AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MOCA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: CONSTRUCCION DE CONTENES Y BADENES
UBICACIÓN: BARRIO VILLA FELIX, LA ERMITA, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	**PREPARACION DE CALLES**					**168.000,00**
1-1	LIMPIEZA Y BOTE	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
1-2	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE SUPERFICE	2.800,00	M2	16,43	46.000,00	
1-3	MATERIAL DE MINA	280,00	M3	400,00	112.000,00	
2	**CONSTRUCCION DE CONTENES**					**662.909,01**
2-1	CALLE PRINCIPAL 1	600,00	ML	621,87	373.119,52	
2-2	CALLE PRINCIPAL 2	466,00	ML	621,87	289.789,49	
3	**CONSTRUCCION DE BADENES (TIPO CUNETA)**					**202.739,19**
3-1	14 BADENES	19,06	M3	10.638,01	202.739,19	
	SUB-TOTAL RD$					**1.033.648,21**
4	**GASTOS GENERALES**					**148.121,79**
4-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%		103.364,82	
4-2	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		13.747,52	
4-3	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		25.841,21	
4-4	CODIA	0,10	%		1.033,65	
4-5	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.134,59	

TOTAL GENERAL RD$	**1.181.770,00**

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D. ·

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-05-00010-9

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: TRATAMINETO SUPERFICIAL DOBLE (CON RC2, GRAVA Y ARENA)
UBICACIÓN: BARRIO BLANCO, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	**PREPARACION DE CALLES**					
1-1	LIMPIEZA Y BOTE	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	**175.329,25**
1-2	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE SUPERFICE	4.538,45	M2	16,43	74.560,25	
1-3	MATERIAL DE MINA	226,92	M3	400,00	90.769,00	
2	**OBRAS DE ARTE**					
2-1	CONSTRUCCION DE CONTENES	74,00	ML	621,87	46.018,07	**140.414,98**
2-2	REPARACION DE CONTENES	40,00	ML	310,93	12.437,32	
2-3	CONSTRUCCION DE 3 BADENES (TIPO CUNETA)	6,76	M3	10.644,91	71.959,59	
2-4	REPARACION DE ENCACHES	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
3	**TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE**					
3-1	CARRETERA PRINCIPAL	1.930,65	M2	180,55	348.581,00	**819.422,19**
3-2	CALLE PRINCIPAL	1.206,50	M2	180,55	217.834,92	
3-3	CALLE 1ERA	595,00	M2	180,55	107.427,91	
3-4	CALLE 2DA	507,00	M2	180,55	91.539,41	
3-5	CALLE 3ERA	299,30	M2	180,55	54.038,95	
	SUB-TOTAL RD$					**1.135.166,42**
4	**GASTOS GENERALES**					
4-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%		113.516,64	**162.669,35**
4-2	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		15.097,71	
4-3	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		28.379,16	
4-4	CODIA	0,10	%		1.135,17	
4-5	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.540,67	
	TOTAL GENERAL RD$					**1.297.835,77**

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D. ·

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-06-00010-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: TRATAMINETO SUPERFICIAL DOBLE (CON RC2, GRAVA Y ARENA)
UBICACIÓN: EL COROZO (MATADERO), MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	**PREPARACION DE CALLES (FRENTE AL MATADERO HASTA EL PUENTE)**					**155.023,21**
1-1	LIMPIEZA Y BOTE	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
1-2	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE SUPERFICE	1.897,50	M2	16,43	31.173,21	
1-3	MATERIAL DE MINA	284,63	M3	400,00	113.850,00	
2	**OBRAS DE ARTE**					**314.664,13**
2-1	CONSTRUCCION DE CONTENES	506,00	ML	621,87	314.664,13	
3	**CONSTRUCCION DE MURO DE GAVIONES (EN PUENTE)**					**117.204,55**
3-1	EXCAVACION (MANUAL)	15,75	M3	298,95	4.708,46	
3-2	MURO DE GAVIONES	50,00	M3	2.249,92	112.496,09	
4	**TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE**					**342.595,73**
4-1	CALLE PRINCIPAL (FRENTE AL MATADERO HASTA EL PUENTE)	1.897,50	M2	180,55	342.595,73	
	SUB-TOTAL RD$					**929.487,63**
5	**GASTOS GENERALES**					**133.195,58**
5-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%		92.948,76	
5-2	FONDO DE PENSIONES	1,33	%		12.362,19	
5-3	SEGUROS Y FIANZAS	2,50	%		23.237,19	
5-4	CODIA	0,10	%		929,49	
5-5	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		3.717,95	

TOTAL GENERAL RD$	**1.062.683,20**

PREPARADO POR:

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D. ·

AYUNTAMIENTO DE MOCA

RNC: 4-06-00010-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO

PROYECTO: TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE CON RC2, GRAVA Y ARENA
UBICACIÓN: BARRIO PULU, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	CALLES					
1-1	CALLE 2	314,83	M2			
1-2	CALLE 3	142,60	M2			
1-3	CALLE 7	478,60	M2			
1-4	CALLE 8	836,76	M2			
1-5	CALLE 9	556,95	M2			
1-6	CALLE 11	602,00	M2			
1-7	CALLE 13	720,04	M2			
1-8	CALLE 15	680,31	M2			
1-9	CALLE 16	237,88	M2			
	AREA TOTA L DE CALLES	4569,96	M2			
2	**PREPARACION CALLES**					**353.845,41**
2-1	CORTE Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	137,10	M3	300,00	41.129,63	
2-2	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE BASE	4569,96	M2	16,43	75.077,90	
2-3	MATERIAL DE BASE	594,09	M3	400,00	237.637,88	
3	**TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO**					**825.111,21**
3-1	DOBLE APLICACIÓN CON RC2, GRAVA 3/8 A 1/2 Y ARENA	4569,96	M2	180,55	825.111,21	

	SUB- TOTAL GENERAL RD$	**1.178.956,62**

4	**GASTOS GENERALES:**					**163.085,36**
4-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%		117.895,66	
4-2	FONDO DE PENSION	1,33	%		15.715,78	
4-3	CODIA	0,10	%		1.178,96	
4-5	SEGURO SOCIAL	2,00	%		23.579,13	
4-6	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		4.715,83	
	TOTAL GENERAL RD$					**1.342.041,97**

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

PREPARADO POR: ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA

OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D. ·

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-06-00010-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: ACONDICIONAMIENTO DE CALLES
UBICACIÓN: BARRIO ROQUE, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	**BACHEO TECNICO EN CALLES CON HORMIGON ASFALTICO CALIENTE**					**580.918,71**
	CALLE ANTONIO PASSICA	298,80	M2	605,39	180.888,00	
	CALLE VICENTE JAQUEZ	280,74	M2	605,39	169.957,66	
	CALLE VALENTIN MICHEL	252,23	M2	605,39	152.697,94	
	CALLE AQUILES RAMIREZ (TRAMO ROSARIO-VICENTE JAQUEZ)	127,81	M2	605,39	77.375,11	
2	**TRATAMIENTO SUPERFICIAL ASFALTICO DOBLE DE CALLE CON RC2, GRAVA Y ARENA**					**381.861,06**
	CALLE AQUILES RAMIREZ (TRAMO VALENTIN MICHEL-VICENTE JAQUEZ)	1.326,00	M2	180,55	239.410,77	
	CORTE Y BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	172,38	M3	300,00	51.714,00	
	ESCARIFICACION Y CONFORMACION DE BASE	1.326,00	M2	16,43	21.784,29	
	MATERIAL DE BASE	172,38	M3	400,00	68.952,00	
	SUB-TOTAL RD$					**962.779,77**

3	**GASTOS GENERALES:**					**133.152,44**
	DIRECCION TECNICA	10,00	%			96.277,98
	FONDO DE PENSION	1,33	%			12.804,97
	CODIA	0,10	%			962,78
	SEGURO SOCIAL	2,00	%			19.255,60
	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%			3.851,12

TOTAL GENERAL RD$	**1.095.932,21**

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL • Dirección de Obras Públicas Municipal • 1885 • MOCA, R. D.

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-06-00010-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: **CONSTRUCCION PUENTE DE CHULA**
UBICACIÓN: ZAFARRAYA, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014

PUENTE CAJON SIMPLE
ALTURA= 2.60 MTS.
ANCHO= 3.40 MTS.
LONGITUD= 6.50 MTS.

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					**72,500.00**
1-1	LIMPIEZA, CORTE Y BOTE (RETRO EXCAVADORA DE ESTERA)	1.00	PA	70,000.00	70,000.00	
1-2	REPLANTEO	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
2	**MOVIMENTO DE TIERRA**					**92,160.00**
2-1	ESTABILIZACION DE BASE (CON PIEDRA)	40.80	M3	1,200.00	48,960.00	
2-2	RELLENO EN APROCHES (MATERIAL DE MINA)	96.00	M3	450.00	43,200.00	
3	**HORMIGON SIMPLE (1:2:4)**					**6,839.84**
3-1	LOSA DE HORMIGON SIMPLE (PARA NIVELAR FUNDACION) E=7 CMS	1.96	M3	3,489.72	6,839.84	
4	**HORMIGON ARMADO 210 kg/Cm²**					**357,852.17**
4-1	LOSA ESTRUCTURAL INFERIOR E=30 CMS.	6.63	M3	15,319.98	101,571.47	
4-2	LOSA ESTRUCTURAL SUPERIOR E=30 CMS.	6.63	M3	18,696.13	123,955.34	
4-3	MUROS ESTRUCTURALES E= 20 CMS.	5.20	M3	20,358.76	105,865.55	
4-4	VIGAS INFERIORES DE BORDES	0.43	M3	31,129.19	13,229.91	
4-5	VIGAS SUPERIORES DE BORDES	0.43	M3	31,129.19	13,229.91	

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL MOCA Dirección de Obras Públicas Municipal 1885

AYUNTAMIENTO DE MOCA

RNC: 4-06-00010-9

5	**CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES (ALETAS)**					**283,094.15**
5-1	CONSTRUCCION MUROS DE GAVIONES (L= 3.1 MTS., H=5 MTS.)	125.82	M3	2,249.92	283,094.15	
6	**TERMINACION EN SUPERFICIES**					**3,596.95**
6-1	FRAGUACHE	13.94	M2	32.40	451.66	
6-2	PAÑETE	13.94	M2	225.63	3,145.29	
7	**PINTURA**					**5,000.00**
7-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
8	**OTROS**					**20,000.00**
8-1	2 BARANDAS (TUBO HG)	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
	SUB-TOTAL GENERAL RD$					**841,043.12**
9	**GASTOS GENERALES**					**158,957.15**
9-1	DIRECCION TECNICA	10.00	%		84,104.31	
9-2	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.50	%		12,615.65	
9-3	TRANSPORTE	1.00	%		8,410.43	
9-4	FONDO DE PENSIONES	1.00	%		8,410.43	
9-5	SEGUROS Y POLIZAS	3.50	%		29,436.51	
9-6	CODIA	0.10	%		841.04	
9-7	ITEBIS (18% DEL 10% SUB-TOTAL)	1.80	%		15,138.78	

TOTAL GENERAL RD$	**1,000,000.27**

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL • Dirección de Obras Públicas Municipal • 1885 • MOCA, R. D. •

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

Juan Francisco Pérez
FEDOMU

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-06-00010-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D. ·

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: REMOZAMIENTO EN IGLESIA CATOLICA MARIA AUXILIADORA Y CLUB LUIS MANUEL LOPEZ
UBICACIÓN: LA CHANCLETA, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014

NO.	PARTIDA	CANT.	UD.	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
A	**IGLESIA CATOLICA MARIA AUXILIADORA**					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					**7.500,00**
1-1	LIMPIEZA	1,00	P.A.	2.500,00	2.500,00	
1-2	DEMOLICION Y BOTE DE CONCRETO EXISTENTE EN PATIO	1,00	PA	5.000,00	5.000,00	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					**35.010,31**
2-1	EXCAVACION ZAPATA DE MURO	11,25	M3	272,33	3.063,71	
2-2	EXCAVACION ZAPATA DE COLUMNA	0,30	M3	272,33	81,70	
2-3	CORTE EN PATIO FRONTAL	16,96	M3	147,35	2.498,32	
2-4	BOTE DE MATERIAL EXCAVADO	37,06	M3	245,70	9.104,78	
2-5	RELLENO CON MATERIAL DE MINA	50,65	M3	400,00	20.261,80	
3	**HORMIGON ARMADO (VERJA FRONTAL)**					**55.868,83**
3-1	ZAPATA DE MURO (45X25)	2,81	M3	6.933,39	19.500,16	
3-2	ZAPATA DE COLUMNA (55X55)	0,54	M3	5.300,29	2.886,01	
3-3	COLUMNA (20X20)	0,72	M3	28.031,71	20.182,83	
3-4	PUENTES VEHICULARES (1 UD) (3.5X2) MTS., E=0.15 MTS	1,05	M3	12.666,51	13.299,83	
4	**MAMPOSTERIA (PARA VERJA FRONTAL)**					**24.986,36**
4-1	BLOCKS DE 15 SNP	8,00	M2	892,37	7.138,96	
4-2	BLOCKES DE 15 BNP	20,00	M2	892,37	17.847,40	
5	**TERMINACIONES DE SUPERFICIE**					**43.959,97**
5-1	FRAGUACHE	123,78	M2	32,40	4.010,47	
5-2	PAÑETES EN EXTERIORES	123,78	M2	225,63	27.928,59	
5-3	CANTOS	160,30	ML	59,85	9.593,51	
5-4	ZABALETA EN VERJA	40,00	ML	60,68	2.427,40	
6	**TERMINACION EN VERJA FRONTAL**					**25.269,50**
6-1	MALLA CICLINICA (INCLUYE CONFECCION DE PUERTAS)	25,00	ML	1.010,78	25.269,50	

Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO
DE MOCA
RNC: 4-06-00010-9

7	PISOS					
7-1	CERAMICA CRIOLLA EN IGLESIA	124,34	M2	689,72	85.759,43	119.043,02
7-2	CERAMICA CRIOLLA EN ESCALINATA EXTERIOR	40,07	M2	689,72	27.635,59	
7-3	ZOCALOS	45,30	ML	124,68	5.648,00	
8	MISCELANEOS					124.899,81
8-1	CONTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL E=0.10 MTS.	46,90	M2	565,88	26.539,74	
8-2	CONTRUCCION DE PATIO FRONTAL EN CONCRETO E= 0.10 MTS.	84,78	M2	565,88	47.972,42	
8-3	CRUZ DE LA IGLESIA	1,00	PA	5.000,00	5.000,00	
8-4	CONSTRUCCION DE PROTECTORES EN VENTANAS	202,69	PIE2	200,00	40.537,65	
8-5	TARJA	1,00	PA	3.500,00	3.500,00	
8-6	REPARACION PUERTA METALICA LATERAL DE IGLESIA	1,00	PA	1.000,00	1.000,00	
8-7	TAPA EN REGISTRO EXISTENTE	1,00	PA	350,00	350,00	
9	PINTURA					40.416,99
9-1	PINTURA EN GENERAL	219,78	M2	138,40	30.416,99	
9-2	PINTURA EN TIJERILLAS EXISTENTES	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
10	CONSTRUCCION DE CUARTO PARA CURA (2.8X2.6) MTS.					99.725,14
A	MOVIMIENTO DE TIERRA				1.921,89	
	EXCAVACION DE ZAP. DE MURO (45X20) CMS. Y COLUMNA (55X55) CMS.	3,71	M3	272,33	1.010,34	
	BOTE DE MATERIAL	3,71	M3	245,70	911,55	
B	HORMIGON ARMADO				28.997,39	
	ZAPATA DE MURO (45X20) CMS.	0,72	M3	6.933,39	4.992,04	
	ZAPATA DE COLUMNA (55X55) CMS.	0,15	M3	5.300,29	795,04	
	COLUMNA (15X20) CMS.	0,22	M3	28.031,71	6.054,85	
	LOSA DE TECHO (CON VUELO DE 0.30 MTS) E= 0.10 MTS.	0,99	M3	13.758,02	13.565,41	
	CHAPAPOTE E=0.08 MTS.	0,58	M3	6.164,23	3.590,05	
C	MAMPOSTERIA				23.951,21	
	BLOCKS 15 BNP	6,40	M2	892,37	5.711,17	
	BLOCKS 15 SNP	20,44	M2	892,37	18.240,04	
D	TERMINACION EN SUPERFICIE				14.660,65	
	PRAGUACHE	40,88	M2	32,40	1.324,51	

Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-08-00010-9

	PAÑETE	40,88	M2	225,63	9.223,79	
	TUMBADO DE TECHO	9,86	M2	273,83	2.699,96	
	CANTOS	23,60	ML	59,85	1.412,39	
E	**PISOS**				**5.346,64**	
	CERAMICA CRIOLLA	6,13	M2	689,72	4.224,52	
	ZOCALOS	9,00	ML	124,68	1.122,12	
F	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**3.519,71**	
	LUZ CENITAL	1,00	UD	1.214,64	1.214,64	
	TOMACORRIENTE DOBLE 110V	1,00	UD	1.242,97	1.242,97	
	INTERRUPTOR SENCILLO	1,00	UD	1.062,10	1.062,10	
G	**PUERTAS Y VENTANAS**				**12.305,36**	
	PUERTA POLIMETAL (EN CUARTO CURA Y EN BAÑO EXISTENTE)	2,00	UD	5.500,00	11.000,00	
	VENTANA AA REFORZADAS	0,36	M2	3.626,00	1.305,36	
H	**OTROS**				**9.022,29**	
	DEMOLICION EN PARED PARA PUERTA Y VENTANA	1,00	PA	2.000,00	2.000,00	
	PINTURA	50,74	M2	138,40	7.022,29	

SUB-TOTAL GENERAL (A) RD$		**576.679,92**

B	**CLUB LUIS MANUEL LOPEZ**					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					**8.000,00**
1-1	DESMONTE DE TECHO	1,00	P.A.	5.000,00	5.000,00	
1-2	DEMOLICION (BAÑO Y DEPOSITO) Y BOTE	1,00	PA	3.000,00	3.000,00	
2	**MAMPOSTERIA**					**8.941,55**
2-1	BLOCKS DE 15 (PARA SUBIR TECHO)	10,02	M2	892,37	8.941,55	
3	**TERMINACIONES DE SUPERFICIE**					**5.170,94**
3-1	FRAGUACHE	20,04	M2	32,40	649,30	
3-2	PAÑETES EN EXTERIORES	20,04	M2	225,63	4.521,64	
4	**TECHO**					**125.748,43**
4-1	TECHO DE ALUZINC SOPORTADO POR TIJERILLA METALICA	99,00	M2	1.241,96	122.954,02	
4-2	ANTEPECHO EN ALUZINC	4,50	M2	620,98	2.794,41	
7	**PISOS**					**68.536,41**
7-1	CERAMICA CRIOLLA	90,48	M2	689,72	62.402,16	
7-2	ZOCALOS	49,20	ML	124,68	6.134,26	

Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel. (809)-578-2374
Fax (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO
DE MOCA
RNC. 4-00-00010-9

8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					**16.813,20**
8-1	LUZ CENITAL	8,00	UD	1.214,64	9.717,12	
8-2	INTERRUPTOR DOBLE	2,00	UD	1.062,10	2.124,20	
8-3	TOMACORRIENTE DOBLE 110V	4,00	UD	1.242,97	4.971,88	
9	**MISCELANEOS**					**34.822,68**
9-1	CONTRUCCION DE ACERA PERIMETRAL Y EN ENTRADA E=0.10 MTS.	47,40	M2	565,88	26.822,68	
9-2	PUERTAS POLIMETAL	1,00	UD	5.500,00	5.500,00	
9-3	VENTANA DE CANTINA	1,00	PA	2.500,00	2.500,00	
10	**PINTURA**					**10.000,00**
10-1	PINTURA EN GENERAL	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
11	**CONSTRUCCION DE DEPOSITO Y BAÑO (4.6X1.7) MTS.**					**118.125,71**
A	**MOVIMIENTO DE TIERRA**				**2.789,59**	
	EXCAVACION DE ZAP. DE MURO (45X20) CMS. Y COLUMNA (55X55) CMS.	5,39	M3	272,33	1.466,50	
	BOTE DE MATERIAL	5,39	M3	245,70	1.323,09	
B	**HORMIGON ARMADO**				**35.928,42**	
	ZAPATA DE MURO (45X20) CMS.	1,04	M3	6.933,39	7.238,46	
	ZAPATA DE COLUMNA (55X55) CMS.	0,27	M3	5.300,29	1.443,00	
	COLUMNA (15X20) CMS.	0,32	M3	28.031,71	9.082,27	
	LOSA DE TECHO (CON VUELO DE 0.30 MTS) E= 0.10 MTS.	1,04	M3	13.758,02	14.308,34	
	CHAPAPOTE E=0.08 MTS.	0,63	M3	6.164,23	3.856,34	
C	**MAMPOSTERIA**				**23.951,21**	
	BLOCKS 15 BNP	6,40	M2	892,37	5.711,17	
	BLOCKS 15 SNP	20,44	M2	892,37	18.240,04	
D	**TERMINACION EN SUPERFICIE**				**14.808,52**	
	FRAGUACHE	40,88	M2	32,40	1.324,51	
	PAÑETE	40,88	M2	225,63	9.223,79	
	FINO DE TECHO	10,40	M2	273,83	2.847,82	
	CANTOS	23,60	ML	59,85	1.412,39	
E	**PISOS**				**7.388,47**	
	CERAMICA CRIOLLA	7,82	M2	689,72	5.393,59	
	ZOCALOS	16,00	ML	124,68	1.994,88	

Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
Dirección de Obras Públicas Municipales
1885
MOCA, R. D.

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-06-00018-9

F	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**5.796,45**	
	ACOMETIDA	2,00	UD	1.214,64	2.429,28	
	TOMACORRIENTE DOBLE 110V	1,00	UD	1.242,97	1.242,97	
	INTERRUPTOR SENCILLO	2,00	UD	1.062,10	2.124,20	
G	**PUERTAS Y VENTANAS**				**12.305,36**	
	PUERTA POLIMETAL (EN CUARTO CURA Y EN BAÑO EXISTENTE)	2,00	UD	5.500,00	11.000,00	
	VENTANA AA REFORZADAS	0,36	M2	3.626,00	1.305,36	
H	**INSTALACIONES SANITARIAS**				**9.500,00**	
	INODORO	1,00	UD	3.500,00	3.500,00	
	LAVAMANOS	1,00	UD	1.500,00	1.500,00	
	TUBERIAS Y PIEZAS DE PVC	1,00	PA	2.500,00	2.500,00	
	M.O. PLOMERIA	1,00	PA	2.000,00	2.000,00	
I	**OTROS**				**5.657,69**	
	PINTURA	40,88	M2	138,40	5.657,69	
	SUB-TOTAL GENERAL (B) RD$					**396.158,92**

SUB-TOTAL GENERAL (A+B) RD $	**972.838,84**

9	**GASTOS GENERALES:**					**134.543,61**
9-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%		97.283,88	
9-2	FONDO DE PENSION	1,33	%		12.938,76	
9-3	CODIA	0,10	%		972,84	
9-4	SEGURO SOCIAL	2,00	%		19.456,78	
9-5	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%		3.891,36	

TOTAL GENERAL RD$	**1.107.382,45**

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D.

Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-06-00010-9

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D. ·

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

PROYECTO: CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL
UBICACIÓN: LOS LOPEZ II, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014

NO.	PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					**4,750.00**
1-1	LIMPIEZA EN GENERAL	1.00	P.A.	4,750.00	4,750.00	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					**89,356.52**
2-1	CORTE Y BOTE CAPA VEGETAL	250.00	M3	272.33	68,082.50	
2-2	MATERIAL DE MINA PARA RELLONO	35.07	M3	450.00	15,780.71	
2-3	EXC. ZAPATA DE MURO(45X25) CMS	18.21	M3	272.33	4,959.54	
2-4	EXC. ZAPATA DE COLUMNA (80X80) CMS	1.96	M3	272.33	533.77	
3	**HORMIGON ARMADO**					**165,389.48**
3-1	ZAPATA DE MURO (45X25) CMS	4.55	M3	6,846.80	31,172.62	
3-2	ZAPATA DE COLUMNA (80X80) CMS	0.59	M3	5,213.70	3,065.66	
3-3	CHAPAPOTE ESP. 10 CMS.	6.50	M3	6,077.64	39,491.92	
3-4	VIGA DE AMARRE BNP (15X20) CMS	1.21	M3	22,803.58	27,685.83	
3-5	VIGA DE AMARRE SNP (15X20) CMS	1.21	M3	22,803.58	27,685.83	
3-6	COLUMNAS (15X20) CMS	0.74	M3	27,938.34	20,534.68	
3-7	LOSA DE TECHO PARA BAÑOS Y OFICINA ESP. DE 10 CMS	0.92	M3	13,664.65	12,503.15	
3-8	DINTELES (15X20) CMS	0.15	M3	21,034.26	3,249.79	
4	**MAMPOSTERIA**					**105,510.26**
4-1	BLOQUES DE 6 BNP	32.38	M2	892.37	28,891.37	
4-2	BLOQUES DE 6 SNP	85.86	M2	892.37	76,618.89	
5	**TERMINACION EN SUPERFICIES**					**44,309.06**
5-1	PAÑETE	171.72	M2	225.63	38,745.33	

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO DE MOCA

RNC: 4-06-00010-9

5-2	FRAGUACHE	171.72	M2	32.40	5,563.73	
6	**TERMINACION TECHOS**					**100,108.17**
6-2	TECHO ALUZINC SOPORTADO CON TIJERILLAS	80.61	M2	1,241.96	100,108.17	
7	**PISOS Y REVESTIMIENTOS**					**53,440.96**
7-1	CERAMICA DE PISO (40X40)	62.54	M2	689.72	43,134.22	
7-2	ZOCALOS	27.07	ML	124.68	3,375.09	
7-3	REVESTIMIENTO EN BAÑO	10.05	M2	689.72	6,931.66	
8	**INSTALACION SANITARIA**					**45,297.17**
8-1	CAMARA DE INSPECCION (60X60X70) CMS	1.00	UD	3,297.17	3,297.17	
8-2	INODOROS	2.00	UD	3,500.00	7,000.00	
8-3	LAVAMANOS	2.00	UD	1,500.00	3,000.00	
8-4	MANOS DE OBRA PLOMERO	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	
8-5	PIEZAS DE PVC Y ACCESORIOS	1.00	P.A.	20,000.00	20,000.00	
	ACCESORIOS DE BAÑO	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
9	**INSTALACION ELECTRICA**					**31,645.46**
9-1	LUCES DE TECHO	9.00	UD	1,214.64	10,931.76	
9-2	INTERRUPTORES SENCILLOS	5.00	UD	1,062.10	5,310.50	
9-3	TOMACORRIENTE DOBLE 110 V	5.00	UD	1,242.94	6,214.70	
9-4	PANELES DE DISTRIBUCION	1.00	UD	4,188.50	4,188.50	
9-5	MANO OBRA ELECTRICISTA	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
10	**MISCELANEOS**					**176,237.31**
10-1	PUERTAS POLYMETAL	3.00	UD	5,000.00	15,000.00	
10-2	PUERTAS POLYMETAL DOBLE	1.00	UD	10,000.00	10,000.00	
10-3	VERJA FRONTAL Y PUERTAS (MALLA CICLONICA)	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	
10-4	VENTANAS	80.05	PIE2	250.00	20,013.60	
10-5	ESCALERA DE ACCESO	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
10-6	ENCACHE EN TALUDES	90.00	M2	640.91	57,682.08	
10-7	ACERA PERIMETRAL	15.34	M2	556.97	8,541.63	
10-8	TARJA	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
11	**PINTURA**					**25,000.00**
11-1	PINTURA EN GENERAL	1.00	P.A.	25,000.00	25,000.00	

SUB- TOTAL GENERAL	**841,044.39**

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D.

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO DE MOCA

RNC: 4-06-00010-9

GASTOS GENERALES					158,957.39
DIRECCION TECNICA	10.00	%		84,104.44	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	1.50	%		12,615.67	
TRANSPORTE	1.00	%		8,410.44	
FONDO DE PENSIONES	1.00	%		8,410.44	
SEGUROS Y POLIZAS	3.50	%		29,436.55	
CODIA	0.10	%		841.04	
ITEBIS (18% DEL 10% SUB-TOTAL)	1.80	%		15,138.80	

TOTAL GENERAL	1,000,001.78

PREPARADO POR:

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · MOCA, R. D. · 1885 · Dirección de Obras Públicas Municipal

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MOCA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

AYUNTAMIENTO DE MOCA
RNC: 4-06-00010-9

PROYECTO: CANALIZACION DE LAS AGUAS PLUVIALES CON ENCACHES
UBICACIÓN: VILLA OLGA, MOCA
FECHA: DICIEMBRE 2014
LONGITUD: 252,00 ML

NO.	PARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					**133.003,10**
1-1	LIMPIEZA GENERAL	1,00	PA	20.000,00	20.000,00	
1-2	EXCAVACION MANUAL	378,00	M3	298,95	113.003,10	
2	**CANALIZACION DE CAÑADA**					**484.529,47**
2-1	CONSTRUCCION DE ENCACHE (1.5X2X1.5) L=252 MTS.	756,00	M2	640,91	484.529,47	
3	**CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO**					**409.661,32**
3-1	LOSA DE FONDO H=0.15 MTS	75,60	M3	5.418,80	409.661,32	

SUB-TOTAL RD$	**894.190,79**

4	**GASTOS GENERALES:**					**123.145,88**
4-1	DIRECCION TECNICA	10,00	%			89.419,08
4-2	FONDO DE PENSION	1,33	%			11.372,03
4-3	CODIA	0,10	%			894,19
4-4	SEGUROS SOCIAL	2,00	%			17.883,82
4-5	DGII (2% DEL 20%)	0,40	%			3.576,76

TOTAL GENERAL RD$	**1.017.336,67**

PREPARADO POR :

ING. JULIO HENRIQUEZ TEJADA
DIRECTOR OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL · Dirección de Obras Públicas Municipal · 1885 · MOCA, R. D.

C/ Independencia esq. Antonio de la Maza
Tel.:(809)-578-2374
Fax: (809)-578-3868
Moca, Provincia Espaillat,
República Dominicana