Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-573-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de MAO

LOTE **01**

PRESUPUESTO - PPM.-

OBRA: 01 - Construccion de un Baden - Maximo Cabral con Hermanas Mirabal - Centro Ciudad.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: Centro Ciudad
CALLE: Maximo Cabral con Hermanas Mirabal. Ref. Jose Rafael Cruz.
Fecha: Enero del 2014

ZONA 1

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	**TRABAJOS GENERALES**					
1.01	Limpieza		Uds	1,000.00	-	10,046.50
1.02	Demolicion	7.32	m³	1,100.00	8,046.50	
1.03	Levantamiento Topografico	1.00	Uds	1,500.00	1,500.00	
1.04	Replanteo	1.00	Uds	500.00	500.00	
2.00	**MOVIMIETOS DE TIERRA**					
2.01	Excavacion en Badenes	5.40	m³	250.00	1,350.00	4,562.00
2.02	Bote de Material Inservible	16.06	m³	200.00	3,212.00	
3.00	**HORMIGON:**					
3.01	Baden	5.40	m³	4,653.44	25,128.58	59,792.78
3.02	Aceras	28.15	m³	646.18	18,189.97	
3.03	Tsifard en Baden	5.40	m³	2,865.60	15,474.24	
4.00	**OTROS**					
4.01	Reparacion de Acometida	2.00	Uds	175.00	350.00	1,850.00
4.02	Limpieza final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	

Sub - Total - General.: RD$ 75,251.28

GASTOS INDIRECTOS:		
Dirección Técnica	10.00%	7,525.13
Seguro Social y Fiaza	2.50%	1,881.28
Transporte	3.00%	2,257.54
Gastos Administrativos	3.00%	2,257.54
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	752.51
CODIA	0.10%	75.25
Imprevistos	0.00%	-

TOTAL GASTOS INDIRECTOS.: 14,749.25

TOTAL GENERAL.: RD$90,000.53

EJECUTADO POR.:

ING. EDWIN PALACIOS
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 280756

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
OCT 2006

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO
Fecha: 25/04/2014

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de Mao

LOTE
02

PRESUPUESTO - PPM.-

OBRA: 02 - Construccion Terminacion del Parque Infantil - Centro Comunal Mayra Santos.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: HATICO - Centro Ciudad
CALLE: Centro Comunal Mayra Santos Ref. Georgina Vargas.
Fecha: Enero del 2014

ZONA 2

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Compra de Pintura	4.00	Uds	825.93	3,303.72	11,795.33
1.02	Compra de Bancas sin Espalda	5.00	Uds	1,500.00	7,500.00	
1.03	Transporte	1.00	P.A.	991.61	991.61	

Sub - Total - General.: RD$ 11,795.33

GASTOS INDIRECTOS:
Imprevistos porque esta sujeto a cambio sin previo aviso.- 7.00% 825.67

TOTAL GASTOS INDIRECTOS.: 825.67

TOTAL GENERAL.: RD$12,621.00

EJECUTADO POR.:

SUPERVISORA DE OBRAS
ING. EDWIN F. SANTOS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 43075
OCT 2006
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO
Fecha: 22/10/2014

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

03

OBRA: 03 - Construccion de un Baden - 27 de Febrero con San Antonio.-
PROFIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: Yerba de Guinea
CALLE: 27 de Febrero con San Antonio. Ref. Ivon Morel - Domingo Antonio Cruz.
Fecha: Enero del 2014

ZONA 2

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza	1.00	Uds	1,000.00	1,000.00	8,120.00
1.02	Demolicion	4.20	m³	1,100.00	4,620.00	
1.03	Levantamiento Topografico	1.00	Uds	1,500.00	1,500.00	
1.04	Replanteo	1.00	Uds	1,000.00	1,000.00	
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					
2.01	Excavacion en Badenes	5.04	m³	250.00	1,260.00	3,662.40
2.02	Bote de Material Inservible	12.01	m³	200.00	2,402.40	
3.00	HORMIGON :					
3.01	Baden	5.04	m³	4,653.44	23,453.34	37,895.96
3.02	Telford en Baden	5.04	m³	2,865.60	14,442.62	
4.00	OTROS					
4.01	Reparacion de Acometida	2.00	Uds	175.00	350.00	1,850.00
4.02	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	

Sub - Total - General.: RD$ 51,528.36

GASTOS INDIRECTOS:		
Dirección Técnica	10.00%	5,152.84
Seguro Social y Fianza	2.50%	1,288.21
Transporte	3.00%	1,545.85
Gastos Administrativos	3.00%	1,545.85
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	515.28
CODIA	0.10%	51.53
Imprevistos	0.00%	-

TOTAL GASTOS INDIRECTOS.: 10,099.56

TOTAL GENERAL.: RD$61,627.92

EJECUTADO POR.:

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS

ING. EDWIN F. SALAS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO
Fecha: 06/1/2014
Por:

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

04

OBRA: 04 - Construccion de Contenes - Yerba de Guinea .-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: Yerba de Guinea
CALLE: Sebastian Ramos - Callejon A - Ref. Ivon Morel.
Fecha: Enero del 2014

ZONA 2

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					2,284.00
1.01	Limpieza	98.00	ml	3.00	294.00	
1.02	Levantamiento Topografico	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
1.03	Replanteo	98.00	ml	5.00	490.00	
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					2,358.87
2.01	Excavacion en Contenes	5.61	m³	250.00	1,401.41	
2.02	Bote de Material Inservible	4.79	m³	200.00	957.46	
3.00	HORMIGON					69,649.31
3.01	Contenes	98.00	ml	676.32	66,279.36	
3.02	Telford en Contenes	1.18	m³	2,865.60	3,369.95	
4.00	OTROS					1,175.00
4.01	Reparacion de Acometida	1.00	Uds	175.00	175.00	
4.02	Limpieza Final	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	

Sub. - Total - General: RD$ 75,467.18

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	7,546.72
Transporte	3.00%	2,264.02
Gastos Administrativos	3.00%	2,264.02
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	754.67
CODIA	0.10%	75.47
Imprevistos	0.00%	-

TOTAL GASTOS INDIRECTOS: 12,904.90

TOTAL GENERAL: RD$88,372.08

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO
Fecha: 27/1/2014
Por:

EJECUTADO POR.:

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

ING. EDWIN T. SALAS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28073

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

05

OBRA: 05 - Construccion de Encache en Canaleta.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: HATICO
CALLE: El Palmar de Hatico
Fecha: Enero del 2014

ZONA 2

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD$	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	**TRABAJOS GENERALES**					**2,500.00**
1.01	Limpieza	1.00	P.A	500.00	500.00	
1.02	Levantamiento Topografico	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	
1.03	Replanteo	1.00	ml	1,000.00	1,000.00	
2.00	**MOVIMIETOS DE TIERRA**					**14,100.00**
2.01	Excavacion en Encache	42.00	m^3	250.00	10,500.00	
2.02	Bote de Material Inservible	18.00	m^3	200.00	3,600.00	
3.00	**HORMIGON CONTEN:**					**97,740.66**
3.01	Encache	82.80	m2	931.59	77,135.65	
3.02	Losa de Fondo Encache	32.35	m2	636.94	20,605.01	
4.00	**OTROS**					**500.00**
4.01	Limpieza Final	1.00	PA	500.00	500.00	

Sub - Total - General.: **RD$ 114,840.66**

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	11,484.07
Seguro Social y Fiaza	2.50%	2,871.02
Transporte	3.00%	3,445.22
Gastos Administrativos	3.00%	3,445.22
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	1,148.41
CODIA	0.10%	114.84

TOTAL GASTOS INDIRECTOS.: **22,508.78**

TOTAL GENERAL .: **RD$137,349.44**

EJECUTADO POR.:

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

ING. EDWIN F. SALAS G.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28076

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de MAO

LOTE **06**

PRESUPUESTO - PPM.-

OBRA: 06 - Construccion de Contenes - Carol Gissell.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: CAROLL GISSEL
CALLE: CALLE D - REF. Dabelva Moncion
Fecha: Enero del 2014

ZONA 3

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					19,645.86
1.01	Limpieza	96.00	ml	3.00	288.00	
1.02	Levantamiento Topografico	96.00	PA	20.00	1,920.00	
1.03	Demolicion	15.85	ml	1,100.00	17,437.86	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					5,777.60
2.01	Excavacion en Contenes	5.76	m³	250.00	1,440.00	
2.02	Bote de Material Inservible	21.69	m³	200.00	4,337.60	
3.00	HORMIGON CONTEN.					146,729.92
3.01	Contenes	96.00	ml	676.32	64,926.72	
3.02	Telford en Contenes	10.00	m³	2,865.60	28,656.00	
3.03	Aceras	80.00	m2	664.34	53,147.20	
4.00	OTROS					3,425.00
4.01	Reparacion de Acometida	11.00	Uds	175.00	1,925.00	
4.02	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
	Sub Total General			RD$	176,578.38	

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica		
Seguro Social y Flaza	10.00%	17,557.84
Transporte	2.50%	4,389.46
Gastos Administrativos	3.00%	5,267.35
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	3.00%	5,267.35
CODIA	1.00%	1,755.78
Imprevistos	0.10%	175.58
	0.00%	-
TOTAL GASTOS INDIRECTOS		33,413.36
TOTAL GENERAL		RD$209,991.74

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO
Fecha: 8/01/2014
Por:

EJECUTADO POR.:

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES

ING. EDWIN SALAS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de MAO

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

07

OBRA: 07 - Reconstruccion - Contenes - Aceras - Copeyito.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: Detrás del Cementerio Municipal
CALLE: Calle Don Luis Madera - REF. SR. Marino - Nely
Fecha: Enero del 2014

ZONA 3

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					17,556.00
1.01	Limpieza	122.00	ml	3.00	366.00	
1.02	Demolicion Contenes	12.20	m³	700.00	8,540.00	
1.03	Demolicion Acera	8.00	m³	700.00	5,600.00	
1.04	Levantamiento Topografico	122.00	PA	20.00	2,440.00	
1.05	Replanteo	122.00	ml	5.00	610.00	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					12,828.20
2.01	Excavacion en Contenes	7.32	m³	250.00	1,830.00	
2.02	Preparacion de Base Conten6.	10	m³	250.00	1,525.00	
2.03	Preparacion de Base Acera	6.10	m³	250.00	1,525.00	
2.04	Bote de Material Inservible	39.74	m³	200.00	7,948.20	
3.00	HORMIGON CONTENES					141,951.10
3.01	Contenes	122.00	ml	676.32	82,511.04	
3.02	Acera	80.00	m³	664.34	53,147.20	
3.03	Telford en Contenes	2.20	m³	2,865.60	6,292.86	
4.00	OTROS					3,250.00
4.01	Reparacion de Acometida	6.00	Uds	175.00	1,050.00	
4.02	Destroque y Desbroce	1.00	Uds	700.00	700.00	
4.03	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	

SUB-TOTAL GENERAL RD$ 175,585.30

GASTOS INDIRECTOS:		
Dirección Técnica	10.00%	17,558.53
Seguro Social y Fiaza	2.50%	4,389.63
Transporte	3.00%	5,267.56
Gastos Administrativos	3.00%	5,267.56
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	1,755.85
CODIA	0.10%	175.59
Imprevistos	0.00%	-

TOTAL GASTOS INDIRECTOS 34,414.72

TOTAL GENERAL RD$210,000.02

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO
Fecha: 22/1/2014
Por: [signature]

EJECUTADO POR.:

ING. [illegible]
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 25075

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO
OCT 2006

Ayuntamiento Municipal de Mao

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de MAO

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.- 08

OBRA: 08 - Construccion de Contenes - Buenos Aires.-

PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-

UBICACION: Buenos Aires

CALLE: Barrio Buenoa Aires. Ref. Jairo Nuñez - Karina Montesinos.

Fecha: Enero del 2014 ZONA 4

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					9,671.20
1.01	Limpieza	345.40	ml	3.00	1,036.20	
1.02	Levantamiento Topografico	345.40	PA	20.00	6,908.00	
1.03	Replanteo	345.40	ml	5.00	1,727.00	
1.04	Rotulo Identificacion		Uds	3,500.00	-	
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					10,565.08
2.01	Excavacion en Contenes	20.72	m^3	250.00	5,181.00	
2.02	Bote de Material Inservible	26.92	m^3	200.00	5,384.08	
3.00	HORMIGON :					245,478.27
3.01	Contenes	345.40	ml	676.32	233,600.98	
3.02	Telford en Contenes	4.14	m^3	2,865.60	11,877.34	
4.00	OTROS					1,850.00
4.01	Reparacion de Acometida	2.00	Uds	175.00	350.00	
4.02	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	

Sub - Total - General.: RD$ 267,564.55

GASTOS INDIRECTOS:

Dirección Técnica	10.00%	26,756.45
Seguro Social y Fiaza	2.50%	6,689.11
Transporte	3.00%	8,026.94
Gastos Administrativos	3.00%	8,026.94
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	2,675.65
CODIA	0.10%	267.56
Imprevistos	0.00%	-

TOTAL GASTOS INDIRECTOS.: 52,442.65

TOTAL GENERAL.: RD$320,007.20

EJECUTADO POR.:

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES

ING. EDWIN E. SALAS

ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES

CODIA No. 28975

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.- 09

OBRA: 09. Construcción - Contenes en Callejon Los Polancos.-
PROPIETARIO: Alcaldia Municipal de Mao.-
UBICACION: Sector - Los Cayucos - Referencia: - Sr. El Chileno.-
CALLE: Entre C/Abraham Lincon y Calle Primera
Fecha: Enero del 2014 ZONA 4

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					3,831.00
1.01	Limpieza		PA	500.00	-	
1.02	Levantamiento y Replanteo	191.55	ml	20.00	3,831.00	
1.03	Rotulo de Identificacion		PA	3,500.00	-	
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					3,368.08
2.01	Excavacion en Conten	6.19	m³	250.00	1,548.08	
2.02	Bote de Material Inservible	9.10	m³	200.00	1,820.00	
3.00	HORMIGON :					129,549.10
3.01	Contenes	191.55	ml	676.32	129,549.10	
4.00	CONSTRUCCION BADENES					1,375.00
4.01	Reparacion de Acometidas Domiciliarias	5.00	Unds	175.00	875.00	
4.02	Destroque y Desbroce		Unds	700.00	-	
4.03	Remocion de Verjas Simples		ml	90.00	-	
4.04	Limpieza Final	1.00	PA	500.00	500.00	

Sub - Total - General.: RD$ 138,123.17

GASTOS INDIRECTOS:		
Dirección Técnica	10.00%	13,812.32
Transporte	3.00%	4,143.70
Gastos Administrativos	3.00%	4,143.70
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	1,381.23
CODIA	0.10%	138.12

TOTAL GASTOS INDIRECTOS.: 23,619.07

TOTAL GENERAL.: RD$161,742.24

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO
Fecha: 02/1/2014
Por:

EJECUTADO POR.:

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS

ING. EDWIN P. SALAS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075
OCT 2005
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Ayuntamiento Municipal de Mao

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de MAO

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

10

OBRA: 10. Construcción - Aceras En Callejon - Las Flores.-

PROPIETARIO: Alcaldia Municipal de Mao.-

UBICACION: Sector - Las Flores - Referencia: - Sra. Olga Garcia - Clotilde Herrera.-

CALLE: Entre C/ Colon y C/ Mexico

ZONA 4

Fecha: Enero del 2014

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
						2,500.00
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Limpieza	1.00	PA	500.00	500.00	
1.02	Levantamiento y Replanteo	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	
1.03	Demolicion Aceras	1.00	PA	500.00	500.00	
						2,883.60
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					
2.01	Preparacion Terreno Callejon	6.48	m^3n	250.00	1,620.00	
2.02	Bote de Material Inservible	8.42	m^3	150.00	1,263.60	
						43,049.23
3.00	HORMIGON :					
3.01	Acera en Callejon	64.80	m^2	664.34	43,049.23	
						1,350.00
4.00	CONSTRUCCION BADENES					
4.01	Reparacion de Acometidas	2.00	Unds	175.00	350.00	
4.02	Limpieza Final	1.00	PA	1,000.00	1,000.00	

Sub - Total - General.: **RD$ 49,782.83**

GASTOS INDIRECTOS:		
Dirección Técnica	10.00%	4,978.28
Transporte	3.00%	1,493.48
Gastos Administrativos	3.00%	1,493.48
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	497.83
CODIA	0.10%	49.78
Imprevistos	0.00%	-

TOTAL GASTOS INDIRECTOS.: **8,512.85**

TOTAL GENERAL.: **RD$58,295.68**

EJECUTADO POR.:

ING. EDWIN F. VILLAS

ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES

CODIA No. 28075

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

11

OBRA: 11 - Construccion de Contenes - Calle B - Cerro de Marino.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: Cerro de Marino
CALLE: Cerro de Marino. Ref. Altagracia Maria Arias.
Fecha: Enero del 2014

ZONA 4

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					3,436.00
1.01	Limpieza	117.00	ml	3.00	351.00	
1.02	Levantamiento Topografico	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
1.03	Replanteo	117.00	ml	5.00	585.00	
2.00	MOVIMIETOS DE TIERRA					5,264.87
2.01	Excavacion en Contenes	11.70	m³	250.00	2,925.00	
2.02	Bote de Material Inservible	11.70	m³	200.00	2,339.87	
3.00	HORMIGON :					88,183.59
3.01	Contenes	117.00	ml	676.32	79,129.44	
3.02	Telford en Contenes	3.16	m³	2,865.60	9,054.15	
4.00	OTROS					3,450.00
4.01	Reparacion de Acometida	2.00	Uds	175.00	350.00	
4.02	Destroque y Desbroce	1.00	Uds	700.00	700.00	
4.03	Remocion de Vejas Simples	10.00	ml	90.00	900.00	
4.04	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	

Sub - Total - General.:			RD$ 100,334.46
GASTOS INDIRECTOS:			
Dirección Técnica	10.00%	10,033.45	
Seguro Social y Fiaza	2.50%	2,508.36	
Transporte	3.00%	3,010.03	
Gastos Administrativos	3.00%	3,010.03	
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	1,003.34	
CODIA	0.10%	100.33	
Imprevistos	0.00%	-	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.:			19,665.54
TOTAL GENERAL.:			**RD$120,000.00**

Ayuntamiento Municipal de Mao
Recibido
Fecha: 21/1/2014

EJECUTADO POR.:

SUPERVISORA DE O

ING. EDWIN SALAS
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

12

OBRA: 12 - Construccion de Contenes - Badenes - Villa Olimpica.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: Villa Olimpica
CALLE: Barrio Villa Olimpica. Ref. Flora Almonte.
Fecha: Enero del 2014

ZONA 5

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					15,512.00
1.01	Limpieza	554.00	ml	3.00	1,662.00	
1.02	Levantamiento Topografico	554.00	PA	20.00	11,080.00	
1.03	Replanteo	554.00	ml	5.00	2,770.00	
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					17,161.40
2.01	Excavacion en Contenes	33.24	m³	250.00	8,310.00	
2.02	Excavacion en Baden	4.90	m³	250.00	1,225.00	
2.03	Bote de Material Inservible	38.13	m³	200.00	7,626.40	
3.00	HORMIGON 1:					469,925.23
3.01	Contenes	554.00	ml	676.32	374,681.28	
3.02	Telford en Contenes	33.24	m³	2,865.60	95,243.95	
4.00	HORMIGON BADEN 1:					44,211.96
4.01	Baden	5.88	m³	4,653.44	27,362.23	
4.02	Telford en Baden	5.88	m³	2,865.60	16,849.73	
5.00	HORMIGON BADEN 2:					23,910.65
5.01	Baden	3.18	m³	4,653.44	14,797.94	
5.02	Telford en Baden	3.18	m³	2,865.60	9,112.61	
6.00	HORMIGON BADEN 3:					23,910.65
6.01	Baden	3.18	m³	4,653.44	14,797.94	
6.02	Telford en Baden	3.18	m³	2,865.60	9,112.61	
7.00	OTROS					7,376.00
7.01	Reparacion de Acamelida	10.00	Uds	175.00	1,750.00	
7.02	Desbroque y Desbroce	3.00	Uds	700.00	2,100.00	
7.03	Remocion de Vejas Simples	22.50	ml	90.00	2,025.00	
7.04	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	

Sub - Total - General:			RD$ 602,000.69
GASTOS INDIRECTOS:			
Dirección Técnica	10.00%	60,200.67	
Seguro Social y Plaza	2.50%	15,050.17	
Transporte	3.00%	18,060.20	
Gastos Administrativos	3.00%	18,060.20	
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	6,020.07	
CODIA	0.10%	602.01	
Imprevistos	0.00%	-	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS:			117,993.32
TOTAL GENERAL:			RD$720,000.00

EJECUTADO POR.:

ING. EDWIN F. SALAS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO
Fecha: 02/1/2014

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de MAO

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

13

OBRA: 13 - Construccion de Contenes - Badenes - San Antonio.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: San Antonio
CALLE: CALLE 15 - CASANDRA DAMIRON - CALLE COLON - REF. SR. JOSE ZACARIA
Fecha: Enero del 2014

ZONA 5

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					18,312.00
1.01	Limpieza	654.00	ml	3.00	1,962.00	
1.02	Levantamiento Topografico	654.00	PA	20.00	13,080.00	
1.03	Replanteo	654.00	ml	5.00	3,270.00	
2.00	MOVIMIENTOS DE TIERRA					19,870.01
2.01	Excavacion en Contenes	39.26	m³	250.00	9,813.90	
2.02	Excavacion en Baden	4.90	m³	250.00	1,225.00	
2.03	Bote de Material Inservible	44.16	m³	200.00	8,831.12	
3.00	HORMIGON CONTEN					470,969.28
3.01	Contenes	654.00	ml	676.32	442,313.28	
3.02	Telford en Contenes	10.00	m³	2,865.60	28,656.00	
4.00	HORMIGON BADEN 1					27,497.13
4.01	Baden	3.66	m³	4,653.44	17,017.63	
4.02	Telford en Baden	3.66	m³	2,865.60	10,479.50	
5.00	HORMIGON BADEN 2					36,587.65
5.01	Baden	4.87	m³	4,653.44	22,643.64	
5.02	Telford en Baden	4.87	m³	2,865.60	13,944.01	
6.00	HORMIGON BADEN 3					19,985.61
6.01	Baden	2.66	m³	4,653.44	12,368.84	
6.02	Telford en Baden	2.66	m³	2,865.60	7,616.76	
7.00	OTROS					8,785.00
7.01	Reparacion de Acometida	15.00	Uds	175.00	2,625.00	
7.02	Destroque y Desbroce	1.00	Uds	700.00	700.00	
7.03	Remocion de Vejas Simples	44.00	ml	90.00	3,960.00	
7.04	Limpieza Final	1.00	PA	1,500.00	1,500.00	

Sub Total General	RD$	602,006.68

GASTOS INDIRECTOS:		
Dirección Técnica	10.00%	60,200.67
Seguro Social y Fiaza	2.50%	15,050.17
Transporte	3.00%	18,060.20
Gastos Administrativos	3.00%	18,060.20
Ley 6-86 - (LEY LABORAL)	1.00%	6,020.07
CODIA	0.10%	602.01

TOTAL GASTOS INDIRECTOS: 117,993.32

TOTAL GENERAL: RD$720,000.00

EJECUTADO POR.:

ING. EDWIN E. SALAS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL

Ayuntamiento Municipal de Mao
RECIBIDO

Ayuntamiento Municipal de Mao
Oficina Supervisora de Obras Municipales
Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Ayuntamiento del Municipio de MAO

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

14

Obras: 14 - Compras de Sillas PPM.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: El Cercado
CALLE: El Cercado
Fecha: Enero del 2014

ZONA 6

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	TRABAJOS GENERALES					
1.01	Compra de Sillas Plásticas Europlast sin Brazos	100.00	Uds	250.00	25,000.00	25,000.00
	Sub - Total - General.:				RD$	25,000.00
	GASTOS INDIRECTOS: Imprevistos porque esta sujeto a cambio sin previo aviso.-			5.00%	1,250.00	
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS.:					1,250.00
	TOTAL GENERAL.:					RD$26,250.00

EJECUTADO POR.:

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS

ING. EDWIN F. SALAS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075

Ayuntamiento Municipal de Mao

Ayuntamiento Municipal de Mao

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de MAO

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

15

Obras: 15 - Compras de Pintura PPM.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: Los Quemados
CALLE: Los Quemados
Fecha: Enero del 2014

ZONA 6

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UD$	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
1.00	**TRABAJOS GENERALES**					
1.01	Compra de Pintura Economic Latex Blanco Colon	3.00	Uds	1,240.35	3,721.05	3,721.05

Sub - Total - General.:	RD$	3,721.05
GASTOS INDIRECTOS:		
Imprevistos porque esta sujeto a cambio sin previo aviso.-	5.00%	186.05
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.:		186.05
TOTAL GENERAL:		RD$3,907.10

EJECUTADO POR.:

SUPERVISORA DE OBRAS
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

ING. EDWIN E. SALAS
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075
CNI 2968

Ayuntamiento Municipal de Mao

Oficina Supervisora de Obras Municipales

Tel. No. 809-572-3397 Ext. 33

Alcaldía del Municipio de MAO

LOTE

PRESUPUESTO - PPM.-

16

Obras: 16 - Compras de Materiales para Contruccion Kiosko - Los Quemados.-
PROPIETARIO: Alcaldia Minicipal de Mao.-
UBICACION: Los Quemados
CALLE: Los Quemados
Fecha: Enero del 2014

ZONA 6

No.	PARTIDAS	CANTIDAD	UDS	P.U. (RD$)	VALOR (RD$)	SUB-TOTAL RD$
						59,774.78
1.00	COMPRA DE MATERIALES					
1.01	Blocks	657.00	Uds	21.50	14,125.50	
1.02	Cemento	60.00	Fdas.	260.00	15,600.00	
1.03	Varilla	39.00	Pzas.	180.02	7,020.78	
1.04	Arena y Grava	12.00	Mts.	890.00	10,680.00	
1.05	Zinc Calibre # 34	50.00	Uds	246.97	12,348.50	

Total - General.: RD$ 59,774.78

EJECUTADO POR.:

OFICINA SUPERVISORA DE OBRAS MUNICIPALES
AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE MAO

ING. EDWIN F. ISALAS S.
ENC. DEPTO. SUPERVISION DE OBRAS MUNICIPALES
CODIA No. 28075
CCI 2006