REMODELACION CENTRO COMUNAL GUACO, LOS FRIOS, LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
5,5	Toma Corriente Sencillo 220 v	2,00	Ud	1.150,25	2.300,50	
5,6	Porta Contador con Main Breakers	1,00	Ud	752,60	752,60	
5,7	Luces Cenitales	9,00	Ud	830,29	7.472,61	
5,8	Lampara Florescente de 40 Watts	5,00	Ud	3.576,25	17.881,25	
5,9	Panel de Distribicion	1,00	Ud	9.074,20	9.074,20	
5,1	Materiales Diversos	1,00	P.A	10.000,00	10.000,00	
						$62.623,21
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
6,1	Lavamanos	2,00	Ud	5.669,52	11.339,04	
6,2	Inodoros	2,00	Ud	6.665,19	13.330,38	
6,3	Fregadero Sencillo	1,00	Ud	4.057,25	4.057,25	
6,4	Conexión a Septico	2,00	P.A	4.581,00	9.162,00	
6,5	Trampa de Grasa	1,00	Ud	20.050,07	20.050,07	
6,6	Camara de Inspeccion	2,00	Ud	126,88	253,76	
6,7	Tuberias de Arrastre	10,00	Ml	411,90	4.119,00	
6,8	Desague de Piso	4,00	Ud	801,47	3.205,86	
6,9	Registro Sanitario	1,00	Ud	17.012,41	17.012,41	
						$82.529,78
7	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
7,1	Fraguache en General	97,10	M^2	73,76	7.162,34	
7,2	Pañete en Muros	97,10	M^2	291,83	28.336,21	
7,3	Pañete en Columnas	6,40	M^2	291,83	1.867,68	
7,4	Pañete de Techo	13,90	M^2	249,03	3.461,45	
7,5	Cantos en General	70,00	Ml	70,78	4.954,64	
						$45.782,33
8	**PUERTAS**					
8,1	Polimetal	3,00	Ud	5.000,00	15.000,00	
						$15.000,00
9	**VENTANAS**					
9,1	Ventanas de Celosias	5,32	P^2	200,00	1.064,00	
9,2	Enrollable en Cantina	1,00	UD	10.000,00	10.000,00	
						$11.064,00
10	**TERMINACION DE PISOS**					
10,1	Pisos en Porcelanato (0.40x0.40)	46,28	M^2	1.037,20	48.001,73	
10,2	Pisos en Baños	3,98	M^2	996,48	3.961,02	
10,3	Zócalos de Porcelanato	34,60	Ml	195,26	6.756,11	
						$58.718,85
11	**TERMINACION DE TECHOS**					
11,1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	80,52	M^2	1.350,00	108.702,00	
11,2	Fino en Techo	15,90	M^2	557,04	8.856,93	
11,3	Zabaleta en Techo	17,30	Ml	59,61	1.031,20	
11,4	Zabaleta en Verja	35,20	Ml	59,61	2.098,17	

REMODELACION CENTRO COMUNAL GUACO, LOS FRIOS, LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
						$120.688,30
12	**HERRERIA EN GENERAL**					
12,1	Colocacion de Verja Metalica Perimetral	35,20	Ml	950,00	33.440,00	
						$33.440,00
13	**PINTURA**					
13,1	Acrilica Exterior e Interior	100,00	M^2	91,60	9.160,00	
						$9.160,00
14	**MISCELANEOS**					
14,1	Meceta de Granito	33,69	P^2	550,00	18.529,50	
14,2	Limpieza Final	1,00	P.A	3.990,00	3.990,00	
						$22.519,50
		GASTOS DIRECTOS ======>				**$770.484,54**
15	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
15,1	Seguro Social contra accidentes	4,50	%	770.484,54	34.671,80	
15,2	Transporte	2,00	%	770.484,54	15.409,69	
15,3	Gastos Administrativos	2,00	%	770.484,54	15.409,69	
15,4	Fondo de Pensiones	1,30	%	770.484,54	10.016,30	
15,5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10,00	%	770.484,54	77.048,45	
15,6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupue	3,50	%	770.484,54	26.966,96	
		GASTOS INDIRECTOS ======>				**$179.522,90**
		TOTAL GENERAL ==========>				**$950.007,44**

Notas:

1-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Junior M Taveras
Director Tecnico

Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto

CONSTRUCCION DE CASA CLUB DON PEDRO, RESIDENCIAL DON PEDRO, LA VEGA DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Limpieza de Area	1.00	P.A	3,500.00	3,500.00	
1.2	Charrancha y Replanteo	1.00	P.A	4,000.00	4,000.00	
1.3	Bote de Materal	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					$10,000.00
2.1	Exc. Zapata de Muro	31.15	M^3	190.00	5,919.38	
2.2	Exc. Zapata de Columnas de Muros	16.00	M^3	190.00	3,040.00	
2.3	Exc. Zapata de Columnas de Verja	8.10	M^3	190.00	1,539.00	
2.4	Exc. Zapata de Muro de Verja Perimetral	21.95	M^3	190.00	4,170.69	
2.5	Excavacion en Camara de Inspeccion	1.20	M^3	190.00	228.00	
2.6	Relleno Compactado Zanjas	14.66	M^3	569.00	8,342.11	
2.7	Relleno Compactado en Pisos (e = 0.15 mt	3.14	M^3	569.00	1,788.08	
2.8	Bote Escombros y Material Excavado	1.00	P.A	2,400.00	2,400.00	
						$27,427.26
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Zapata de Muro	4.54	M^3	8,111.25	36,825.09	
3.02	Zapata de Muro de Verja Perimetral	3.45	M^3	8,111.25	27,983.82	
3.03	Zapata de Columnas	5.12	M^3	7,201.99	36,874.17	
3.04	Columnas (0,15 mt x 0,4mt)	2.06	M^3	17,454.70	35,956.69	
3.05	Columnas(0,15mt x 0,20mt)	0.90	M^3	17,454.70	15,709.23	
3.06	Viga de Cargas (0,15mt x0,20mt)	1.97	M^3	16,118.67	31,753.78	
3.07	Viga de Amarre Nivel de Ventanas (0,15mt	2.40	M^3	13,606.52	32,655.64	
3.08	ra Perimetral (Acera Frotada , e = 0.10 mt.)	29.70	M^2	595.47	17,685.46	
3.09	Losa Plana en Cantina (e = 0.12 mt.)	2.86	M^3	11,130.70	31,833.81	
3.10	Chapapote (e = 0.10 mt.)	10.24	M^3	8,445.57	86,482.68	
						$353,760.37
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m.	21.50	M^2	947.02	20,360.89	
4.2	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m.	68.80	M^2	792.93	54,553.91	
4.3	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m.	22.20	M^2	947.02	21,023.80	
4.4	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m.	38.80	M^2	792.93	30,765.87	
						$126,704.46
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.01	Interuptor Sencillo	4.00	Ud	824.40	3,297.60	
5.02	Interuptor Doble	2.00	Ud	1,214.25	2,428.50	
5.03	Interuptor Triple	1.00	Ud	1,490.45	1,490.45	
5.04	Toma Corriente Doble 110 v	10.00	Ud	792.55	7,925.50	

CONSTRUCCION DE CASA CLUB DON PEDRO, RESIDENCIAL DON PEDRO, LA VEGA DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
5.05	Toma Corriente Sencillo 220 v	2.00	Ud	1,150.25	2,300.50	
5.06	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.07	Luces Cenitales	11.00	Ud	830.29	9,133.19	
5.08	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	Ud	3,576.25	17,881.25	
5.09	Panel de Distribicion	1.00	Ud	9,074.20	9,074.20	
5.10	Materiales Diversos	1.00	P.A	7,500.00	7,500.00	
5.11	Salida de Telefono	1.00	Ud	498.00	498.00	
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**					**$62,294.79**
6.01	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.02	Inodoros	2.00	Ud	5,950.00	11,900.00	
6.03	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.04	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	4,057.25	4,057.25	
6.05	Conexión a Septico	2.00	P.A	4,800.00	9,600.00	
6.06	Trampa de Grasa	1.00	Ud	12,850.00	12,850.00	
6.07	Camara de Inspeccion	2.00	Ud	126.88	253.76	
6.08	Tuberias de Arrastre	10.00	Ml	411.90	4,119.00	
6.09	Desague de Techo	4.00	Ml	168.65	674.61	
6.10	Desague de Piso	4.00	Ud	801.47	3,205.86	
6.11	Tinaco 250 gal	1.00	Ud	9,216.92	9,216.92	
6.12	Registro Sanitario	1.00	Ud	12,496.00	12,496.00	
7	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					**$82,143.91**
7.1	Fraguache en General	215.00	M^2	73.76	15,858.94	
7.2	Pañete en Muros	149.50	M^2	291.83	43,627.85	
7.3	Pañete en Columnas	53.00	M^2	291.83	15,466.73	
7.4	Pañete de Techo	35.46	M^2	249.03	8,830.43	
7.5	Cantos en General	188.30	Ml	70.78	13,327.99	
7.6	Goteros en Ranuras	18.90	Ml	255.75	4,833.62	
8	**PUERTAS**					**$101,945.56**
8.1	Polimetal	5.00	Ud	5,000.00	25,000.00	
9	**VENTANAS**					**$25,000.00**
9.1	Ventanas de Celosias	45.00	P^2	135.00	6,075.00	
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	UD	9,500.00	9,500.00	
10	**TERMINACION DE PISOS**					**$15,575.00**
10.1	Pisos en ceramica (0.40x0.40)	115.40	M^2	850.00	98,090.00	
10.2	Pisos en Baños	13.39	M^2	789.50	10,569.43	
10.3	Zócalos de Ceramica	65.40	Ml	175.15	11,454.81	
						$120,114.24

CONSTRUCCION DE CASA CLUB DON PEDRO, RESIDENCIAL DON PEDRO, LA VEGA DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
11	**TERMINACION DE TECHOS**					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	135.00	M^2	1,350.00	182,250.00	
11.2	Fino en Techo	40.59	M^2	557.04	22,610.23	
11.3	Zabaleta en Techo	31.20	Ml	59.61	1,859.74	
11.4	Zabaleta en Verja	84.40	Ml	59.61	5,030.84	
						$211,750.82
12	**HERRERIA EN GENERAL**					
12.1	Colocacion de Verja Metalica Perimetral	59.90	Ml	950.00	56,905.00	
						$56,905.00
13	**PINTURA**					
13.1	Acrilica Exterior e Interior	215.37	M^2	91.60	19,727.89	
						$19,727.89
14	**MISCELANEOS**					
14.1	Meceta de Granito	26.90	P^2	550.00	14,795.00	
14.2	Limpieza Final	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
						$17,795.00
		GASTOS DIRECTOS =====>				**$1,231,144.30**
15	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
15.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	1,231,144.30	55,401.49	
15.2	Transporte	2.00	%	1,231,144.30	24,622.89	
15.3	Gastos Administrativos	2.00	%	1,231,144.30	24,622.89	
15.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	1,231,144.30	16,004.88	
15.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	1,231,144.30	123,114.43	
15.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presu	3.50	%	1,231,144.30	43,090.05	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				**$286,856.62**
		TOTAL GENERAL ==========>				**$1,518,000.93**

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Junior M Taveras
Director Tecnico

Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

Calle Pdte. Antonio Guzmán Ferández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales

CONSTRUCCION VIAS DE COMUNICACION

LA VEGA, REP. DOM. / FECHA 07 DE DICIEMBRE DEL 2016.						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	DENOMINACION DE LAS OBRAS					
1	CONSTRUCCION DE CAMINOS VECINALES	96.340	ML	155,70	15.000.138	RD$15.000.138,00
2	CONSTRUCCION DE ACERAS, BADENES Y CONTENES	1.100,00	ML	915,48	1.007.028	RD$1.007.028,00
3	CONSTRUCCION DE BADENES	209,50	M^3	14.285,71	2.992.856,25	RD$2.992.856,25
4	BACHEO DE CALLES Y AVENIDAS	9.766,47	M^2	921,53	9.000.095	RD$9.000.095,10
	TOTAL GENERAL ==========>					RD$28.000.117,34

Notas:

1.-Los gastos Indirectos estan omitidos del Total general.

2.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Junior M. Taveras
Director Técnico

Ing. Oscar R. Franco Marte
Enc. De Presupuesto

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Oficina Obras Municipales

TERMINACION CANCHA RANCHO VIEJO LA PENDA, DISTRITO MUNICIPAL TAVERAS. REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Replanteo y Limpieza del Solar	1.00	P.A	4,000.00	4,000.00	
1.2	Bote material	1.00	P.A	1,500.00	1,500.00	
						$5,500.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS:**					
2.1	Excavacion Zapata Muros	26.62	M^3	190.00	5,057.33	
2.2	Excavacion Zapatas Columna	2.85	M^3	190.00	542.26	
2.3	Bote material Excavado	8.39	M^3	250.00	2,097.25	
2.4	Relleno Compacto En cancha (e=0.15 Cm	52.57	M^3	559.00	29,386.07	
						$37,082.91
3	**HORMIGON ARMADO EN**					
3.1	Zapatas de Muros	8.31	M^3	7,968.51	66,218.35	
3.2	Zapatas de Columnas	1.05	M^3	7,064.41	7,417.63	
3.3	Columnas de Canastos	1.73	M^3	19,231.63	33,270.72	
3.4	Losa de Gradas (e=0.12 Cm)	3.53	M^3	10,954.54	38,647.62	
3.5	Viga de amarre en Cancha (0,15m x	2.73	M^3	19,899.17	54,324.73	
3.6	Viga de amarre en Gradas (0,15m x	1.45	M^3	19,899.17	28,853.79	
						$228,732.84
4	**MUROS DE BLOQUES**					
4.1	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m.	88.95	M^2	926.30	82,394.11	
4.2	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m.	97.00	M^2	926.30	89,850.80	
						$172,244.90
5	**TERMINACION SUPERFICIES**					
5.1	Fraguache	405.00	M^2	67.48	27,327.85	
5.2	Pañete muros y columnas	405.00	M^2	279.25	113,097.21	
5.3	Cantos	110.00	Ml	66.97	7,366.59	
5.4	Zabaletas en Verja	125.23	Ml	55.59	6,962.16	
						$154,753.81
6	**TERMINACION DE PISOS**					
6.1	Frotado y pulido de Cancha	493.00	M^2	1,002.93	494,445.59	
						$494,445.59
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
7.1	Toma Corriente 110 V	2.00	UD	789.55	1,579.10	
7.2	Interruptor Doble	2.00	UD	1,204.65	2,409.30	

TERMINACION CANCHA RANCHO VIEJO LA PENDA, DISTRITO MUNICIPAL TAVERAS. REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
7,3	Portacontador con Main Breakers	1,00	UD	15.000,00	15.000,00	
7,4	Torres de 40 pies para faroles	2,00	UD	11.500,00	23.000,00	
7,5	Luces Metal Halith 1500 Watts	4,00	UD	10.700,00	42.800,00	
7,6	Panel Breaker 816 circ.	1,00	UD	6.500,00	6.500,00	
						$91.288,40
8	**PINTURA EN**					
8,1	Muros y columnas	405,00	M^2	104,41	42.286,54	
8,2	En Cancha	1,00	P.A	39.000,00	39.000,00	
						$81.286,54
9	**MISCELANEOS**					
9,1	Verja Perimetral	125,23	ML	950,00	118.968,50	
9,2	Canastos y Tableros en Fibra de Vidrio	2,00	UD	15.000,00	30.000,00	
9,3	Limpieza Final	1,00	P.A	4.999,03	4.999,03	
						$153.967,53
		GASTOS DIRECTOS ==========>				**$1.419.302,52**
10	B) GASTOS INDIRECTOS					
10,1	Seguro Social contra accidentes	4,50	%	1.419.302,52	63.868,61	
10,2	Transporte	2,00	%	1.419.302,52	28.386,05	
10,3	Gastos Administrativos	2,00	%	1.419.302,52	28.386,05	
10,4	Fondo de Pensiones	1,30	%	1.419.302,52	18.450,93	
10,5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10,00	%	1.419.302,52	141.930,25	
10,6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3,50	%	1.419.302,52	49.675,59	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				**$330.697,49**
	TOTAL GENERAL ==========>					**$1.750.000,00**

Notas:

1- Este presupuesto no incluye tasas ni pago de impuestos por tramitación de planos.

2- Los gastos Indirectos deberan ser omitidos del Total general en el caso de que este se efectuara por via administrativa.

3- Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA 2016 2020 DIRECCION TECNICA

Ing. Junior M. Taveras
Director Técnico

Ing. Oscar R. Franco Marte
Enc. De Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA DIRECCION TECNICA

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Oficina Obras Municipales

OBRA

RECONSTRUCCION IGLESIA MAGUEY, LA YERBAS LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Limpieza de Areas	1.00	P.A	4,860.00	4,860.00	
1.2	Demoliciones	40.00	M^2	110.17	4,406.67	
						$9,266.67
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.1	Relleno compactado en Calzada Lateral y	10.00	M^3	559.00	5,590.00	
2.2	Bote de escombros	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
						$14,090.00
3	**HORMIGON ARMADO EN:**					
3.1	Chapapote	16.25	M^3	8,262.18	134,285.20	
						$134,285.20
4	**MUROS EN:**					
4.1	Bloques de 6"	2.20	M^2	945.06	2,079.13	
						$2,079.13
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5.1	Interuptor Sencillo	4.00	UD	829.00	3,316.00	
5.2	Interuptor Dobble	2.00	UD	1,200.67	2,401.34	
5.3	Toma Corriente Doble 110 v	8.00	UD	789.55	6,316.40	
5.4	Toma Corriente Sencillo 220 v	2.00	UD	1,126.95	2,253.90	
5.5	Porta Contador con Main Breakers	1.00	UD	765.60	765.60	
5.6	Luces Cenitales	6.00	UD	821.78	4,930.68	
5.7	Lampara Florescente de 40 w	5.00	UD	1,525.50	7,627.50	
5.8	Panel de Distribicion	1.00	UD	9,129.15	9,129.15	
5.9	Materiales Diversos	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
						$46,240.57
6	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
6.1	Fraguache	85.36	M^2	69.89	5,965.70	
6.2	Pañete	85.36	M^2	284.08	24,248.86	
6.3	Cantos	10.00	Ml	68.41	684.12	
						$30,898.68
7	**TERMINACION DE PISOS**					
7.1	Pisos en Ceramica Criolla (0.40x0.40)	16.25	M^2	1,042.70	16,946.94	
7.2	Revestimiento en Pared de Baño	13.50	M^2	855.66	11,551.41	
7.3	Zocalos	50.00	Ml	216.57	10,828.50	
						$39,326.85

OBRA

RECONSTRUCCION IGLESIA MAGUEY, LA YERBAS LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
8	**PUERTAS**					
8,1	Puerta de Polimetal	5,00	UD	5.965,00	29.825,00	
						$29.825,00
9	**VENTANAS**					
9,1	Ventanas de Celosia	448,10	P^2	215,00	96.341,50	
						$96.341,50
10	**PINTURA EN:**					
10,1	Pintura Interior y Exterior	184,50	M^2	78,40	14.464,80	
						$14.464,80
11	**MISCELANEOS**					
11,1	Limpieza Final	1,00	PA	6.500,00	6.500,00	
11,2	Acera Frotada	108,00	M^2	586,11	63.299,61	
						$69.799,61
		GASTOS DIRECTOS ======>				
						$486.618,02
12	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
12,1	Seguro Social contra accidentes	4,50	%	486.618,02	21.897,81	
12,2	Transporte	2,00	%	486.618,02	9.732,36	
12,3	Gastos Administrativos	2,00	%	486.618,02	9.732,36	
12,4	Fondo de Pensiones	1,30	%	486.618,02	6.326,03	
12,5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10,00	%	486.618,02	48.661,80	
12,6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3,50	%	486.618,02	17.031,63	
		GASTOS INDIRECTOS ======>				
						$113.382,00
	TOTAL GENERAL ==========>					
						$600.000,01

Notas:

1.-Los gastos Indirectos deberan ser omitidos del Total general en el caso de que este se efectuara por via administrativa.

2.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA 2016 2020 DIRECCION TECNICA

Ing. Junior M. Taveras
Director Técnico

Ing. Oscar R. Franco Marte
Enc. De Presupuesto

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Oficina Obras Municipales

OBRA REPARACION AREA VERDE (CANCHA,CLUB,PARQUE) LAS CAROLINAS, LAS CAROLINAS, LA VEGA REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Limpieza del solar	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
						$5,000.00
2	**TERMINACION SUPERFICIES**					
2.1	Reparacion de superficie de gradas	1.00	PA	18,000.00	18,000.00	
						$18,000.00
3	**HORMIGON ARMADO EN**					
3.1	Columnas de verja	2.48	M3	16,183.31	40,134.61	
3.2	Calzadas Estampadas	190.00	M^2	915.00	173,850.00	
						$213,984.61
4	**TERMINACION DE SUPERFICIES**					
4.1	Fraguache	175.15	M^2	69.89	12,241.23	
4.2	Pañete en muros	112.84	M^2	284.08	32,055.59	
4.3	Pañete en columnas	85.17	M^2	284.08	24,195.09	
4.4	Cantos	213.66	ML	68.41	14,616.48	
						$83,108.39
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5.1	Toma corriente 110v	4.00	UD	1,125.00	4,500.00	
5.2	Interruptor Doble	4.00	UD	1,125.00	4,500.00	
5.3	Torres de 4o pies para faroles	5.00	UD	4,985.00	24,925.00	
5.4	Portacontador con Main Breaker	1.00	UD	14,500.00	14,500.00	
5.5	Luces Metal Halith 1500Watts	2.00	UD	10,700.00	21,400.00	
5.6	Panel Breaker 816 circ.	1.00	UD	9,875.00	9,875.00	
5.7	Lamparas para area infantil	8.00	UD	7,875.00	63,000.00	
5.8	Iluminacion Exterior	12.00	UD	6,975.00	83,700.00	
						$226,400.00
6	**PINTURA EN**					
6.1	Muros y columnas	486.50	M^2	98.00	47,677.00	
6.2	En Cancha	1.00	P.A	37,000.00	37,000.00	
						$84,677.00

OBRA REPARACION AREA VERDE (CANCHA,CLUB,PARQUE) LAS CAROLINAS, LAS CAROLINAS, LA VEGA REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
7	**HERRERIA EN GENERAL**					
7.1	Terminacion Verja perimetral	485.67	P^2	517.00	251,091.39	
7.2	Techo en Aluzinc Cal 26 en Club	374.41	M^2	1,350.00	505,453.50	
						$756,544.89
8	**MISCELANEOS**					
8.1	Canastos y Tableros en Fibra de Vidri	2.00	UD	15,000.00	30,000.00	
8.3	Jardineria area infantil	1.00	PA	118,000.00	118,000.00	
8.4	Limpieza Final	1.00	P.A	5,245.00	5,245.00	
						$153,245.00
		GASTOS DIRECTOS ==========>				**$1,540,959.89**
9	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
9.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	1,540,959.89	69,343.20	
9.2	Transporte	2.00	%	1,540,959.89	30,819.20	
9.3	Gastos Administrativos	2.00	%	1,540,959.89	30,819.20	
9.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	1,540,959.89	20,032.48	
9.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	1,540,959.89	154,095.99	
9.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	1,540,959.89	53,933.60	
		GASTOS INDIRECTOS ======>				**$359,043.66**
	TOTAL GENERAL ==========>					**$1,900,003.55**

Notas:

1- Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Junior M Taveras
Director Tecnico

Ing. Oscar R. Franco M
Encargado de presupuesto

REPARACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL PINO, EL PINO, LA VEGA DICIEMBRE 2018

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Limpieza de Area	1.00	P.A	12,500.00	12,500.00	
1.2	Charrancha	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00	
1.3	Replanteo	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.4	Bote de Materal	1.00	P.A	5,500.00	5,500.00	
						$39,500.00
	CASA CLUB EL PINO:					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Exc. Zapata de Muro	31.15	M^3	190.00	5,919.38	
2.2	Exc. Zapata de Columnas de Muros	16.00	M^3	190.00	3,040.00	
2.3	Exc. Zapata de Columnas de Verja perimetral	8.10	M^3	190.00	1,539.00	
2.4	Exc. Zapata de Muro de Verja Perimetral	21.95	M^3	190.00	4,170.69	
2.5	Excavacion en Camara de Inspeccion	1.20	M^3	190.00	226.00	
2.6	Relleno Compactado Zanjas	14.66	M^3	569.00	8,342.11	
2.7	Relleno Compactado en Pisos (e = 0.15 mt.)	3.14	M^3	569.00	1,788.08	
2.8	Bote Escombros y Material Excavado	1.00	P.A	2,400.00	2,400.00	
						$27,427.26
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.01	Zapata de Muro	6.45	M^3	8,111.25	52,317.58	
3.02	Zapata de Muro de Verja Perimetral	6.86	M^3	8,111.25	55,643.20	
3.03	Zapata de Columnas	7.75	M^3	7,201.99	55,815.40	
3.04	Columnas (0,15 mt x 0,4mt)	2.06	M^3	17,454.70	35,956.69	
3.05	Columnas(0,15mt x 0,20mt)	0.90	M^3	17,454.70	15,709.23	
3.06	Viga de Cargas (0,15mt x0,20mt)	1.97	M^3	16,118.67	31,753.78	
3.07	Viga de Amarre Nivel de Ventanas (0,15mt x0,30mt	2.40	M^3	13,606.52	32,655.64	
3.08	Acera Perimetral (Acera Frotada , e = 0.10 mt.)	49.18	M^2	595.47	29,285.21	
3.09	Losa Plana en Cantina (e = 0.12 mt.)	3.64	M^3	11,130.70	40,515.76	
3.10	Chapapote (e = 0.10 mt.)	13.50	M^3	8,445.57	114,015.25	
						$463,667.74
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. BNP	26.50	M^2	947.02	25,095.98	
4.2	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. SNP	92.20	M^2	792.93	73,108.58	
4.3	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. BNP (V. P)	22.20	M^2	947.02	21,023.80	
4.4	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. SNP (V .P)	38.80	M^2	792.93	30,765.87	
						$149,994.23
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.01	Interuptor Sencillo	4.00	Ud	824.40	3,297.60	
5.02	Interuptor Doble	2.00	Ud	1,214.25	2,428.50	
5.03	Interuptor Triple	1.00	Ud	1,490.45	1,490.45	
5.04	Toma Corriente Doble 110 v	10.00	Ud	792.55	7,925.50	
5.05	Toma Corriente Sencillo 220 v	2.00	Ud	1,150.25	2,300.50	
5.06	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.07	Luces Cenitales	11.00	Ud	830.29	9,133.19	

REPARACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL PINO, EL PINO, LA VEGA DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.08	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	Ud	3,576.25	17,881.25	
5.09	Panel de Distribicion	1.00	Ud	9,074.20	9,074.20	
5.10	Materiales Diversos	1.00	P.A	7,500.00	7,500.00	
5.11	Salida de Telefono	1.00	Ud	498.00	498.00	
						$62,294.79
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.01	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.02	Inodoros	3.00	Ud	5,950.00	17,850.00	
6.03	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.04	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	4,057.25	4,057.25	
6.05	Conexión a Septico	2.00	P.A	4,800.00	9,600.00	
6.06	Trampa de Grasa	1.00	Ud	12,850.00	12,850.00	
6.07	Camara de Inspeccion	2.00	Ud	126.88	253.76	
6.08	Tuberias de Arrastre	10.00	Ml	411.90	4,119.00	
6.09	Desague de Techo	4.00	Ml	168.65	674.61	
6.10	Desague de Piso	4.00	Ud	801.47	3,205.86	
6.11	Tinaco 250 gal	1.00	Ud	9,216.92	9,216.92	
6.12	Registro Sanitario	2.00	Ud	12,496.00	24,992.00	
						$100,589.91
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache en General	255.50	M^2	73.76	18,846.33	
7.2	Pañete en Muros	169.90	M^2	291.83	49,581.08	
7.3	Pañete en Columnas	53.00	M^2	291.83	15,466.73	
7.4	Pañete de Techo	35.46	M^2	249.03	8,830.43	
7.5	Cantos en General	218.80	Ml	70.78	15,486.80	
7.6	Goteros en Ranuras	18.90	Ml	255.75	4,833.62	
						$113,044.98
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	6.00	Ud	5,000.00	30,000.00	
						$30,000.00
9	VENTANAS					
9.1	Ventanas de Celosias	45.00	P^2	135.00	6,075.00	
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	UD	10,500.00	10,500.00	
						$16,575.00
10	TERMINACION DE PISOS					
10.1	Pisos en ceramica (0.40x0.40)	140.00	M^2	850.00	119,000.00	
10.2	Pisos en Baños	13.39	M^2	789.50	10,569.43	
10.3	Zócalos de Ceramica	80.25	Ml	175.15	14,055.79	
						$143,625.22
11	TERMINACION DE TECHOS					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	179.90	M^2	1,350.00	242,865.00	
11.2	Fino en Techo	40.59	M^2	557.04	22,610.23	
11.3	Zabaleta en Techo	31.20	Ml	59.61	1,859.74	
11.4	Zabaleta en Verja	84.40	Ml	59.61	5,030.84	
						$272,365.82
12	HERRERIA EN GENERAL					
12.1	Colocacion de Verja Metalica Perimetral	72.90	Ml	950.00	69,255.00	

REPARACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL PINO, EL PINO, LA VEGA DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
13	PINTURA					$69,255.00
13.1	Acrilica Exterior e Interior	255.50	M^2	91.60	23,403.80	
14	MISCELANEOS					$23,403.80
14.1	Meceta de Granito	26.90	P^2	550.00	14,795.00	
	CANCHA MIXTA CON GRADAS:					$14,795.00
15	TRABAJOS PRELIMINARES					
15.1	Replanteo y Limpieza del Solar	1.00	P.A	4,000.00	4,000.00	
15.2	Bote material	1.00	P.A	1,500.00	1,500.00	
16	MOVIMIENTO DE TIERRAS:					$5,500.00
16.1	Excavacion Zapata Muros	26.62	M^3	190.00	5,057.80	
16.2	Excavacion Zapatas Columna	2.85	M^3	190.00	541.50	
16.3	Bote material Excavado	8.39	M^3	250.00	2,097.25	
16.4	Relleno Compacto En cancha (e=0.15 Cm)	52.57	M^3	559.00	29,386.63	
17	HORMIGON ARMADO EN					$37,083.18
17.1	Zapatas de Muros	8.31	M^3	7,968.51	66,218.32	
17.2	Zapatas de Columnas	1.05	M^3	7,064.41	7,417.63	
17.3	Columnas de Canastos	1.73	M^3	19,231.63	33,270.72	
17.4	Losa de Gradas (e=0.12 Cm)	3.53	M^3	10,954.54	38,669.53	
17.5	Viga de amarre en Cancha (0,15m x 0,20m)	2.73	M^3	19,899.17	54,324.73	
17.6	Viga de amarre en Gradas (0,15m x 0,20m)	1.45	M^3	19,899.17	28,853.80	
18	MUROS DE BLOQUES					$228,754.73
18.1	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. BNP	88.95	M^2	926.30	82,394.39	
18.2	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. SNP	97.00	M^2	926.30	89,851.10	
19	TERMINACION SUPERFICIES					$172,245.49
19.1	Fraguache	405.00	M^2	67.48	27,329.40	
19.2	Pañete muros y columnas	405.00	M^2	279.25	113,096.25	
19.3	Cantos	110.00	MI	66.97	7,366.70	
19.4	Zabaletas en Verja	125.23	MI	55.59	6,961.54	
20	TERMINACION DE PISOS					$154,753.89
20.1	Frotado y pulido de Cancha	475.00	M^2	1,002.93	476,391.75	
21	INSTALACIONES ELECTRICAS					$476,391.75
21.1	Toma Corriente 110 V	2.00	UD	789.55	1,579.10	
21.2	Interruptor Doble	2.00	UD	1,204.65	2,409.30	
21.3	Portacontador con Main Breakers	1.00	UD	15,000.00	15,000.00	
21.4	Torres de 40 pies para faroles	2.00	UD	11,500.00	23,000.00	
21.5	Luces Metal Halith 1500 Watts	4.00	UD	10,700.00	42,800.00	
21.6	Panel Breaker 816 circ.	1.00	UD	6,500.00	6,500.00	
22	PINTURA EN					$91,286.40
22.1	Muros y columnas	405.00	M^2	104.41	42,286.05	
22.2	En Cancha	1.00	P.A	39,000.00	39,000.00	
23	MISCELANEOS					$81,286.05
23.1	Verja Perimetral	125.23	ML	950.00	118,968.50	
23.2	Canastos y Tableros en Fibra de Vidrio	2.00	UD	15,000.00	30,000.00	
23.3	Limpieza Final	1.00	P.A	4,999.03	4,999.03	
						$153,967.53

REPARACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL PINO, EL PINO, LA VEGA DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
	VERJA PERIMETRAL DEL COMPLEJO					
24	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
24.1	Exc. Zapata de Muro y Columnas de Verja Perimetral	134.95	M^3	600.00	80,970.00	
24.2	Bote Escombros y Material Excavado	1.00	P.A	3,600.00	3,600.00	
25	**HORMIGON ARMADO EN:**					**$84,570.00**
25.1	Zap. de Muro de Verja Perimetral 0,45mt x 0,2mt	29.60	M^3	7,968.51	235,867.90	
25.2	Zap. de Columnas 0,7mt x 0,7mt	0.25	M^3	7,064.41	1,766.10	
25.2	Pichones de Columnas (0,15mt x 0,20mt)	0.62	M^3	17,258.31	10,700.15	
25.3	Columnas 0,25mt x 0,25mt	0.75	M^3	16,183.31	12,137.48	
26	**MUROS EN:**					**$260,471.63**
26.1	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. BNP	165.40	M^2	945.00	156,303.00	
26.2	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. SNP	358.20	M^2	945.00	338,499.00	
27	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					**$494,802.00**
27.1	Fraguache en General	799.70	M^2	72.85	58,258.15	
27.2	Pañete en General	799.70	M^2	289.99	231,905.00	
27.3	Cantos en General	8.00	Ml	70.55	564.40	
27.4	Zabaletas de Verja Perimetral	500	Ml	58.98	29,490.00	
28	**HERRERIA EN GENERAL**					**$320,217.55**
28.1	Colocacion de Verja Metalica Perimetral	435	Ml	950.00	413,250.00	
29	**PINTURA**					**$413,250.00**
29.1	Acrilica Exterior e Interior	799.70	M^2	95.00	75,971.50	
	CONSTRUCCION DE PLAY + AREA					**$75,971.50**
30	Construccion de play Baseball (Dimensiones Exactas)	1.00	P.a	815,795.20	815,795.20	
31	Jardineria Exteriores	1.00	P.a	103,261.00	103,263.00	
32	**MISCELANEOS**					
32.1	Limpieza Final	1.00	P.a	7,500.00	7,500.00	
						$926,556.20
		GASTOS DIRECTOS ======>				**$5,503,650.63**
33	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
33.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	5,503,650.63	247,664.28	
33.2	Transporte	2.00	%	5,503,650.63	110,073.01	
33.3	Gastos Administrativos	2.00	%	5,503,650.63	110,073.01	
33.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	5,503,650.63	71,547.46	
33.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	5,503,650.63	550,365.06	
33.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	5,503,650.63	192,627.77	
		GASTOS INDIRECTOS ======>				
						$1,282,350.60
		TOTAL GENERAL ==========>				**$6,786,001.23**

Notas:

1.-Los gastos Indirectos deberan ser omitidos del Total general en el caso de que este se efectuara por via administrativa.

2.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

REPARACION MINI COMPLEJO DEPORTIVO EL PINO, EL PINO, LA VEGA DICIEMBRE 2016						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA 2016 2020 DIRECCION TECNICA

Ing. Junior M Taveras
Director Tecnico

Ing. Oscar R. Franco M.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA 2016 2020 PRESUPUESTO DIRECCION TECNICA

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Oficina Obras Municipales

OBRA RECONSTRUCCION CAPILLA NUESTRA SRA.DE LOURDES, LICEY. LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Limpieza de area	1.00	P.A	7,500.00	7,500.00	
						$7,500.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.1	Excavacion Zapata de Muros	13.56	M^3	600.00	8,136.00	
2.2	Excavacion Zapata de columnas	16.00	M^3	600.00	9,600.00	
2.3	Bote material Excavado en Zapatas	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
						$26,236.00
3	**HORMIGON ARMADO EN**					
3.1	Chapapote	3.69	M^3	8,262.18	30,487.44	
3.2	Zapata de Columnas	0.540	M^3	7,583.69	4,095.19	
3.3	Zapata de muros	4.130	M^3	8,262.18	34,122.80	
3.4	Columnas	0.600	M^3	17,258.31	10,354.99	
						$68,705.44
4	**MUROS EN:**					
4.1	Bloques de 6", 3/8" a 0.60 m Bnp	17.22	M^2	945.06	16,273.95	
4.2	Bloques de 6", 3/8" a 0.60 m Snp	43.50	M^2	792.44	34,471.14	
						$50,745.09
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5.1	Interuptor Sencillo	6.00	UD	819.00	4,914.00	
5.2	Interuptor Doble	2.00	UD	1,204.65	2,409.30	
5.3	Toma Corriente Doble 110 v	15.00	UD	789.55	11,843.25	
5.4	Toma Corriente Sencillo 220 v	6.00	UD	1,128.95	6,773.70	
5.5	Porta Contador con Main Breakers	1.00	UD	765.60	765.60	
5.6	Luces Cenitales	8.00	UD	821.89	6,575.12	
5.7	Lampara Florescente de 40 w	6.00	UD	1,525.50	9,153.00	
5.8	Panel de Distribicion	1.00	UD	9,164.20	9,164.20	
5.9	Materiales Diversos	1.00	P.A	18,500.00	18,500.00	
						$70,098.17
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
6.1	Lavamanos	2.00	UD	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoro	2.00	UD	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinal	2.00	UD	3,178.00	6,356.00	
6.4	Fregadero sencillo	1.00	UD	3,000.00	3,000.00	
6.5	Conexión a Septico	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
6.6	Trampa de grasa	1.00	UD	4,650.00	4,650.00	

OBRA

RECONSTRUCCION CAPILLA NUESTRA SRA.DE LOURDES, LICEY. LA VEGA, REP. DOM.

DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	UD	3,900.00	7,800.00	
6.8	Tuberias de arrastre	55.00	ML	183.00	10,065.00	
7	**PUERTAS**					**$59,142.20**
7.1	Polimetal	5.00	UD	5,965.00	29,825.00	
8	**VENTANAS**					**$29,825.00**
8.1	Ventanas de Aluminio Tipo celosia	128.65	P^2	210.00	27,016.50	
9	**TERMINACION DE PISOS**					**$27,016.50**
9.1	Pisos en Ceramica Criolla (0.40x0.40)	36.90	M^2	1,042.70	38,475.48	
10	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					**$38,475.48**
10.1	Fraguache	225.60	M^2	67.48	15,223.49	
10.2	Pañete maestriado en Muros	297.20	M^2	284.08	84,428.58	
10.3	Pañete en Columnas	124.40	M^2	279.50	34,769.80	
10.4	Cantos	201.80	ML	68.41	13,805.14	
10.5	Mochetas	79.50	ML	250.00	19,875.00	
11	**PINTURA**					**$168,102.00**
11.1	Acrilica Exterior e Interior	388.80	M^2	78.40	30,481.92	
12	**MISCELANEOS**					**$30,481.92**
12.1	Instalacion de Campanario en Est.Metalica	1.00	PA	215,500.00	215,500.00	
12.2	Aceras perimetrales	26.35	M^2	577.00	15,203.95	
12.3	Limpieza Final	1.00	PA	4,000.00	4,000.00	
		GASTOS DIRECTOS =====>				**$234,703.95**
13	B) GASTOS INDIRECTOS					**$811,031.75**
13.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	811,031.75	36,496.43	
13.2	Transporte	2.00	%	811,031.75	16,220.64	
13.3	Gastos Administrativos	2.00	%	811,031.75	16,220.64	
13.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	811,031.75	10,543.41	
13.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	811,031.75	81,103.18	
13.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupue	3.50	%	811,031.75	28,386.11	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				**$188,970.40**
	TOTAL GENERAL ==========>					**$1,000,002.15**

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

OBRA

RECONSTRUCCION CAPILLA NUESTRA SRA.DE LOURDES, LICEY. LA VEGA, REP. DOM.

DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total

Ing. Junior M Taveras
Director Tecnico

Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto

CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZA, SABANETA, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Replanteo y Limpieza del Solar	1.00	P.A	4,000.00	4,000.00	
1.2	Bote material	1.00	P.A	1,500.00	1,500.00	
						$5,500.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS:**					
2.1	Excavacion Zapata Muros	26.62	M^3	190.00	5,057.33	
2.2	Excavacion Zapatas Columna	2.85	M^3	190.00	542.26	
2.3	Bote material Excavado	8.39	M^3	250.00	2,097.25	
2.4	Relleno Compacto En cancha (e=0.15 Cr	52.57	M^3	559.00	29,386.07	
						$37,082.91
3	**HORMIGON ARMADO EN**					
3.1	Zapatas de Muros	8.31	M^3	7,968.51	66,218.35	
3.2	Zapatas de Columnas	1.05	M^3	7,064.41	7,417.63	
3.3	Columnas de Canastos	1.73	M^3	19,231.63	33,270.72	
3.4	Losa de Gradas (e=0.12 Cm)	3.53	M^3	10,954.54	38,647.62	
3.5	Viga de amarre en Cancha (0,15m x	2.73	M^3	19,899.17	54,324.73	
3.6	Viga de amarre en Gradas (0,15m x	1.45	M^3	19,899.17	28,853.79	
						$228,732.84
4	**MUROS DE BLOQUES**					
4.1	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m.	88.95	M^2	926.30	82,394.11	
4.2	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m.	97.00	M^2	926.30	89,850.80	
						$172,244.90
5	**TERMINACION SUPERFICIES**					
5.1	Fraguache	405.00	M^2	67.48	27,327.85	
5.2	Pañete muros y columnas	405.00	M^2	279.25	113,097.21	
5.3	Cantos	110.00	Ml	66.97	7,366.59	
5.4	Zabaletas en Verja	125.23	Ml	55.59	6,962.16	
						$154,753.81
6	**TERMINACION DE PISOS**					
6.1	Frotado y pulido de Cancha	493.00	M^2	1,002.93	494,445.59	
						$494,445.59
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
7.1	Toma Corriente 110 V	2.00	UD	789.55	1,579.10	
7.2	Interruptor Doble	2.00	UD	1,204.65	2,409.30	

CONSTRUCCION DE CANCHA MATANZA, SABANETA, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
7,3	Portacontador con Main Breakers	1,00	UD	15.000,00	15.000,00	
7,4	Torres de 40 pies para faroles	2,00	UD	11.500,00	23.000,00	
7,5	Luces Metal Halith 1500 Watts	4,00	UD	10.700,00	42.800,00	
7,6	Panel Breaker 816 circ.	1,00	UD	6.500,00	6.500,00	
						$91.288,40
8	**PINTURA EN**					
8,1	Muros y columnas	405,00	M^2	104,41	42.286,54	
8,2	En Cancha	1,00	P.A	39.000,00	39.000,00	
						$81.286,54
9	**MISCELANEOS**					
9,1	Verja Perimetral	125,23	ML	950,00	118.968,50	
9,2	Canastos y Tableros en Fibra de Vidrio	2,00	UD	15.000,00	30.000,00	
9,3	Limpieza Final	1,00	P.A	4.999,03	4.999,03	
						$153.967,53
		GASTOS DIRECTOS ==========>				**$1.419.302,52**
10	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
10,1	Seguro Social contra accidentes	4,50	%	1.419.302,52	63.868,61	
10,2	Transporte	2,00	%	1.419.302,52	28.386,05	
10,3	Gastos Administrativos	2,00	%	1.419.302,52	28.386,05	
10,4	Fondo de Pensiones	1,30	%	1.419.302,52	18.450,93	
10,5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10,00	%	1.419.302,52	141.930,25	
10,6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3,50	%	1.419.302,52	49.675,59	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				**$330.697,49**
	TOTAL GENERAL ==========>					**$1.750.000,00**

Notas:

1- Este presupuesto no incluye tasas ni pago de impuestos por tramitación de planos.

2- Los gastos Indirectos deberan ser omitidos del Total general en el caso de que este se efectuara por via administrativa.

3- Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA 2016 2020 DIRECCION TECNICA

Ing. Junior M. Taveras
Director Técnico

Ing. Oscar R. Franco Marte
Enc. De Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Oficina Obras Municipales

OBRA

CONSTRUCCION CANCHA LAS YAYAS ADENTRO,LAS YAYAS, LA VEGA. REP. DOM.

DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1,1	Replanteo y Limpieza	1,00	P.A	4.000,00	4.000,00	
1,2	Bote material	1,00	P.A	1.500,00	1.500,00	
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS:**					**$5.500,00**
2,1	Excavacion en Zapatas	26,62	Mt3	190,00	5.057,80	
2,2	Excavacion en Zapata columna	2,85	Mt3	190,00	541,50	
2,3	Relleno Compacto En cancha (0.15 Cm)	52,57	M3	559,00	29.386,63	
2,2	Bote material Excavado	8,39	Mt3	250,00	2.097,50	
3	**HORMIGON ARMADO EN**					**$37.083,43**
3,1	Zapatas de Muros	8,31	Mt3	7.968,51	66.218,32	
3,2	Zapatas de Columnas	1,05	Mt3	7.064,41	7.417,63	
3,4	Columnas de Canastos	1,73	Mt3	19.231,63	33.270,72	
3,4	Viga de Amarre en Gradas	1,45	Mt3	19.899,17	28.853,80	
3,5	Viga de Amarre en Cancha	2,73	Mt3	19.899,17	54.324,73	
3,5	Losas Gradas (e=0.12cm)	3,53	Mt3	10.954,54	38.669,53	
4	**MUROS DE BLOQUES**					**$228.754,73**
4,1	Bloques de 6" Bnp	88,95	Mt2	926,30	82.394,39	
4,2	Bloques de 6" Snp	97,00	Mt2	926,30	89.851,10	
5	**TERMINACION SUPERFICIES**					**$172.245,49**
5,1	Fraguache	405,00	M2	67,48	27.329,40	
5,2	Pañete muros y columnas	405,00	M2	279,25	113.096,25	
5,3	Cantos	110,00	ML	66,97	7.366,70	
5,4	Zabaletas en Verja	125,23	Ml	55,59	6.961,54	
6	**TERMINACION DE PISOS**					**$154.753,89**
6,1	Frotado y pulido de Cancha	493,00	M2	1.002,93	494.444,49	

OBRA CONSTRUCCION CANCHA LAS YAYAS ADENTRO,LAS YAYAS, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
						$494.444,49
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
7,1	Toma corriente 110v	2,00	UD	1.125,00	2.250,00	
7,2	Interruptor Doble	2,00	UD	1.125,00	2.250,00	
7,3	Torres de 40 pies para faroles	2,00	UD	11.500,00	23.000,00	
7,4	Portacontador con Main Breaker	1,00	UD	14.500,00	14.500,00	
7,5	Luces Metal Halith 1500Watts	4,00	UD	10.700,00	42.800,00	
7,6	Panel Breaker 816 circ.	1,00	UD	6.500,00	6.500,00	
						$91.300,00
8	**PINTURA EN**					
8,1	Muros y columnas	405,00	M^2	104,41	42.286,05	
8,2	En Cancha	1,00	P.A	39.000,00	39.000,00	
						$81.286,05
9	**MISCELANEOS**					
9,1	Canastos y Tableros en Fibra de Vidrio	2,00	UD	15.000,00	30.000,00	
9,2	Verja Perimetral	125,23	ML	950,00	118.968,50	
9,2	Limpieza Final	1,00	P.A	4.970,00	4.970,00	
						$153.938,50
		GASTOS DIRECTOS ==========>				**$1.419.306,57**
10	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
10,1	Seguro Social contra accidentes	4,50	%	1.419.306,57	63.868,80	
10,2	Transporte	2,00	%	1.419.306,57	28.386,13	
10,3	Gastos Administrativos	2,00	%	1.419.306,57	28.386,13	
10,4	Fondo de Pensiones	1,30	%	1.419.306,57	18.450,99	
10,5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10,00	%	1.419.306,57	141.930,66	
10,6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y	3,50	%	1.419.306,57	49.675,73	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				**$330.698,43**
	TOTAL GENERAL ==========>					**$1.750.005,00**

Notas:

1- Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

OBRA

CONSTRUCCION CANCHA LAS YAYAS ADENTRO,LAS YAYAS, LA VEGA. REP. DOM.

DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total

Ing. Junior M. Taveras
Director Tecnico

Ing. Oscar R. Franco IV
Encargado de presupuesto

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Oficina Obras Municipales

REPARACION CENTRO COMUNAL LOS POMOS, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
1.1	Limpieza de Area	1.00	P.A	5,450.00	5,450.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
1.3	Bote de Material	1.00	P.A	2,400.00	2,400.00	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					$12,850.00
2.1	Exc. Zapata de Columnas de Verja perimetral	4.37	M^3	190.00	831.06	
2.2	Exc. Zapata de Muro de Verja Perimetral	17.26	M^3	190.00	3,278.93	
2.3	Relleno Compactado Zanjas	1.33	M^3	569.00	755.35	
2.4	Bote Escombros y Material Excavado	1.00	P.A	2,400.00	2,400.00	
3	HORMIGON ARMADO EN:					$7,265.33
3.1	Zapata de Muro de Verja Perimetral	5.64	M^3	8,111.25	45,747.47	
3.2	Zapata de Columnas	1.46	M^3	7,201.99	10,500.50	
3.3	Columnas(0,15mt x 0,20mt)	0.36	M^3	16,379.70	5,896.69	
4	MUROS DE:					$62,144.66
4.1	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. BNP	23.60	M^2	947.02	22,349.62	
4.2	Bloques de Hormigón 6", 3/8" a .60 m. SNP	35.40	M^2	947.02	33,524.44	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					$55,874.06
5.1	Toma corriente 110v	1.00	UD	1,125.00	1,125.00	
5.2	Interruptor Doble	1.00	UD	1,125.00	1,125.00	
5.3	Torres de 40 pies para faroles	2.00	UD	11,500.00	23,000.00	
5.5	Luces Metal Halith 1500Watts	2.00	UD	10,700.00	21,400.00	
5.4	Luces Cenitales	5.00	UD	830.29	4,151.45	
5.5	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	UD	3,576.25	17,881.25	
5.6	Materiales Diversos	1.00	P.A	5,500.00	5,500.00	
6	INSTALACIONES SANITARIAS					$74,182.70
6.1	Lavamanos	2.00	UD	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	3.00	UD	6,350.35	19,051.05	
6.3	Orinarios	1.00	UD	2,700.00	2,700.00	
6.4	Desague de Piso	4.00	UD	801.47	3,205.86	
6.5	Tinaco 250 gal	1.00	UD	9,220.54	9,220.54	
7	PUERTAS					$45,247.95

REPARACION CENTRO COMUNAL LOS POMOS, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
7.1	Polimetal	2.00	UD	5,000.00	10,000.00	
						$10,000.00
8	TERMINACION EN PISOS					
8.10	Acera Perimetral (Acera Frotada , e = 0.10	121.50	M^2	595.47	72,349.61	
						$72,349.61
9	TERMINACION DE SUPERFICIES					
9.1	Fraguache en General	35.40	M^2	73.76	2,611.19	
9.2	Pañete en Muros	35.40	M^2	291.83	10,330.61	
9.3	Cantos en General	25.00	Ml	70.78	1,769.52	
9.4	Zabaleta en Verja	59.00	Ml	59.61	3,516.82	
9.5	Conten	25.95	Ml	597.75	15,511.61	
						$33,739.75
11	PINTURA					
11.1	Acrilica Exterior e Interior	300.90	M^2	91.60	27,562.44	
						$27,562.44
12	MISCELANEOS					
12.1	Limpieza Final	1.00	P.A	4,300.00	4,300.00	
						$4,300.00
	GASTOS DIRECTOS =====>					$405,516.50
13	B) GASTOS INDIRECTOS					
13.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	405,516.50	18,248.24	
13.2	Transporte	2.00	%	405,516.50	8,110.33	
13.3	Gastos Administrativos	2.00	%	405,516.50	8,110.33	
13.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	405,516.50	5,271.71	
13.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	405,516.50	40,551.65	
13.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	405,516.50	14,193.08	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					$94,485.34
	TOTAL GENERAL ==========>					$500,001.85

Notas:

1- Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Junior M Taveras
Director Tecnico

Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales

OBRA

CENTRO COMUNAL SAN JUAN BAUTISTA, CARRETERA VIEJA DE BURENDE ABAJO LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Limpieza de area	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
1.2	Demolicion	1.00	P.A	4,500.00	4,500.00	
						$9,500.00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.1	Exc. Zapata de Muros	28.80	M3	190.00	5,472.00	
2.2	Relleno compactado en Calzada	16.47	M3	559.00	9,206.73	
						$14,678.73
3	**HORMIGON ARMADO EN**					
3.1	Zapata de Muros	10.08	M^3	7,968.51	80,322.61	
3.2	Zapata de Columnas	1.21	M^3	7,064.41	8,547.94	
3.3	Columnas	0.34	M^3	16,183.31	5,502.32	
3.4	Chapapote	20.79	M^3	8,262.18	171,770.71	
3.5	Meseta de Cantina e=0,10m	0.195	M^3	11,928.96	2,326.15	
						$268,469.73
4	**MUROS EN:**					
4.1	Bloques de 6", 3/8" a 0.60 m. BNP	36.60	M^2	945.06	34,589.23	
4.2	Bloques de 6", 3/8" a 0.60 m. SNP	67.39	M^2	792.44	63,687.66	
						$98,276.88
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
5.1	Interuptor Sencillo	4.00	UD	819.00	3,276.00	
5.2	Interuptor Dobble	2.00	UD	1,200.60	2,401.20	
5.3	Toma Corriente Doble 110 v	8.00	UD	789.50	6,316.00	
5.4	Toma Corriente Sencillo 220 v	2.00	UD	1,128.95	2,257.90	
5.5	Porta Contador con Main Breakers	1.00	UD	765.60	765.60	
5.6	Luces Cenitales	6.00	UD	821.69	4,930.14	
5.7	Lampara Florescente de 40 w	5.00	UD	1,525.50	7,627.50	
5.8	Panel de Distribicion	1.00	UD	9,170.00	9,170.00	
5.9	Materiales Diversos	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
						$46,244.34
6	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
6.1	Lavamanos	2.00	UD	5,535.00	11,070.00	
6.2	Inodoro	2.00	UD	6,347.00	12,694.00	
6.3	Fregadero sencillo	1.00	UD	3,000.00	3,000.00	
6.4	Conexión a Septico	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
6.5	Trampa de grasa	1.00	UD	4,650.00	4,650.00	

OBRA CENTRO COMUNAL SAN JUAN BAUTISTA, CARRETERA VIEJA DE BURENDE ABAJO LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**
6.6	Camara de Inspeccion	2.00	UD	3,900.00	7,800.00	
6.7	Tuberias de arrastre	15.00	ML	183.00	2,745.00	
						$45,459.00
7	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
7.1	Fraguache	217.98	M^2	69.89	15,234.35	
7.2	Pañete	217.98	M^2	284.08	61,923.22	
7.3	Cantos	42.00	Ml	68.41	2,873.31	
7.4	Zabaletas	60.00	Ml	57.24	3,434.61	
						$83,465.50
8	**HERRERIA EN GENERAL**					
8.1	Enrollable en Cantina	2.00	UD	15,000.00	30,000.00	
						$30,000.00
9	**PUERTAS**					
9.1	Polimetal	2.00	UD	5,965.00	11,930.00	
						$11,930.00
10	**TERMINACION DE PISOS**					
10.1	Pisos en Ceramica Criolla (0.40x0.40)	177.87	M^2	1,042.70	185,464.34	
10.2	Revestimiento en Pared de Baño	20.85	M^2	855.66	17,840.51	
						$203,304.85
11	**TECHOS**					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	187.20	M^2	1,575.00	294,840.00	
						$294,840.00
12	**PINTURA**					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	292.94	M^2	78.40	22,966.50	
						$22,966.50
13	**MISCELANEOS**					
13.1	Meceta de Marmolite	1.00	PA	5,200.00	5,200.00	
13.2	Limpieza Final	1.00	PA	5,399.00	5,399.00	
13.3	Acera Frotada	82.00	M^2	586.11	48,060.82	
13.4	Malla Ciclonica en Verja Perimetral	50.00	Ml	575.00	28,750.00	
						$87,409.82
		GASTOS DIRECTOS =====>				
						$1,216,545.35
14	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	1,216,545.35	54,744.54	
14.2	Transporte	2.00	%	1,216,545.35	24,330.91	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	1,216,545.35	24,330.91	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	1,216,545.35	15,815.09	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	1,216,545.35	121,654.53	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	1,216,545.35	42,579.09	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				**$283,455.07**
	TOTAL GENERAL ==========>					**$1,500,000.41**

OBRA CENTRO COMUNAL SAN JUAN BAUTISTA, CARRETERA VIEJA DE BURENDE ABAJO LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**

Notas:

1.-Los gastos Indirectos deberan ser omitidos del Total general en el caso de que este se efectuara por via administrativa.

2.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Junior M. Taveras

Director Técnico

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA 2016 2020 DIRECCION TECNICA

Ing. Oscar R. Franco Marte

Enc. De Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA

OBRA

CENTRO COMUNAL SAN JUAN BAUTISTA, CARRETERA VIEJA DE BURENDE ABAJO LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
6.6	Camara de Inspeccion	2.00	UD	3,900.00	7,800.00	
6.7	Tuberias de arrastre	15.00	ML	183.00	2,745.00	
						$45,459.00
7	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
7.1	Fraguache	217.98	M^2	69.89	15,234.35	
7.2	Pañete	217.98	M^2	284.08	61,923.22	
7.3	Cantos	42.00	MI	68.41	2,873.31	
7.4	Zabaletas	60.00	MI	57.24	3,434.61	
						$83,465.50
8	**HERRERIA EN GENERAL**					
8.1	Enrollable en Cantina	2.00	UD	15,000.00	30,000.00	
						$30,000.00
9	**PUERTAS**					
9.1	Polimetal	2.00	UD	5,965.00	11,930.00	
						$11,930.00
10	**TERMINACION DE PISOS**					
10.1	Pisos en Ceramica Criolla (0.40x0.40)	177.87	M^2	1,042.70	185,464.34	
10.2	Revestimiento en Pared de Baño	20.85	M^2	855.66	17,840.51	
						$203,304.85
11	**TECHOS**					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	187.20	M^2	1,575.00	294,840.00	
						$294,840.00
12	**PINTURA**					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	292.94	M^2	78.40	22,966.50	
						$22,966.50
13	**MISCELANEOS**					
13.1	Meceta de Marmolite	1.00	PA	5,200.00	5,200.00	
13.2	Limpieza Final	1.00	PA	5,399.00	5,399.00	
13.3	Acera Frotada	82.00	M^2	586.11	48,060.82	
13.4	Malla Ciclonica en Verja Perimetral	50.00	MI	575.00	28,750.00	
						$87,409.82
		GASTOS DIRECTOS =====>				
						$1,216,545.35
14	**B) GASTOS INDIRECTOS**					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	1,216,545.35	54,744.54	
14.2	Transporte	2.00	%	1,216,545.35	24,330.91	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	1,216,545.35	24,330.91	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	1,216,545.35	15,815.09	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	1,216,545.35	121,654.53	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	1,216,545.35	42,579.09	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				**$283,455.07**
	TOTAL GENERAL ==========>					**$1,500,000.41**

OBRA CENTRO COMUNAL SAN JUAN BAUTISTA, CARRETERA VIEJA DE BURENDE ABAJO LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016						
No.	**PARTIDAS**	**CANT.**	**UD**	**Precio Unit.**	**Valor**	**Sub-Total**

Notas:

1.-Los gastos Indirectos deberan ser omitidos del Total general en el caso de que este se efectuara por via administrativa.

2.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Junior M. Taveras

Director Técnico

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA 2016 2020 DIRECCION TECNICA

Ing. Oscar R. Franco Marte

Enc. De Presupuesto

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA VEGA TECNICA

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Oficina Obras Municipales

OBRA

REPARACION CENTRO COMUNAL (AMANTES DE LA PAZ) Y LOCAL LAS MONJAS (SAN FCO. DE ASIS), VILLA FCA. II LA VEGA, REP. DOM. DICIEMBRE 2016

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	**TRABAJOS PRELIMINARES**					
1.1	Limpieza de area	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
						$5,000.00
2	**TECHOS**					
2.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26 (local monjas)	222.10	Mt2	1,350.00	299,835.00	
						$299,835.00
3	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
3.1	Interuptor sencillo	3.00	UD	819.00	2,457.00	
3.2	Interuptor Dobble	3.00	UD	1,204.50	3,613.50	
3.3	Interuptor Triple	2.00	UD	1,476.60	2,953.20	
3.4	Porta contador con main breakers	2.00	UD	765.40	1,530.80	
3.5	Luces cenitales	6.00	UD	821.60	4,929.60	
3.6	Lampara florescente de 40 w	8.00	UD	1,524.00	12,192.00	
3.7	Panel de distribicion	2.00	UD	9,164.10	18,328.20	
3.8	Materiales diversos	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
						$55,504.30
4	**HERRERIA EN GENERAL**					
4.1	Protectores en ventanas y puertas	419.79	P2	375.00	157,421.25	
						$157,421.25
5	**VENTANAS**					
5.1	Ventanas de aluminio en celocia	235.81	P2	135.00	31,834.35	
						$31,834.35
6	**PINTURA**					
6.1	Acrilica Exterior e Interior	2.00	PA	21,228.50	42,457.00	
						$42,457.00
		GASTOS DIRECTOS =====>				**$592,051.90**
7	B) GASTOS INDIRECTOS					
7.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	592,051.90	26,642.34	
7.2	Transporte	2.00	%	592,051.90	11,841.04	
7.3	Gastos Administrativos	2.00	%	592,051.90	11,841.04	
7.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	592,051.90	7,696.67	
7.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	592,051.90	59,205.19	
7.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupue	3.50	%	592,051.90	20,721.82	