



Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

Calle Pdre. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

OBRA						
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CLUB LAS 7 S ,LA VEGA. REP. DOM.NOVEMBRE 2022						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza del area	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.2	Letrero de Obra	1.00	PA	9,850.00	9,850.00	
1.3	Caseta Para Materiales	1.00	PA	12,500.00	12,500.00	
1.4	Charrancho y Replanteo	1.00	P.A	7,950.00	7,950.00	
						\$39,800.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	16.41	M ³	350.00	5,743.50	
2.2	Exc. Zapata de Columnas	11.52	M ³	350.00	4,032.00	
2.3	Exc. Zapata de Verja	17.42	M ³	350.00	6,097.00	
2.4	Exc. col en verja frontal	2.30	M ³	350.00	805.00	
2.5	Exc. Camara de Inspeccion	1.20	M ³	350.00	420.00	
2.6	Relleno compacto en Zanja	15.00	M ³	695.00	10,425.00	
2.7	Relleno compacto en Piso	60.00	M ³	695.00	41,700.00	
						\$69,222.50
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	9.12	M3	11,950.50	#####	
3.2	Zapata de muro en verja	9.28	M3	11,950.50	#####	
3.3	Zapata de Columnas	2.88	M3	14,759.50	42,507.36	
3.4	Columnas	1.20	M3	17,454.70	20,945.64	
3.5	Viga de Amarre	1.03	M3	13,606.51	14,014.71	
3.7	Acera Perimetral	30.96	M3	698.50	21,625.56	
3.8	Losa Plana	1.72	M3	11,130.70	19,144.80	
3.9	Chapapote	5.04	M3	8,445.57	42,565.67	
						\$380,692.94
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (BNP)	24.96	M ²	1,115.50	27,842.88	
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	72.00	M ²	1,095.20	78,854.40	
4.3	Bloques en Verja Perimetral	49.20	M ²	1,095.20	53,883.84	
4.4	Bloques en Antepecho	3.50	M ²	1,095.20	3,833.20	
						\$164,414.32
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Interruptor Sencillo	3.00	Ud	825.00	2,475.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,490.00	1,490.00	
5.4	Toma Corriente Doble 110V	8.00	Ud	785.00	6,280.00	

OBRA

CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CLUB LAS 7 S ,LA VEGA. REP. DOM.NOVIEMBRE
2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	1.00	Ud	1,128.95	1,128.95	
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.7	Luces Cenitales	6.00	Ud	820.00	4,920.00	
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	6.00	Ud	3,428.30	20,569.80	
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A	11,500.00	11,500.00	
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A	16,000.00	16,000.00	
						\$76,659.35
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinarios	1.00	Ud	7,850.50	7,850.50	
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	230.00	460.00	
6.8	Tuberia de Arrastre	4.00	Ud	425.00	1,700.00	
6.9	Desague de Techo	4.00	UD	450.00	1,800.00	
6.1	Desague de Piso	2.00	Ud	812.22	1,624.44	
6.11	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	27,500.00	27,500.00	
6.12	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
						\$93,855.09
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache en General	195.40	M2	85.50	16,706.70	
7.2	Pañete en General	195.40	M2	385.50	75,326.70	
7.3	Pañete en columnas	14.50	m2	385.50	5,589.75	
7.4	Pañete de Techo	14.40	M2	275.60	3,968.64	
7.5	Canto Gral.	162.40	MI	101.50	16,483.60	
7.6	Mocheta en Gral.	87.40	MI	85.45	7,468.33	
7.7	Zabaleta en Verja	48.40	MI	75.15	3,637.26	
						\$129,180.98
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	3.00	Ud	7,500.00	22,500.00	
						\$22,500.00
9	VENTANAS					
9.1	Ventanas de Aluminio	45.00	P2	215.50	9,697.50	
						\$9,697.50
10	TERMINACION DE PISOS					
10.1	Pisos en Ceramica Brasileña	72.00	M2	1,785.50	128,556.00	
10.2	Zocalos	47.50	MI	236.50	11,233.75	
10.3	Revestimiento de Baños	17.16	Mt2	1,250.45	21,457.72	
						\$161,247.47
11	TERMINACION DE TECHOS					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	79.20	M2	1,995.75	158,063.40	
11.2	Zabaleta en Techo	7.20	MI	58.99	424.66	
11.3	Fino de Techo	14.40	Mt2	557.04	8,021.38	

OBRA

**CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL CLUB LAS 7 S ,LA VEGA. REP. DOM.NOVIEMBRE
2022**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
						\$166,509.43
12	PINTURA					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	265.45	M2	155.50	41,277.48	
						\$41,277.48
13	MISCELANEOS					
13.1	Meceta de Granito	26.90	P2	545.00	14,660.50	
13.2	Limpieza Final	1.00	PA	9,500.00	9,500.00	
13.3	Grava de Terminacion En Ext.	12.00	Mt3	2,200.00	26,400.00	
13.4	Imprevistos	1.00	PA	30,000.00	30,000.00	
						\$80,560.50
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$1,435,617.56
14	B) GASTOS INDIRECTOS					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	1,435,617.56	64,602.79	
14.2	Transporte	2.00	%	1,435,617.56	28,712.35	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	1,435,617.56	28,712.35	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	1,435,617.56	18,663.03	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	1,435,617.56	143,561.76	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	1,435,617.56	50,246.61	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$334,498.89
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$1,770,116.45

Notas:

1 -Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


 Arq. Yakira Paola De Moya
 Directora Tecnica


 Ing. Oscar R. Franco M.
 Encargado de presupuesto



Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

Calle Páete. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

OBRA

CONSTRUCCION VERJA EN IGLESIA LAS 7 S ,LA VEGA. REP. DOM.DICIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza del area	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.2	Letrero de Obra	1.00	PA	9,850.00	9,850.00	
1.3	Caseta Para Materiales	1.00	PA	12,500.00	12,500.00	
1.4	Charrancho y Replanteo	1.00	P.A	7,950.00	7,950.00	
						\$39,800.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	64.80	M ³	350.00	22,680.00	
2.2	Exc. Zapata de Columnas	5.18	M ³	350.00	1,813.00	
2.3	Exc. col en verja frontal	2.30	M ³	350.00	805.00	
2.4	Relleno compacto en Zanja	43.20	M ³	695.00	30,024.00	
						\$55,322.00
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	16.20	M3	11,950.50	#####	
3.2	Zapata de Columnas	2.88	M3	14,759.50	42,507.36	
3.3	Columnas	5.62	M3	17,454.70	98,095.41	
3.4	Acera Perimetral	30.96	M3	698.50	21,625.56	
						\$355,826.43
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (BNP)	108.00	M ²	1,115.50	120,474.00	
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	180.00	M ²	1,095.20	197,136.00	
						\$317,610.00
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.1	Fraguache en General	360.00	M2	85.50	30,780.00	
5.2	Pañete en General	360.00	M2	385.50	#####	
5.3	Pañete en columnas	22.50	m2	385.50	8,673.75	
5.4	Canto Gral.	475.50	MI	101.50	48,263.25	
5.5	Mocheta en Gral.	87.40	MI	85.45	7,468.33	
5.6	Zabaleta en Verja	180.00	MI	75.15	13,527.00	
						\$247,492.33
6	PUERTAS					
6.1	Peatonal y Vehicular Frontal	1.00	PA	35,000.00	35,000.00	
						\$35,000.00
7	HERRERIA GENERAL					
7.1	Malla En Verja	175.00	MI	1,115.85	195,273.75	
						\$195,273.75


OBRA

CONSTRUCCION VERJA EN IGLESIA LAS 7 S ,LA VEGA. REP. DOM.DICIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
8	PINTURA					
8.1	Primer 1era mano	360.00	M2	155.50	55,980.00	
8.2	Acrilica en Muros	360.00	M2	195.70	70,452.00	
						\$126,432.00
9	MISCELANEOS					
9.1	Limpieza Final	1.00	PA	9,500.00	9,500.00	
9.2	Grava de Terminacion En Ext.	12.00	Mt3	2,200.00	26,400.00	
9.3	Imprevistos	1.00	PA	18,000.00	18,000.00	
						\$53,900.00
						GASTOS DIRECTOS =====>
						\$1,426,656.51
10	B) GASTOS INDIRECTOS					
10.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	1,426,656.51	64,199.54	
10.2	Transporte	2.00	%	1,426,656.51	28,533.13	
10.3	Gastos Administrativos	2.00	%	1,426,656.51	28,533.13	
10.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	1,426,656.51	18,546.53	
10.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	1,426,656.51	142,665.65	
10.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	1,426,656.51	49,932.98	
						GASTOS INDIRECTOS =====>
						\$332,410.97
						TOTAL GENERAL =====>
						\$1,759,067.48

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado


 Arq. Yakira Paola De Moya
 Directora Técnica


 Ing. Oscar R. Franco M 2024
 Encargado de presupuesto



Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA

REMODELACION CLUB LAS CARMELITAS, LA VEGA. REP. DOM. NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza de Area	1.00	P.A	11,750.00	11,750.00	
1.2	Demolicion Muros Existentes	1.00	P.A	24,750.00	24,750.00	
1.3	Replanteo	1.00	P.A	7,500.00	7,500.00	
1.4	Bote Escombros Limpieza y Demolicion	1.00	P.A	12,800.00	12,800.00	
						\$56,800.00
2	HORMIGON EN:					
2.1	Chapapote	9.56	M3	10,046.44	96,043.97	
2.2	Columnas	1.75	M3	14,750.50	25,813.38	
2.3	Calzada Perimetral	54.50	Mt2	675.50	36,814.75	
						\$158,672.09
3	MUROS EN:					
3.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	85.50	M ²	792.44	67,753.62	
						\$67,753.62
4	INSTALACIONES ELECTRICAS					
4.1	Interruptor Sencillo	3.00	Ud	800.00	2,400.00	
4.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,200.00	2,400.00	
4.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,400.00	1,400.00	
4.4	Toma Corriente Doble 110V	11.00	Ud	785.00	8,635.00	
4.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud	1,128.95	2,257.90	
4.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
4.7	Luces Cenitales	5.00	Ud	820.00	4,100.00	
4.8	Lamparas Led tipo Barras	8.00	Ud	1,650.00	13,200.00	
4.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
						\$44,258.50
5	INSTALACIONES SANITARIAS					
5.1	Lavamanos	1.00	Ud	8,975.50	8,975.50	
5.2	Inodoros	1.00	Ud	1,785.50	1,785.50	
5.3	Orinarios	1.00	Ud	6,750.00	6,750.00	
5.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
5.5	Camara De Inspeccion	1.00	Ud	3,500.00	3,500.00	
5.6	Materiales Varios	1.00	PA	4,500.00	4,500.00	
5.7	Mano de Obra	1.00	Pa	11,500.00	11,500.00	
						\$40,838.75
6	TERMINACION DE SUPERFICIE					
6.1	Fraguache en General	135.50	M2	75.00	10,162.50	
6.2	Pañete en General	135.50	M2	292.00	39,566.00	

OBRA

REMODELACION CLUB LAS CARMELITAS, LA VEGA. REP. DOM. NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
6.3	Cantos en General	86.50	MI	90.50	7,828.25	
6.4	Zabaletas de Verja Perimetral	35.00	MI	66.80	2,338.00	
						\$59,894.75
7	PUERTAS					
7.1	Polimetal Sencilla	3.00	Ud	6,750.00	20,250.00	
7.2	Polimetal Doble	1.00	Ud	18,750.00	18,750.00	
						\$39,000.00
8	VENTANAS					
8.1	Ventanas de Celosia	42.50	P2	195.50	8,308.75	
8.2	Enrollable en en Cantina	1.00	PA	19,500.00	19,500.00	
						\$27,808.75
9	TERMINACION DE PISOS					
9.1	Pisos en Ceramica Criolla (0.40x0.40)	149.60	M2	1,375.50	205,774.80	
9.2	Zocalos De Ceramica Criolla	76.85	MI	216.57	16,643.40	
9.3	Revestimiento en Baño	11.88	Mt2	1,175.50	13,964.94	
						\$236,383.14
10	TERMINACION DE TECHOS					
10.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	148.00	M2	1,975.50	292,374.00	
10.2	Zabaleta en Techo	26.00	MI	58.98	1,533.48	
						\$293,907.48
11	PINTURA					
11.1	Base Acrilica Muros	250.00	M2	84.50	21,125.00	
11.2	Acrilica Exterior e Interior	250.00	M2	135.50	33,875.00	
11.3	Pintura en protectores	1.00	PA	14,500.00	14,500.00	
						\$69,500.00
12	HERRERIA EN					
12.1	Protectores en Puertas	1.00	PA	35,500.00	35,500.00	
12.2	Protectores en Ventanas	1.00	Pa	48,750.00	48,750.00	
						\$84,250.00
13	MISCELANEOS					
13.1	Meceta de Granito	1.00	PA	5,800.00	5,800.00	
13.2	Limpieza Final	1.00	PA	8,500.00	8,500.00	
13.3	Verja perimetral	1.00	PA	47,500.00	47,500.00	
						\$61,800.00
						GASTOS DIRECTOS =====>
						#####
14	B) GASTOS INDIRECTOS					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	#####	55,839.02	
14.2	Transporte	2.00	%	#####	24,817.34	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	#####	24,817.34	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	#####	16,131.27	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	#####	#####	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	#####	43,430.35	
						GASTOS INDIRECTOS =====>

OBRA

REMODELACION CLUB LAS CARMELITAS, LA VEGA. REP. DOM. NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
						\$289,122.03
TOTAL GENERAL =====>						#####

Notas:

1 -Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado



Arq. Paola De Moya
Directora Tecnica



Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto



Notas:

- 1 -Los gastos indirectos deberan ser omitidos del Total general en el caso de que este se efectuara por via administrativa.
- 2.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Oscar R. Franco Marte

Preparado por



Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo

OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD EL HIGUERO, LA VEGA, NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	Ud	18,950.00	18,950.00	
1.2	Levantamientos Topograficos (inicial)	1.00	P.A	25,750.00	25,750.00	
1.3	Charranchar y Replanteo Gral	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.4	Bote de Material de Limpieza	98.50	Mt3	325.00	32,012.50	
1.5	Replanteo de Muros Y Graderia	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
						\$95,712.50
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	34.56	M ³	325.00	11,232.00	
2.2	Exc. Zapata de Columna	4.90	M ³	325.00	1,592.50	
2.3	Bote de Material Excavado	8.39	M ³	155.00	1,300.45	
2.4	Repleno compacto en Area Cancha (e=0.15cm)	355.50	M ³	795.00	282,622.50	
						\$296,747.45
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	8.10	M3	10,855.50	87,929.55	
3.2	Zapata de Columnas	1.30	M3	7,064.41	9,183.73	
3.3	Columnas para Canastos	1.73	M3	19,231.63	33,270.72	
3.4	Losa de Gradass (e=0.12cm)	8.98	M3	10,954.54	98,371.77	
3.5	Viga de Amarre en Cancha (0.15x0.20cm)	2.73	M3	19,899.17	54,324.73	
3.6	Viga de Amarre en Gradass (0.15x0.20 cm)	1.45	M3	19,899.17	28,853.80	
3.7	Losa en Cancha (e=0.12 cm)	72.00	M3	9,855.50	709,596.00	
						\$1,021,530.30
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 0.375 a 0.60mt en espesa	57.60	M ²	1,115.50	64,252.80	
4.2	Bloques en Gradass	85.00	M ²	1,115.50	94,817.50	
4.3	Bloques en Antepecho y registros Sanitarios	17.30	M ²	785.50	13,589.15	
						\$172,659.45
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.1	Fraguache	375.00	M2	98.90	37,087.50	
5.2	Pañete en muros y columnas	375.00	M2	335.50	125,812.50	
5.3	Cantos Gral	110.00	MI	66.97	7,366.70	
						\$170,266.70
6	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.1	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
6.2	Toma Corriente Doble 110V	2.00	Ud	785.00	1,570.00	
6.3	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	15,000.00	15,000.00	

OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD EL HIGUERO, LA VEGA, NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
6.4	Torres de 40 pies para Lamparas	2.00	Ud	11,500.00	23,000.00	
6.5	Luces Metal Halith 1500 Watts	4.00	Ud	13,950.00	55,800.00	
6.6	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
6.7	Materiales diversos	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
						\$121,900.00
7	INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	Lavamanos	1.00	Ud	5,535.25	5,535.25	
7.2	Inodoros	1.00	Ud	6,350.35	6,350.35	
7.3	Desague de Piso	1.00	Ud	812.22	812.22	
7.4	Registro de Inspeccion	1.00	Ud	4,122.14	4,122.14	
7.5	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
7.6	Pozo Septico	1.00	PA	27,500.00	27,500.00	
7.7	Materiales diversos	1.00	P.A	17,800.00	17,800.00	
						\$66,116.16
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	2.00	Ud	7,500.00	15,000.00	
						\$15,000.00
9	TERMINACION DE PISOS					
9.1	Pisos en Baño	2.77	M2	1,110.75	3,076.78	
9.2	Revestimiento de Baño	11.10	Mt2	985.50	10,939.05	
						\$14,015.83
10	PINTURA					
10.1	Acrilica en muros y columnas	382.50	M2	99.50	38,058.75	
10.2	En Cancha	1.00	P.A	57,850.00	57,850.00	
						\$95,908.75
11	MISCELANEOS					
11.1	Canastos y Tableros	2.00	PA	32,000.00	64,000.00	
11.2	Imprevistos	1.00	PA	35,000.00	35,000.00	
11.3	Herreria en Huecos Ventanas y Puerta	1.00	P.A	21,750.00	21,750.00	
11.4	Limpieza Final	1.00	P.A	24,500.00	24,500.00	
						\$145,250.00
						GASTOS DIRECTOS =====>
						\$2,215,107.14
12	B) GASTOS INDIRECTOS					
12.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,215,107.14	99,679.82	
12.2	Transporte	2.00	%	2,215,107.14	44,302.14	
12.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,215,107.14	44,302.14	
12.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,215,107.14	28,796.39	
12.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,215,107.14	221,510.71	
12.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	2,215,107.14	77,528.75	
						GASTOS INDIRECTOS =====>
						\$516,119.96
						TOTAL GENERAL =====>
						\$2,731,227.10

OBRA

**CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD EL
HIGUERO, LA VEGA, NOVIEMBRE 2022**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
-----	----------	-------	----	--------------	-------	-----------

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado y/o variacion en el dispo de las partidas.


Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Técnica




Ing. Cesar R. Franco M.
Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo

OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD JAMO, LA JARDETA, LA VEGA, NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	Ud	18,950.00	18,950.00	
1.2	Levantamientos Topograficos (inicial)	1.00	P.A	25,750.00	25,750.00	
1.3	Charranchar y Replanteo Gral	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.4	Bote de Material de Limpieza	65.50	Mt3	325.00	21,287.50	
1.5	Replanteo de Muros Y Graderia	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
						\$84,987.50
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	34.56	M ³	325.00	11,232.00	
2.2	Exc. Zapata de Columna	4.90	M ³	325.00	1,592.50	
2.3	Bote de Material Excavado	8.39	M ³	155.00	1,300.45	
2.4	Replanteo compacto en Area Canchra (e=0.15cm)	265.50	M ³	735.50	195,275.25	
						\$209,400.20
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	8.10	M3	10,855.50	87,929.55	
3.2	Zapata de Columnas	1.30	M3	7,064.41	9,183.73	
3.3	Columnas para Canastos	1.73	M3	19,231.63	33,270.72	
3.4	Losa de Gradass (e=0.12cm)	8.98	M3	10,954.54	98,371.77	
3.5	Viga de Amarre en Cancha (0.15x0.20cm)	2.73	M3	19,899.17	54,324.73	
3.6	Viga de Amarre en Gradass (0.15x0.20 cm)	1.45	M3	19,899.17	28,853.80	
3.7	Losa en Cancha (e=0.12 cm)	72.00	M3	9,855.50	709,596.00	
						\$1,021,530.30
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 0.375 a 0.60m en cancho	57.60	M ²	1,115.50	64,252.80	
4.2	Bloques en Gradass	85.00	M ²	1,115.50	94,817.50	
4.3	Bloques en Antepecho y registros Sanitarios	17.30	M ²	785.50	13,589.15	
						\$172,659.45
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.1	Fraguache	375.00	M2	98.90	37,087.50	
5.2	Pañete en muros y columnas	375.00	M2	335.50	125,812.50	
5.3	Cantos Gral	110.00	Ml	66.97	7,366.70	
						\$170,266.70
6	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.1	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
6.2	Toma Corriente Doble 110V	2.00	Ud	785.00	1,570.00	
6.3	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	15,000.00	15,000.00	

OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD JAMO, LA JARDETA, LA VEGA, NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
6.4	Torres de 40 pies para Lamparas	2.00	Ud	11,500.00	23,000.00	
6.5	Luces Metal Halith 1500 Watts	4.00	Ud	13,950.00	55,800.00	
6.6	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
6.7	Materiales diversos	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
						\$121,900.00
7	INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	Lavamanos	1.00	Ud	5,535.25	5,535.25	
7.2	Inodoros	1.00	Ud	6,350.35	6,350.35	
7.3	Desague de Piso	1.00	Ud	812.22	812.22	
7.4	Registro de Inspeccion	1.00	Ud	4,122.14	4,122.14	
7.5	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
7.6	Pozo Septico	1.00	PA	27,500.00	27,500.00	
7.7	Materiales diversos	1.00	P.A	17,800.00	17,800.00	
						\$66,116.16
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	2.00	Ud	7,500.00	15,000.00	
						\$15,000.00
9	TERMINACION DE PISOS					
9.1	Pisos en Baño	2.77	M2	1,110.75	3,076.78	
9.2	Revestimiento de Baño	11.10	Mt2	985.50	10,939.05	
						\$14,015.83
10	PINTURA					
10.1	Acillica en muros y columnas	382.50	M2	99.50	38,058.75	
10.2	En Cancha	1.00	P.A	57,850.00	57,850.00	
						\$95,908.75
11	MISCELANEOS					
11.1	Canastos y Tableros	2.00	PA	32,000.00	64,000.00	
11.2	Imprevistos	1.00	PA	35,000.00	35,000.00	
11.3	Herreria en Huecos Ventanas y Puerta	1.00	P.A	21,750.00	21,750.00	
11.4	Limpieza Final	1.00	P.A	27,500.00	27,500.00	
						\$148,250.00
						GASTOS DIRECTOS =====>
						\$2,120,034.89
12	B) GASTOS INDIRECTOS					
12.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,120,034.89	95,401.57	
12.2	Transporte	2.00	%	2,120,034.89	42,400.70	
12.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,120,034.89	42,400.70	
12.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,120,034.89	27,560.45	
12.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,120,034.89	212,003.49	
12.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	2,120,034.89	74,201.22	
						GASTOS INDIRECTOS =====>
						\$493,968.13
						TOTAL GENERAL =====>
						\$2,614,003.02

OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD JAMO, LA JARDETA, LA VEGA, NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
-----	----------	-------	----	--------------	-------	-----------

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado y/o variacion en el diseño de las grad...


Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Técnica

Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo

OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD RIO SECO, LA VEGA,NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	Ud	18,950.00	18,950.00	
1.2	Levantamientos Topograficos (inicial)	1.00	P.A	25,750.00	25,750.00	
1.3	Charranchar y Replanteo Gral	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.4	Bote de Material de Limpieza	111.75	Mt3	325.00	36,318.75	
1.5	Replanteo de Muros Y Graderia	1.00	P.A	5,500.00	5,500.00	
						\$96,018.75
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	34.56	M ³	325.00	11,232.00	
2.2	Exc. Zapata de Columna	4.90	M ³	325.00	1,592.50	
2.3	Bote de Material Excavado	8.39	M ³	155.00	1,300.45	
2.4	Releño compacto en Area Cancha (e=0.15cm)	322.80	M ³	735.50	237,419.40	
						\$251,544.35
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	8.10	M3	10,855.50	87,929.55	
3.2	Zapata de Columnas	1.30	M3	7,064.41	9,183.73	
3.3	Columnas para Canastos	1.73	M3	19,231.63	33,270.72	
3.4	Losa de Gradadas (e=0.12cm)	8.98	M3	10,954.54	98,371.77	
3.5	Viga de Amarre en Cancha (0.15x0.20cm)	2.73	M3	19,899.17	54,324.73	
3.6	Viga de Amarre en Gradadas (0.15x0.20 cm)	1.45	M3	19,899.17	28,853.80	
3.7	Losa en Cancha (e=0.12 cm)	72.00	M3	9,855.50	709,596.00	
						\$1,021,530.30
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 0.375 a 0.60mt en cancha	57.60	M ²	1,115.50	64,252.80	
4.2	Bloques en Gradadas	85.00	M ²	1,115.50	94,817.50	
4.3	Bloques en Antepecho y registros Sanitarios	17.30	M ²	785.50	13,589.15	
						\$172,659.45
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.1	Fraguache	375.00	M2	98.90	37,087.50	
5.2	Pañete en muros y columnas	375.00	M2	335.50	125,812.50	
5.3	Cantos Gral	110.00	MI	66.97	7,366.70	
						\$170,266.70
6	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.1	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
6.2	Toma Corriente Doble 110V	2.00	Ud	785.00	1,570.00	
6.3	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	15,000.00	15,000.00	

OBRA

CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD RIO SECO, LA VEGA,NOVIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
6.4	Torres de 40 pies para Lamparas	2.00	Ud	11,500.00	23,000.00	
6.5	Luces Metal Halith 1500 Watts	4.00	Ud	13,950.00	55,800.00	
6.6	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
6.7	Materiales diversos	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
						\$121,900.00
7	INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	Lavamanos	1.00	Ud	5,535.25	5,535.25	
7.2	Inodoros	1.00	Ud	6,350.35	6,350.35	
7.3	Desague de Piso	1.00	Ud	812.22	812.22	
7.4	Registro de Inspeccion	1.00	Ud	4,122.14	4,122.14	
7.5	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
7.6	Pozo Septico	1.00	PA	27,500.00	27,500.00	
7.7	Materiales diversos	1.00	P.A	17,800.00	17,800.00	
						\$66,116.16
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	2.00	Ud	7,500.00	15,000.00	
						\$15,000.00
9	TERMINACION DE PISOS					
9.1	Pisos en Baño	2.77	M2	1,110.75	3,076.78	
9.2	Revestimiento de Baño	11.10	Mt2	985.50	10,939.05	
						\$14,015.83
10	PINTURA					
10.1	Acrilica en muros y columnas	382.50	M2	99.50	38,058.75	
10.2	En Cancha	1.00	P.A	57,850.00	57,850.00	
						\$95,908.75
11	MISCELANEOS					
11.1	Canastos y Tableros	2.00	PA	32,000.00	64,000.00	
11.2	Imprevistos	1.00	PA	35,000.00	35,000.00	
11.3	Herreria en Huecos Ventanas y Puerta	1.00	P.A	21,750.00	21,750.00	
11.4	Limpieza Final	1.00	P.A	27,500.00	27,500.00	
						\$148,250.00
						GASTOS DIRECTOS =====>
						\$2,173,210.29
12	B) GASTOS INDIRECTOS					
12.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,173,210.29	97,794.46	
12.2	Transporte	2.00	%	2,173,210.29	43,464.21	
12.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,173,210.29	43,464.21	
12.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,173,210.29	28,251.73	
12.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,173,210.29	217,321.03	
12.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	2,173,210.29	76,062.36	
						GASTOS INDIRECTOS =====>
						\$506,358.00
						TOTAL GENERAL =====>
						\$2,679,568.29

OBRA

**CONSTRUCCION DE CANCHA MIXTA BALONCESTO Y VOLEYBALL COMUNIDAD RIO SECO,
LA VEGA,NOVIEMBRE 2022**

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
-----	----------	-------	----	--------------	-------	-----------

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado y/o variacion en el diseño de las gradas.


Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Tecnica

Ing. Oscar Prado M. 2024
Encargado de presupuesto




Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle P.dte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA

CONSTRUCCION PLAZA JOSE MARTI, LA VEGA, REP.DOM.DICIEMBRE 2022

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio U.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Destronque, poda arbustos y movilizaci Arboles	1.00	P.A	165,000.00	165,000.00	
1.2	Limpieza de Area Con Equipo	55.00	Mt3	475.00	26,125.00	
1.3	Bote Escombos Material Inservible	120.00	Mt3	190.00	22,800.00	
1.4	Charranchar y replanteo	1.00	Ud	6,500.00	6,500.00	
1.5	Cierre Perimetral En Zinc	595.00	ML	285.50	169,872.50	
						\$390,297.50
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavacion Zapata De Bordillo	53.55	M ³	290.00	15,529.50	
2.2	Bote Material Inservible De Exc.	18.50	M ³	190.00	3,515.00	
2.3	Relleno Compacto de Reposicion	45.00	M ³	625.00	28,125.00	
2.4	Relleno Compacto en Piso	15.00	M ³	625.00	9,375.00	
						\$56,544.50
3	HORMIGON EN:					
3.1	Zapata de Muros	18.00	M ³	8,111.25	146,002.50	
3.2	Columnas	0.50	M ³	17,258.31	8,629.16	
3.3	Estampado en Pavimento General Reposicion	4.80	M ³	5,785.50	27,770.40	
3.4	Calzada Perimetral	535.50	Mt2	625.54	334,976.67	
3.5	Bordillo Conten	610.50	MI	985.50	601,647.75	
						\$1,119,026.48
4	MUROS EN :					
4.1	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP	15.00	M ²	945.06	14,175.90	
4.2	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60 SNP	18.50	M ²	792.44	14,660.14	
						\$28,836.04
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Panel control y alambres electricos	1.00	PA	223,681.40	223,681.40	
5.2	Tuberias de Alimentacion	1.00	PA	31,276.00	31,276.00	
5.3	Bases Para lamparas	24.00	Ud	2,350.00	56,400.00	
5.4	Registros Electricos	4.00	PA	10,500.00	42,000.00	
5.5	Instalacion de Postes	24.00	Ud	2,900.00	69,600.00	
5.6	Instalacion Lamparas en Postes	24.00	Ud	1,500.00	36,000.00	
5.7	Instalacion Lamparas Jardinera	22.00	UD	1,500.00	33,000.00	
5.8	Cabelado y Tubos de arrastre	1.00	PA	39,000.00	39,000.00	
5.9	Lamparas Con sus Postes y base	24.00	Ud	33,200.00	796,800.00	
5.1	Mano de obra Gral y Materiales Diversos	1.00	PA	95,000.00	95,000.00	
6	INSTALACIONES SANITARIAS					\$1,422,757.40

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio U.	Valor	Sub-Total
6.1	Instalacion de Sist. De Riego en Jardineras Con Microaspersores y Sist. De goteo en Area de 176.5 Mts cuadrados a Todo Costo	1.00	PA	465,000.00	465,000.00	
6.2	Pozo Tubular de 4" con su Bomba	1.00	PA	88,000.00	88,000.00	
6.3	Materiales Varios	1.00	PA	29,850.00	29,850.00	
						\$582,850.00
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache	35.00	Mt2	94.50	3,307.50	
7.2	Pañete Maestriado en Muros	28.50	Mt2	315.50	8,991.75	
7.3	Cantos	33.50	MI	90.78	3,041.13	
7.4	Mochetas	14.00	MI	65.24	913.36	
						\$16,253.74
8	HERRERIA GENERAL					
8.1	Reconstruccion Postes	24.00	Ud	4,500.00	108,000.00	
8.2	Verja En Jardineras	1.00	PA	115,000.00	115,000.00	
						\$223,000.00
9	PINTURA					
9.1	Postes Lamparas	24.00	Ud	7,500.00	180,000.00	
9.2	En Contenes	615.00	ML	95.00	58,425.00	
9.3	Pavimento Gral Con Exposit	1.00	PA	935,000.00	935,000.00	
9.4	Bancos	50.00	Ud	3,100.00	155,000.00	
						\$1,328,425.00
10	MISCELANEOS					
10.1	Astas de Banderas Con Columnas	1.00	PA	21,500.00	21,500.00	
10.2	Bancos Tipo II	50.00	Ud	8,775.00	438,750.00	
10.3	Zafacones con Base en Hormigon	18.00	Ud	13,250.00	238,500.00	
10.4	Jardineria y Area Verde	375.00	Mt2	680.00	255,000.00	
10.5	Tierra Negra	85.00	Mt3	550.00	46,750.00	
10.6	Construccion de Baden Sin Parrilla	1.00	PA	217,875.50	217,875.50	
10.7	Imprevistos	1.00	PA	85,000.00	85,000.00	
						\$1,303,375.50
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$6,471,366.16
11	B) GASTOS INDIRECTOS					
11.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	6,471,366.16	291,211.48	
11.2	Transporte	2.00	%	6,471,366.16	129,427.32	
11.3	Gastos Administrativos	2.00	%	6,471,366.16	129,427.32	
11.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	6,471,366.16	84,127.76	
11.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	6,471,366.16	647,136.62	
11.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	6,471,366.16	226,497.82	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$1,507,828.31
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$7,979,194.47

Notas:

No.

PARTIDAS

CANT.

UD

Precio U.

Valor

1 -Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado


Arq. Yakira Racla De Moya
Directora Técnica

Ing. Oscar R. Franco
Encargado de presupuesto

