

# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY



Fundado el 01 de Enero 1945

Yaguate, S. C. República Dominicana

RNC: 4- 1401162 -1 27 diciembre 2016

A: Licda. Rosa Peña  
Alcaldesa

De: Ing. Andres Martinez  
Encargado Ingeniería

Asunto: Informe estudio pre factibilidad de propuestas  
Para el Presupuesto Participativo Municipal 2023

Anexo: Expedientes con presupuesto según Propuestas

Fecha: 16/12/2022

Cortésmente remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiadas de la inversión de los fondos aprobados para el PPM del año 2023; presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a las 04 comunidades por los Ingenieros del Dpto. para realizar el levantamiento en los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que dos (02) proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento; que dos (02) sobrepasan un 24% del monto presupuestado para lograr su realización. (Tenemos dos (02) que requieren un adicional del 24% para poder ser asumido por el presente presupuesto).

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinentes.

Atentamente,

  
Encargado de Ingeniería





# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de Enero 1945

Yaguata, S. C. República Dominicana

RNC: 4-1401162-1 27 diciembre 2016

## CONSTRUCCION ACERAS Y CONTENES BARRIO NUEVO (ZONA URBANA)

### PRESUPUESTO

CALLE ENRIQUILLO

ACERAS L=400 M.

A= 1.50 M.

600 M<sup>v2</sup>

CONTEN

400 M.

COSTOS INDIRECTOS			
DIRECCION TECNICA Y RESPONSABILIDAD	10%		125,644.92
SEGUROS Y FIANZAS	3.5%		43,975.72
TRANSPORTE	3%		37,693.48
CODIA	0.10%		1,256.45
IMPRP. LEY 6-85 FONDOS DE PENSIONES	1.00%		12,564.49
SUPERVISION	4.00%		50,257.97
IMPREVISTO	4.0%		50,257.97
ITBIS	18%		22,616.09
<b>GASTOS INDIRECTOS</b>			<b>344,267.08</b>

TOTAL PRESUPUESTO	<b>1,600,716.28</b>
-------------------	---------------------



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de Enero 1945

Yaguata, S. C. República Dominicana

RNC: 4-1401162-1 27 diciembre 2016

## PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

### REPARACION VIVIENDA EL CALLEJON

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	TOTAL	PRECIO	TOTAL (RD\$)
Plancha de ZINC	20	10	30	35	15	24	35	45	12	30	256	350	89,600.00
Enlate 1 x 4 x 12	10	10	22	27	15	10	26	25	6	12	163	360	58,680.00
Cuarton 2 x 4 x 12	2	4	17	2	12	8	8	15	12	2	82	875	71,750.00
Pino Cot. 1/2 x 6 x 12	0	0	36	0	84	48	24	0	100	30	322	300	96,600.00
Clavo de Zinc	12	10	12	16	5	10	10	15	5	10	105	85	8,925.00
Clavo Dulce 2 1/2	0	5	5	0	15	10	4	0	20	7	66	80	5,280.00
Clavo Dulce 3	5	0	6	8	6	7	5	10	3	5	55	80	4,400.00
Funda Cemento	16	54	0	0	0	0	0	0	0	10	80	495	39,600.00
Arena	4	6	0	0	0	0	0	0	0	2	12	1400	16,800.00
Grava	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1300	-
Visagra tipo Libro	0	0	2	0	2	0	0	0	0	2	6	170	1,020.00
Pestillos	0	0	1	0	2	0	0	0	0	2	5	115	575.00
Blocks	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	100	41	4,100.00
Vaillias 3/8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	-
plancha plywood	0	0	0	0	0	4	0	0	0	2	6	1350	8,100.00
clavo de 2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	80	160.00
tabla de 25 x 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3600	7,200.00
<b>TOTAL EN MATERIALES</b>												<b>412,790.00</b>	
<b>DIRECCION TECNICA</b>												<b>41,279.00</b>	
<b>ITEBIS</b>												<b>7,430.22</b>	
<b>SUPERVISION</b>												<b>20,639.50</b>	
<b>IMPREVISTO</b>												<b>20,639.50</b>	
<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>												<b>502,778.22</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>200,000.00</b>	
<b>TOTAL GENERAL</b>												<b>702,778.22</b>	



REPARACION ALUMBRADO

TOTAL GENERAL

# Ayuntamiento Municipal de Yaguatae, AMY

Fundado el 01 de enero de 1945

Yaguatae, S.C., República Dominicana

RNC: 4-1401162-127 diciembre del 2016

## SOLUCION AGUA LA CABIRMA

### PRESUPUESTO

05/12/2022

ITM	DESCRIPCION (PVC)	CANT.	UD	P. U.	Total
1	piezas y valvulas de salida	1	P.A.	10,000.00	10,000.00
2	Manguera distribucion 1 1/2"	5000	pie	85.00	425,000.00
3	Piezas de distribucion	1	P.A.	25,000.00	25,000.00
4	piezas alimentacion a viviendas	1	P.A.	60,000.00	60,000.00
5	TUBO DE PRESION DE 1/2 PULG.	33	UD	360	11,880.00
6	LLAVE DE PASO 1/2 PULG.	25	ud	45	1,125.00
7	LLAVE DE CHORRO 1/2 PULG.	33	Ud	200	6,600.00
8	LLAVE DE PASO DE 1 PULG.	6	UD	90	540.00
9	REDUCCION DE 1 PULG. A 1/2 PULG.	33	ud	15	495.00
9	CODOS 90 DE 1/2 PULG.	66	Ud	15	990.00
10	CODOS 90 DE 1 PULG.	50	Ud	25	1,250.00
11	ADAPTADORES DE 1/2 PULG. (coping)	33	Ud	15	495.00
12	TERMINALES HEMBRA DE 1/2 PULG.	66	Ud	15	990.00
14	CEMENTO PVC	5	Ud	650	3,250.00
15	TEE DE 1/2 PILG.	15	Ud	15	225.00
16	ROLLO DE TEFLON 3/4 Amarilo	20	Ud	30	600.00



TOTAL

548,440.00

M.O.

109,688.00

TOTAL

658,128.00



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de Enero 1945

Yaguajay, S. C. República Dominicana

RNC: 4-1401162-1 27 diciembre 2016

## CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO DEL LIMON. (DUVEAUX) PRESUPUESTO

14/03/2023

LONGITUD: 149 MTS.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1 PRELIMINARES</b>						
1.1	Limpieza y Replanteo	1	P.A	5,000.00	5,000.00	
1.2	Letrero en Obra	1	P.A	7,000.00	7,000.00	12,000.00
<b>2 MOVIMIENTO DE TIERRA</b>						
2.1	Excavacion de Zapata de Muros y columnas	21.89	m <sup>3</sup>	490.00	10,726.22	
2.3	Relleno Compactado	13.48	m <sup>3</sup>	813.00	10,962.70	
2.4	Bote de Material de excavacion	9.25	m <sup>3</sup>	450.00	4,160.97	25,849.89
<b>3 HORMIGON ARMADO EN</b>						
3.1	Viga de piso 0.30 x 0.30 6 Ø 3/8" Est. 3/8" @ 0.15 m. 65 mts.	5.85	m <sup>3</sup>	28,730.16	168,071.44	
3.1	Zapatatas de Muros 0.45 x 0.25 x 84 MTS 3 Ø 3/8" Est. 3/8 @ 0.25 m , Bastones @0.40	9.45	m <sup>3</sup>	16,258.21	153,640.08	
3.2	Zapatatas de columna 0.45 x 0.45 x 0.25 (3) Lx/3Ø 1/2"; (3) Lx/3Ø 1/2 cant. 21	1.06	m <sup>3</sup>	22,984.07	24,363.11	
3.3	Columna 0.20 x 0.20 x 2.00 M , 4Ø 1/2" Est. @ 0.15 m. (Cant. 37 Columnas)	2.96	m <sup>3</sup>	44,377.61	131,357.73	
3.4	Viga de Amarre a un mt de 0.20 x 0.20 4Ø 3/8" Est. 3/8" @ 0.20 m. Long. 149 Mts.	5.96	m <sup>3</sup>	54,894.35	327,170.33	804,602.69
<b>4 MUROS DE BLOQUES</b>						
4.1	S. N. P. Biolinado ambas caras. 1.8 m x 141.6 m)	254.88	m <sup>2</sup>	1,782.62	454,354.19	
4.2	B. N. P. ( 84.0 m x 0.40 m)	33.60	m <sup>2</sup>	1,803.44	60,595.58	514,949.77
<b>SUB TOTAL</b>						<b>RD\$ 1,357,402.34</b>



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY

Fundado el 01 de Enero 1945

Yaguajay, S. C. República Dominicana

RNC: 4-1401162-1 27 diciembre 2016

## CONSTRUCCION VERJA PERIMETRAL CEMENTERIO DEL LIMON (DUVEAUX) PRESUPUESTO

14/03/2023

LONGITUD: 148 MTS.

No.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U	VALOR	SUB-TOTAL
5	<b>TERMINACION DE COLUMNAS Y VIGAS</b>					
5.1	Pañete en Vigas y Columnas	88.40	m <sup>2</sup>	450.00	39,780.00	39,780.00
6	<b>PINTURA</b>					
6.1	Pintura Acrilica en Viga y Columnas	88.40	m <sup>2</sup>	250	22,100.00	22,100.00
7.0	<b>MICELANEO</b>					
7.1	Puertas en Perfilarias H.N. (2 Ud.) (2 m x 2.00 m) c/u	8.00	m <sup>2</sup>	3,400.00	27,200.00	
7.2	Limpieza final de la Obra	1.00	P.A.	8,000.00	8,000.00	
<b>SUB-TOTAL</b>						<b>RD\$ 97,080.00</b>

<b>TOTAL GASTOS DIRECTOS</b>	<b>RD\$ 1,454,482.34</b>
------------------------------	--------------------------

GASTOS INDIRECTOS						
DIRECCION TECNICA			10.00%			145,448.23
GASTOS ADMINISTRATIVOS			2.50%			36,362.06
SEGUROS Y FIANZAS			3.00%			43,634.47
SUPERVISION			2.50%			36,362.06
TRANSPORTE			2.50%			36,362.06
IMPRP. LEY 6-85 FONDOS DE PENSIONES			1.00%			14,544.82
IMPREVISTO			3%			36,362.06
18% ITBIS (BENEFICIO)			18.0%			26,180.68
<b>TOTAL GASTOS INDIRECTOS</b>						<b>RD\$386,152.17</b>

<b>TOTAL PRESUPUESTO</b>	<b>RD\$1,840,634.52</b>
--------------------------	-------------------------



REVISADO POR  
Ing. Andres Martinez  
Enc. Obras y Edif.

AMY



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY**  
Fundado el 01 de Enero 1945  
Yaguajay, S. C. República Dominicana  
RNC: 4-1401162-1 27 diciembre 2016

**PRESUPUESTO**

13/02/2023

ENCACHE DE PIEDRA PARA BASE VERJA CEMENTERIO EL LIMON DE DUVEAUX  
LONG. = 60MTS. ; ALTURA PROMEDIO = 2.14 MTS ; ANCHURA = 0.30 MTS.

NO.	PARTIDAS	CANT.	UNIDAD	PU (RD\$)	VALOR (RD\$)	SUB-TOTAL (RD\$)
1	BOTE DE MATERIAL	32.1	M <sup>3</sup>	300	9,630.00	
2	BASE PARA ENCACHE. (60 M. X 0.30 M. X 0.40 M	7.2	M <sup>3</sup>	3996.14	28,772.21	
3	ENCACHE (60 M. X 2.14 X 0.30 )	38.52	M <sup>3</sup>	3,946.45	152,017.25	
4	PINTURA	1	P.A	5,000.00	5,000.00	
SUB - TOTAL						<b>195,419.46</b>

**COSTOS INDIRECTOS**

1	Direccion Tecnica	10.0%				19,541.95
2	Transporte	3.0%				5,862.58
3	18% ITBIS (BENEFICIO)	18.0%				3,517.55
4	Supervision	4.0%				7,816.78
5	Imprevisto	4.0%				7,816.78
TOTAL COSTO INDIRECTOS						<b>44,555.64</b>

TOTAL DE PRESUPUESTO						<b>239,975.10</b>
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------



REVISADO POR:  
Ing. Andres Martínez  
Director de Obras y Edif AMY



# AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE YAGUATE, AMY



Fundado el 01 de Enero 1945  
Yaguate, S. C. República Dominicana  
RNC: 4- 1401162 -1 27 diciembre 2016

09 de Marzo del 2023  
Yaguate, San Cristóbal

A : Lic. Rosa Peña De Lluberes  
Alcaldesa Municipal

Asunto : Documentos para contrato compra terreno

Anexo, copia de acto de **COMPULSA NOTARIAL**, indicando que la señora: **MARITZA VALLEJO**, ced. 082-0009898-9, es la propietaria de los Terreno anexo al Cementerio de la Comunidad del Limón, en Duveaux , el cual en asamblea del presupuesto participativo se aprobó sea comprado, ya que no tienen espacio en el cementerio actual para seguir enterrando sus difuntos.

La dimensiones del terreno son: 35 metros en la parte Oeste, 32 metros en la parte Norte, 28 metros en la parte Este y 11 metros en la parte sur; para un área total de 624.12 metros cuadrado.

El precio de venta del Terreno es de Doscientos Setenta y Cinco Mil Pesos con 00/100 (RD\$275,000.00).

Con respecto y Consideración, se despide,

  
Ing. Andrés Martínez  
Director Dpto. Obras y Edificaciones- AMY