



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

08 De marzo 2024
Puñal, Santiago, Rep. Dom.

De: Ing. Pedro Antonio Cruz
Director del Departamento de Planeamiento Urbano

Al: Dr. José Enrique Romero
Alcalde del Municipio de Puñal

Asunto: Remisión Informes de Prefactibilidad
Obras Presupuesto Participativo 2024

Después de un cordial saludo me dirijo a usted para remitirle el informe del estudio de prefactibilidad de la obra del presupuesto participativo municipal correspondiente al año 2024, que fueron elaborados durante el año 2023.

Dando las gracias anticipadas, se despide.


Ing. Pedro Antonio Cruz
Director Planeamiento Urbano.



Ayuntamiento Municipal de Puñal

RNC:430046566

estudio de factibilidad funeraria

PARTIDA	UD.	CANT.	P.U	SUB-TOTAL	TOTAL
Caseta de materiales	Ud.	1.00	84,000.00	84,000.00	
Excavación y bota	m3	1,200.00	210.00	252,000.00	
Relleno y compactación	m3	1,500.00	395.00	592,500.00	
Nivelación y replanteo	m2	600.00	227.29	136,374.00	
Plataea acero 3/8 @ 0.20 hormigón 210	m3	55.00	11,398.54	626,919.70	
Zapata de columnas (1.5x1.5)	m3	8.00	12,300.00	98,400.00	
Acometida agua potable	pa			13,500.00	
Blocks de 8" @ 0.40	m2	350.00	1,347.42	471,597.00	
Block de 6" @ 0.60	m2	90.00	943.00	84,870.00	
Columnas(0.30x0.30)	m3	1.21	27,930.00	33,795.30	
Columnas(0.20x0.30)	m3	5.30	28,850.00	152,905.00	
Columnas (.20x.20)	m3	11.00	24,118.00	265,298.00	
Muro de hormigón (0.2x0.9)	m3	4.00	32,700.00	130,800.00	
Rampa de escalera de 0.15	m3	2.00	31,533.32	63,066.64	
V.A y diriteles(0.2x0.4)	m3	5.00	29,849.14	149,245.70	
Vigas de(0.20x0.35) @ (0.20x0.52)	m3	16.00	28,755.39	460,086.24	
Viga (0.20x0.80) V6-E	m3	2.00	26,700.00	53,400.00	
Losa plana h=12cm	m3	10.00	13,158.20	131,582.00	
Losa plana h=16cm	m3	30.00	12,943.78	388,313.40	
Misceláneos					
letreo en obra	pa	1.00	25,000.00	25,000.00	
Gastos indirectos					
Pagos de impuestos al ayuntamiento					
Permiso medio ambiental					
Prueba de densidad del terreno					18,300.00
Confeción y legalización de planos					295,000.00
Transporte y acarreo	2%	4,626,952.98			108,646.87
Seguro social	2%	4,635,599.85			74,169.60
Gastos administrativos	4%	4,709,769.45			188,390.78
supervision	6%	4,626,952.98			226,347.65
CODIA	0.10%	4,626,952.98			4,526.95
ley de pension y jubilacion	1.00%	4,626,952.98			46,269.53
direccion tecnica	10.00%	4,626,952.98			452,695.30

TOTAL GENERAL

RD\$ 5,626,999.66

