



AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SOSUA.

PM-485-22 OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL SOSUA, Rep. Dom.

25 de ABRIL del 2024

A: Federación Dominicana de Municipios
(FEDOMU).

De: Ayuntamiento Municipal De Sosua.

Asunto: Informe de Pre- factibilidad de las Obras del
PPM 2024.

Por medio de la presente le estamos haciendo entrega de los informes de perfectibilidad de las obras priorizada en el proceso de consulta ciudadana de las obras para el Presupuesto Participativo 2024. Atentamente,


Wilfredo Olivences
Alcalde



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO RECONSTRUCCION CANCHA

CANCHA DE BELLA VISTA SOSUA R.D.

ANCHO = 20,30 METROS

LARGO = 31,50 METROS

FECHA 16/04/2024

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
1.0- DEMOLICIONES				
1.0-Construccion caseta de materiales	1.00	P.A.		0.00
1.1-Demolicion de toda la superficie hasta 10 cm de espesor	63.95	M3		0.00
1.2-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	83.14	M3		0.00
1.3-Demolicion entrada principal	2.60	M3		0.00
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	3.38	M3		0.00
1.5-Demolicion gradas en general	25.00	M3		0.00
1.6-Bote de material demolicion grada + 30% de esponjamiento	32.50	M3		0.00
1.7-Demolicion paredes vertederos	4.50	M3		0.00
1.8-Bote de material demolicion vertedero + 30% de esponjamiento	5.85	M3		0.00
1.9-Demolicion ante pecho caferia frontal	0.85	M3		0.00
1.10-Bote de escpmbros ante pecho cafeteria	1.00	M3		0.00
1.11-Valla publicitaria	1.00	P.A.		0.00
			Sub Total	0.00
2.0-HORMIGONES				
2.1-Hormigon base cancha espesor 10 cm 210 kg/cm con malla	68.43	M3		0.00
2.2-Pulida de superficie con helicoptero	639.45	M2		0.00
			Sub Total	0.00
3.0-TERMINACIONES EN GENERAL				
3.1-Pañete paredes en area de cancha	85.70	M2		0.00
3.2-Cantos	125.80	ML		0.00
3.3-Mochetas	65.70	ML		0.00
3.5-Suministro de tableros	2.00	Unds		0.00
3.6-Pernos para fijar tableros	1.00	P.A.		0.00
3.7-Suministro + instalacion de mallas para tableros	2.00	Unds		0.00
3.10-Pintura de cancha y paredes	1.00	P.A.		0.00
			Sub Total	0.00
4.0-ELECTRICIDAD				

4.0-Illuminacion cancha con torres de luces	1.00	P.A.		0.00
---	------	------	--	------

Sub Total	0.00
------------------	-------------

5.0-GRADAS

5.1-Construccion de gradas (Longitud 16,60 ML de 3 bancos)	1.00	P.A.		0.00
--	------	------	--	------

Sub Total	0.00
------------------	-------------

6.0-BAÑO 5.45 M X 1.70 M

6.1-Excavacion zapatas	5.12	M3		0.00
6.2-Bote material excavados	6.65	M3		0.00
6.3-Hormigon zapatas	1.80	M3		0.00
6.4-Hormigon columnas	0.45	M3		0.00
6.5-Hormigon en viga perimetral	0.85	M3		0.00
6.6-Hormigon en losa	1.20	M3		0.00
6.7-Suministro de blocks mas colocacion	41.60	M2		0.00
6.8-Fraguache	98.87	M2		0.00
6.9-Pañete	89.60	M2		0.00
6.10-Pañete en techo	9.30	M2		0.00
6.11-Relleno compactado	3.50	M3		0.00
6.12-Chapapote	9.30	M2		0.00
6.13-Ceramicas en piso	13.50	M2		0.00
6.14-Suministro de inodoros +instalacion	2.00	Unds		0.00
6.15-Suministro de orinales + instalacion	2.00	Unds		0.00
6.16-Suministro de lavamanos de pedestal	2.00	Unds		0.00
6.17-Llaves para lavamanos	2.00	Unds		0.00
6.18-Divisiones en pvc para inodoros y orinales	1.00	P.A.		0.00
6.19-Puertas en everdoor	2.00	Unds		0.00
6.20-Fino en techo	9.30	M2		0.00
6.21-Zabaleta en techo	14.30	ML		0.00
6.21-Antepecho en techo	14.30	ML		0.00
6.22-Desague pluvial en techo	1.00	und		0.00
6.23-Encofrados en columnas	12.00	ML		0.00
6.24-Encofrados en vigas	16.00	ML		0.00
6.25-Encofrado en losa	9.30	m2		0.00
6.26-Pintura	1.00	P.A.		0.00
6.27-Electricidad	1.00	P.A.		0.00
6.28-Conexión a coraaplata	1.00	P.A.		0.00

Sub Total	0.00
------------------	-------------

Sub Total Gral	0.00
-----------------------	-------------

Supervision Tecnica	10%	0.00
Transportes de materiales	3%	0.00
Imprevistos	5%	0.00
Fondos de pensiones	2%	0.00
CODIA	1%	0.00
Sub Total		0.00

Total Gral	0.00
-------------------	-------------

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLES DE
COMUNIDAD DE MARANATHA

FECHA 15//04/2024

LONGITUD TOTAL 600 ML

ANCHO PROMEDIO 1.40 ML

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA				
1.1-Excavacion en tierra	37.50	M3		0.00
1.2-Demolicion concreto existente en aceras	112.28	M3		0.00
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	50.60	M3		0.00
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	145.31	M3		0.00
1.5-Nivelacion de toda la superficie en area de aceras	588.55	M2		0.00
			Sub Total	0.00

2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2				
2.1-Elaboracion de contenes Manos de obra	600.00	ML		0.00
2.2-Elaboracion de aceras ancho promedio 1,40 M Manos de obra	600.00	M2		0.00
			Sub Total	0.00

Sub Total	
Gral	0.00

NOTA: HORMIGON A UTILIZAR ES DE 180 KG/CM2

Dirección Técnica y Resp. Adm.		10%	0.00
Gastos Administrativos		2.00%	0.00
Transporte		2.00%	0.00

Seguro y Fianzas	1.50%	0.00
ITBS	18.00%	0.00
Codia	1.00%	0.00
Sub Total		0.00

Total Gral	0.00
RD	0.00

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE SOSUA

PRESUPUESTO RECONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES EN CALLES DE
LOS JALISCO

FECHA 15//04/2024

LONGITUD TOTAL 588.55 ML

ANCHO PROMEDIO 1.40 ML

Descripción	Cantidad	Unds	Precio Unit.	Total
1.0-MOVIMIENTO DE TIERRA				
1.1-Excavacion en tierra	37.50	M3		
1.2-Demolicion concreto existente en aceras	112.28	M3		
1.3-Bote de tierra + 30% de esponjamiento	50.60	M3		
1.4-Bote de escombros demolicion + 30% de esponjamiento	145.31	M3		
1.5-Nivelacion de toda la superficie en area de aceras	588.55	M2		
			Sub Total	
2.0-HORMIGONES 180 KG/CM2				
2.1-Elaboracion de contenes Manos de obra	588.55	ML		
2.2-Elaboracion de aceras ancho promedio 1,40 M Manos de obra	588.55	M2		
			Sub Total	

NOTA: HORMIGON A UTILIZAR ES DE 180 KG/CM2

Sub Total Gral	0.00
-----------------------	-------------

Dirección Técnica y Resp. Adm.		10%	
Gastos Administrativos		2.00%	
Transporte		2.00%	
Seguro y Fianzas		1.50%	
ITBS		18.00%	
Codia		1.00%	
		Sub Total	

Total Gral RD	
----------------------	--