

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE DAJABÓN
ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DEL 21/11/2016
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES VILLA CODEPO.
UBICACIÓN: SECTOR BENITO MONCIÓN, DAJABÓN, REP. DOM.

No.	PARTIDA	CANT.	UND.	COSTO	VALOR
	I PARTIDAS GENERALES				
1.-	Limpieza del area con hombre	1,00	P.A.	15.000,00	15.000,00
2.-	Topografía	1,30	km	45.000,00	58.500,00
					-
	II MOV. TIERRA				-
	Corte de material con retro Incluye Bote de material	180,00	m3	320,00	57.600,00
2.-	Relleno bajo acera Incluye: regado nivelado, compactado y suministro de material	135,00	m3	1.619,39	218.617,65
					-
	III HORMIGÓN:				-
	En acera frotada y violinada	1.250,00	m2	600,00	750.000,00
	IV CONSTRUCCIÓN DE CONTEN:				
	Hormigón en conten	1.250,00	ml	630,00	787.500,00
	SUB-TOTAL				1.887.217,65
	COSTOS INDIRECTOS				
	Gastos administrativos	4	%	1.887.217,65	75.488,71
	Transporte	2	%	1.887.217,65	37.744,35
	Seguros y fianzas	1	%	1.887.217,65	18.872,18
	Supervisión	5	%	1.887.217,65	94.360,88
	Imprevistos	1	%	1.887.217,65	18.872,18
	TOTAL DE INVERSON				2.132.555,94