




AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO
PROYECTO: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES LA TORRE, ENSANCHE MELLA
UBICACIÓN: ENSANCHE MELLA

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO.						
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
	CALLE 1					
	CONSTRUCCION DE CONTENES					
1	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 70,268.10
1.1	Excavación no clasificada a mano	72.00	M ³	300.00	21,600.00	
1.2	Bote	96.00	M ³	300.00	28,800.00	
1.3	Relleno con material granular compactado	30.00	M ³	662.27	19,868.10	
2	HOMIGON EN					\$ 183,152.75
2.1	Contén (180 kg/cm ²), B=45 cm	275.00	ML	666.01	183,152.75	
	CONSTRUCCION DE ACERAS					
3	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 58,256.75
3.1	Excavación	60.00	M ³	300.00	18,000.00	
3.2	Bote	79.00	M ³	300.00	23,700.00	
3.3	Relleno Compactado	25.00	M ³	662.27	16,556.75	
4	HOMIGON EN					\$ 181,371.86
4.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm ²)	275.00	M ²	659.53	181,371.86	
	CALLE 2					
	CONSTRUCCION DE CONTENES					
5	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 56,009.91
5.1	Excavación no clasificada a mano	49.50	M ³	300.00	14,850.00	
5.2	Bote	64.35	M ³	300.00	19,305.00	
5.3	Relleno con material granular compactado	33.00	M ³	662.27	21,854.91	
6	HOMIGON EN					\$ 146,522.20
6.1	Contén (180 kg/cm ²), B=45 cm	220.00	ML	666.01	146,522.20	
	CONSTRUCCION DE ACERAS					
7	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 65,250.45
7.1	Excavación	71.80	M ³	300.00	21,540.00	
7.2	Bote	84.00	M ³	300.00	25,200.00	
7.3	Relleno Compactado	27.95	M ³	662.27	18,510.45	
8	HOMIGON EN					\$ 145,097.49
8.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm ²)	220.00	M ²	659.53	145,097.49	
	CALLE 3					
	CONSTRUCCION DE CONTENES					
9	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 61,101.72
9.1	Excavación no clasificada a mano	54.00	M ³	300.00	16,200.00	
9.2	Bote	70.20	M ³	300.00	21,060.00	
9.3	Relleno con material granular compactado	36.00	M ³	662.27	23,841.72	
	HOMIGON EN					\$ 193,142.90
	Contén (180 kg/cm ²), B=45 cm	290.00	ML	666.01	193,142.90	
	CONSTRUCCION DE ACERAS					
10	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 61,268.10
10.1	Excavación	60.00	M ³	300.00	18,000.00	
10.2	Bote	78.00	M ³	300.00	23,400.00	
10.3	Relleno Compactado	30.00	M ³	662.27	19,868.10	
11	HOMIGON EN					\$ 191,264.87
11.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm ²)	290.00	M ²	659.53	191,264.87	
	CALLE 3					
	CONSTRUCCION DE CONTENES					
12	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 70,636.92
12.1	Excavación no clasificada a mano	66.3	M ³	300.00	19,890.00	
12.2	Bote	86.77	M ³	300.00	26,031.00	
12.3	Relleno con material granular compactado	37.32	M ³	662.27	24,715.92	
13	HOMIGON EN					\$ 193,142.90
13.1	Contén (180 kg/cm ²), B=45 cm	290.00	ML	666.01	193,142.90	
	CONSTRUCCION DE ACERAS					
14	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 84,754.85
14.1	Excavación	89.00	M ³	300.00	26,700.00	
14.2	Bote	115.70	M ³	300.00	34,709.70	
14.3	Relleno Compactado	44.50	M ³	524.61	23,345.15	
15	HOMIGON EN					\$ 192,058.30
15.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm ²)	290.00	M ²	662.27	192,058.30	

CALLE 4					
CONSTRUCCION DE CONTENES					
16	MOVIMIENTO DE TIERRA				
16.1	Excavación no clasificada a mano	76.00	M³	300.00	22,800.00
16.2	Bote	92.84	M³	300.00	27,852.45
16.3	Relleno con material granular compactado	29.438	M³	524.61	12,295.81
17	HOMIGON EN				
17.1	Contén (180 kg/cm2), B=45 cm	257.00	ML	666.01	171,164.57
CONSTRUCCION DE ACERAS					
18	MOVIMIENTO DE TIERRA				
18.1	Excavación	60.00	M³	300.00	18,000.00
18.2	Bote	82.00	M³	300.00	24,600.00
18.3	Relleno Compactado	20.00	M³	524.61	10,492.20
19	HOMIGON EN				
19.1	Acera (10 cm de 180 kg/cm2)	257.00	M²	662.27	170,203.39
20	GASTOS INDIRECTOS				
					SUB-TOTAL
					\$ 2,410,708.47
20.1	Dirección Técnica	10.00	%	\$ 2,410,708.47	\$ 241,070.85
20.2	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	\$ 2,410,708.47	\$ 43,392.75
20.3	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	\$ 2,410,708.47	\$ 2,410.71
20.4	Gastos Administrativos	4.00	%	\$ 2,410,708.47	\$ 96,428.34
20.5	Transporte	2.50	%	\$ 2,410,708.47	\$ 60,267.71
20.6	Fianzas y Seguros	1.00	%	\$ 2,410,708.47	\$ 24,107.08
20.7	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	\$ 2,410,708.47	\$ 24,107.08
TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RDS					\$ 2,902,493.00


 APROBADO POR
 Ing. H. Reynidí Rosario
 Director Obras Públicas Municipal


 REALIZADO POR
 Ing. Sahira Rodríguez
 Enc. Supervisores





AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO
PROYECTO: RECONSTRUCCION DE AREAS RECREATIVAS
UBICACIÓN: VILLA OLIMPICA

						PRESUPUESTO No:
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	SUB-TOTAL RD\$
1	PRELIMINARES					
1.1	REPLANTEO	1.00	UD	20,000.00	20,000.00	\$ 20,000.00
	CONSTRUCCION DE BORDILLOS EN JARDINERAS					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 22,219.39
2.1	EXCAVACION	33.16	M ³	280.00	9,285.71	
2.2	BOTE	43.11	M ³	300.00	12,933.67	
3	HORMIGON EN					\$ 114,795.92
3.1	BORDILLO	153.06	ML	750.00	114,795.92	
	CONSTRUCCION DE ACERAS ESTAMPADAS					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 123,286.03
4.1	EXCAVACION	123.15	M ³	280.00	34,480.95	
4.2	BOTE	160.09	M ³	300.00	48,027.04	
4.3	RELLENO COMPACTADO	61.57	M ³	662.27	40,778.04	
5	HORMIGON ESTAMPADO					\$ 301,043.71
5.1	EN ACERA	456.45188	M ²	659.53	301,043.71	
	CONSTRUCCION ACERAS EN PARQUE					
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					\$ 79,312.20
6.1	EXCAVACION	79.98	M ³	280.00	22,394.05	
6.2	BOTE	102.61	M ³	300.00	30,782.14	
6.3	RELLENO COMPACTADO	39.46	M ³	662.27	26,136.01	
7	HORMIGON					\$ 301,042.47
7.1	ACERA	456.45	M ²	659.53	301,042.47	
8	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$ 41,726.19
8.1	EXCAVACION DE TIERRA PARA SOTERRAR ALAMBRES ELECTRICOS	18.37	M ³	280.00	5,142.86	
8.2	RECOLOCACION DE MATERIAL DE EXCAVACION (ZANJA)	18.37	M ³	150.00	2,755.10	
8.3	COLOCACION DE COLCHON DE ARENA	6.80	M ³	800.00	5,442.18	
8.4	CABLE #4 THW, ZANJA, CABLE #10 PARA NEUTRO	0.34	UD	15,000.00	5,102.04	
8.5	CAJA DE BREAKER 12/24	0.34	UD	3,500.00	1,190.48	
8.6	LAMPARA CABEZA DE GORRA 250WATTS, BRAZO SPIES Y 220V	0.68	UD	6025.00	4,098.64	
8.7	BREAKER 20 AMP	2.04	UD	190.00	387.76	
8.8	POSTE DE METAL (9.5 PIES)	0.68	UD	6,000.00	4,081.63	
8.9	HOYO PARA POSTER	0.68	UD	1,000.00	680.27	
8.10	CABLE #12 THW	156.46	PIES	7.50	1,173.47	
8.11	CABLE DE VINIL 10/2	156.46	PIES	20.25	3,168.37	
8.12	MDO	0.34	UD	25,000.00	8,503.40	
15	CONSTRUCCION DE JARDINERA					\$ 6,520.70
15.1	Excavación Zapata de Muro	1.56	M ³	255.30	399.45	
15.2	Hormigón en Zapata de Muro	0.84	M ³	7256.64	6,121.25	
10	MUROS DE BLOQUES					\$ 171,764.27
10.1	Block 6" s.n.p.	14.29	M ²	785.55	11,222.14	
10.2	Block 8" b.n.p.	22.45	M ²	1,079.24	24,227.84	
10.3	Block 8" s.n.p.	123.81	M ²	1,101.00	136,314.29	
11	TERMINACION					\$ 95,419.69
11.1	Pañete	220.00	M ²	255.45	56,199.00	
11.2	Fraguache	220.00	M ²	99.12	21,806.40	
11.3	Canto	102.04	MI	78.89	8,050.00	
11.4	Mocheta	51.02	MI	183.54	9,364.29	
12	PINTURA					\$ 43,366.40
12.1	Acrílica en Paredes	220.00	M ²	197.12	43,366.40	
13	HERRAJES					\$ 26,963.18
13.1	Herraje Laterales	11.122092	M ²	2,424.29	26,963.18	
14	AREA VERDE					\$ 40,000.00
14.1	AREA VERDE	1.00	PA	40,000.00	40,000.00	
15	MISCELANEOS					\$ 24,500.00
15.1	Letreros Y Vallas	1.00	UD	9,500.00	9,500.00	
15.2	Limpieza Final	1.00	UD	15,000.00	15,000.00	
	SUB - TOTAL »					\$ 1,411,960.13
16	GASTOS INDIRECTOS					\$ 288,039.87
16.1	DIRECCIÓN TÉCNICA	10.00	%	1,411,960.13	141,196.01	
16.2	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	1,411,960.13	25,415.28	
16.3	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	0.001	%	1,411,960.13	1,411.96	
16.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4.00	%	1,411,960.13	56,478.41	
16.5	TRANSPORTE	2.50	%	1,411,960.13	35,299.00	
16.6	SEGUROS Y FIANZAS	1.00	%	1,411,960.13	14,119.60	
16.7	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES TC	1.00	%	1,411,960.13	14,119.60	
	TOTAL GENERAL					\$ 1,700,000.00

APROBADO POR:
Ing. Hatueyndi Rosario
Director Obras Publicas Municipal



REALIZADO POR:
Ing. Richard Moya




AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO
PROYECTO: CANALIZACION DE CAÑADA VILLA LIBERACION
UBICACIÓN : LA OTRA BANDA

NO	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO.				SUB-TOTAL RD\$
		CANTIDAD	UNIDAD	P.U.	VALOR RD\$	
1	PRELIMINARES					
1.1	Limpieza y bote de material					\$ 307,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS	1,025.00	m3	300.00	307,500.00	
2.1	Extraccion de material inservible					\$ 1,313,451.95
2.2	Bote de material	1400.00	M ³	280.00	392,000.00	
2.3	Relleno	1746.97	M ³	300.00	524,089.95	
3	TERMINACION DE SUPERFICIE	600.00	M ³	662.27	397,362.00	
3.1	Encache					\$ 978,149.56
3.2	Piso con malla electrosoldada 20*20	200.00	M ³	4623.71	924,742.00	
4	MISCELANEOS	58.00	M ³	920.82	53,407.56	
4.1	Limpieza final					\$ 16,958.29
		1.00	p.a.	16958.29	16,958.29	
5	GASTOS INDIRECTOS					SUB TOTAL RD\$ \$ 2,616,059.80
5.1	DIRECCIÓN TÉCNICA					\$ 533,676.20
5.2	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	10.00	%	2,616,059.80	261,605.98	
5.3	CODIA (1\$ POR CADA \$1000) DECRETO 319-98	18.00	%	2,616,059.80	47,089.08	
5.4	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.001	%	2,616,059.80	2,616.06	
5.5	TRANSPORTE	4.00	%	2,616,059.80	104,642.39	
5.6	SEGUROS Y FIANZAS	2.50	%	2,616,059.80	65,401.50	
5.7	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES TC	1.00	%	2,616,059.80	26,160.60	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$	1.00	%	2,616,059.80	26,160.60	\$ 3,149,736.00


APROBADO POR
Ing. Mateyndi Rosario
Director Obras Publicas Municipal




REALIZADO POR
Ing. Sahira Rodriguez
Enc. Supervisores



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

SECCION DE PRESUPUESTO
 PROYECTO: CONSTRUCCON CASA CLUB
 UBICACIÓN: EMBRUJO III

						PRESUPUESTO No:
NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANT.	UD.	P.U.	VALOR RD\$	TOTAL
1	MUROS DE BLOQUES					
1.1	DE 8" B.N.P	95.00	M2	1,079.24	102,527.80	293,354.05
1.2	DE 8" S.N.P	140.00	M2	1,101.00	154,140.00	
1.3	DE 6" S.N.P	45.00	M2	815.25	36,686.25	
2	TERMINACION DE SUPERFICIE					412,629.61
2.1	REVESTIMIENTO CERAMICA	56.00	M2	1150.76	64,442.56	
2.2	PAÑETE EN MUROS EXTERIOR	250.00	M2	364.08	91,020.00	
2.3	PAÑETE EN MUROS INTERIOR	158.00	M2	255.45	40,361.10	
2.4	PAÑETE EN TECHOS	140.00	M2	385.00	53,900.00	
2.5	FRAGUACHE	548.00	M2	99.62	54,591.76	
2.6	CANTOS Y MOCHETAS	574.12	ML	78.89	45,292.33	
2.7	FINO DE TECHO	104.37	M2	405.60	42,332.47	
2.8	ZABALETA	82.40	ML	107.54	8,861.30	
2.9	REVESTIMIENTO EN TARIIMA	8.28	M2	1150.76	9,528.29	
3.0	REVESTIMIENTO EN CANTINA DE CAFETERIA	1.40	M2	1150.76	1,611.06	
3.1	GOTERO	5.20	ML	132.45	688.74	
3	INST. SANITARIA					91,736.26
3.1	INODOROS	4.00	UD.	10,492.66	41,970.64	
3.2	LAVAMANOS	2.00	UD.	7,630.59	15,261.18	
3.3	ORINALES	1.00	UD.	6,583.25	6,583.25	
3.4	TUBERIA DE VENTILACION DE 3"	2.00	UD.	960.54	1,921.08	
3.5	CAMARA DE INSPECCION	2.00	UD.	3,481.56	6,963.12	
3.6	DESAGUE DE PISO DE 2"	2.00	UD.	1,165.14	2,330.28	
3.7	FREGADERO SENCILLO Y ACCESORIOS	1.00	UD.	8,525.36	8,525.36	
3.8	TRAMPA DE GRASA	1.00	UD.	8,181.35	8,181.35	
4	INST. ELECTRICA					89,961.65
4.1	SALIDA LUCES CENITALES	20.00	UD.	1519.46	30,389.20	
4.2	SALIDA DE INTERRUPTORES SENCILLO	3.00	UD.	1082.76	3,248.28	
4.3	SALIDA DE INTERRUPTORES DOBLE	1.00	UD.	1,331.16	1,331.16	
4.4	SALIDA DE INTERRUPTORES TRIPLE	1.00	UD.	1,571.59	1,571.59	
4.5	SALIDA DE TOMACORRIENTE DOBLE	14.00	UD.	1075.34	15,054.76	
4.6	SALIDA DE TOMACORRIENTE CABLE 10AWG	2.00	UD.	1,564.00	3,128.00	
4.7	SALIDA DE ANTENA	2.00	UD.	579.65	1,159.30	
4.8	SALIDA DE TELEFONO	2.00	UD.	579.65	1,159.30	
4.9	BOMBILLO DE 75 WATTS	2.00	UD.	200.00	400.00	
4.9	PANEL DE BREAKERS	1.00	UD.	7,333.32	7,333.32	
7.10	VARILLA DE TIERRA 6' 5/8"	1.00	UD.	2218.34	2,218.34	
7.11	REGISTROS 6 X 6"	2.00	UD.	84.20	168.40	
7.12	BOMBILLO DE 45 WATTS	10.00	UD.	200.00	2,000.00	
7.13	LAMPARAS DE SALON	4.00	UD.	5,200.00	20,800.00	
5	PISOS					180,324.85
5.1	PISO CERAMICA	180.00	M2	937.35	168,723.00	
5.2	ZOCALO	65.00	ML	178.49	11,601.85	
6	PUERTAS Y VENTANAS					235,990.50
6.1	PUERTAS DOBLES DE POLIMETAL	3.00	UD.	19,000.00	57,000.00	
6.2	PUERTAS SENCILLAS DE POLIMETAL	4.00	UD.	7,500.00	30,000.00	
6.3	VENTANAS SALOMONICAS DE CRISTAL	300.00	P ²	300.00	90,000.00	
6.4	CRISTAL FIJO	10.39	P ²	300.00	3,117.00	
6.5	PUERTAS DE FACIA EN BAÑOS	4.00	UD.	5,500.00	22,000.00	
6.6	TRANZON DE POLIMETAL	1.00	UD.	5,500.00	5,500.00	



AYUNTAMIENTO DE SANTIAGO
DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
SECCION DE PRESUPUESTO
PROYECTO: Remodelación Parque Pedro Garcia
UBICACIÓN: Pedro Garcia

NO.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRESUPUESTO No:		TOTAL RD\$
				P.U.	VALOR RD\$	
1	PRELIMINARES					
1.1	Replanteo	1.00	UND	15,000.00	15,000.00	\$ 15,000.00
	CONSTRUCCION DE VIA PARA EJERCICIOS (296.32 x 2)M					
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.1	Excavacion	67.53	M ³	280.00	18,908.40	\$ 63,046.48
2.2	Bote	89.09	M ³	300.00	26,727.00	
2.3	Relleno compactado	26.29	M ³	662.27	17,411.08	
3	HORMIGON					
3.1	Acera (via para ejercicio)	302.58	M ²	659.53	199,558.55	\$ 199,558.55
	CONSTRUCCION DE ACERAS ECOLOGICAS (172.29 M²)					
4	MOVIMIENTO DE TIERRA					
4.1	Excavacion	34.46	M ³	280.00	9,648.80	\$ 34,499.71
4.2	Bote	44.80	M ³	300.00	13,440.00	
4.3	Relleno compactado	17.23	M ³	662.27	11,410.91	
5	HORMIGON					
5.1	Acera	182.79	M ²	659.53	120,555.49	\$ 120,555.49
	CONSTRUCCION DE ACERAS (269.73 M²)					
6	MOVIMIENTO DE TIERRA					
6.1	Excavacion	53.75	M ³	280.00	15,050.00	\$ 53,806.19
6.2	Bote	69.87	M ³	300.00	20,961.00	
6.3	Relleno compactado	26.87	M ³	662.27	17,795.19	
7	HORMIGON					
7.1	Acera	268.73	M ²	659.53	177,235.50	\$ 177,235.50
	CONSTRUCCION PLAZA DEL ARBOL					
8	MOVIMIENTO DE TIERRA					
8.1	Excavacion	116.88	M ³	280.00	32,726.40	\$ 117,011.46
8.2	Bote	151.94	M ³	300.00	45,582.00	
8.3	Relleno compactado	58.44	M ³	662.27	38,703.06	
9	HORMIGON					
9.1	Aceras ecologicas	345.70	M ²	659.53	227,999.52	\$ 227,999.52
10	ESCALONES DE ACCESO					
10.1	Construccion de escalones de acceso a plaza	2.00	UND	5,000.00	10,000.00	\$ 10,000.00
11	INSTALACIONES ELECTRICAS					
11.1	Salida de jardin de patio	6.00	und.	830.00	4,980.00	\$ 44,225.00
11.2	Instalacion lamparas de patio	6.00	und.	500.00	3,000.00	
11.3	Lamparas Led de patio pequeñas	6.00	und.	2,707.50	16,245.00	
11.4	Mano de Obras electrico	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
12	MISCELANEOS					
12.1	Tarja	1.00	UND	10,500.00	10,500.00	\$ 182,909.28
12.2	Tierra negra	20.00	M ³	550.00	11,000.00	
12.3	Bancos de hierro	10.00	und	10,500.00	105,000.00	
12.4	Ladrillos	48.85	M ²	950.00	46,409.28	
12.5	Limpieza final	1.00	UND	10,000.00	10,000.00	
	SUB TOTAL					
13	GASTOS INDIRECTOS					\$ 1,245,847.18
13.1	Dirección Técnica	10.00	%	1,245,847.18	124,584.72	\$ 254,152.82
13.2	ITBIS LEY 253-12 (18 % DEL 10%)	18.00	%	1,245,847.18	22,425.25	
13.3	Gastos Administrativos	4.00	%	1,245,847.18	49,833.89	
13.4	Transporte	2.50	%	1,245,847.18	31,146.18	
13.5	CODIA	0.001	#	1,245,847.18	1,245.85	
13.6	Fianzas y Seguros	1.00	%	1,245,847.18	12,458.47	
13.7	Ley de Pensión y Jubilación	1.00	%	1,245,847.18	12,458.47	
	TOTAL GENERAL DEL PROYECTO RD\$					\$ 1,500,000.00

APROBADO POR
Ing. Hateyndi Rosario
Director Obras Publicas Municipal



REALIZADO POR
Ing. Richard Moya
Supervisor de obras