


# ING. JOSE MIGUEL LLUBERES R.

28 de Febrero de 2018

## PRESUPUESTO PARA EL ALUMBRADO VIAL EN LA CARRETERA SANCHEZ (KM. 24) DEL SECTOR CAMBELEN DEL MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.

Atencion: Presupuesto Participativo 2018

|                                                           |               |           |            |                |
|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------|----------------|
| 1.- Lamparas Led 100W tipo Poste con su<br>Brazo Metalico | 20.00 Uds.    | 10,000.00 | 200,000.00 |                |
|                                                           |               |           |            | 200,000.00     |
| 2.- Alambre de Goma 12/3                                  | 1,500.00 Pies | 25.00     | 37,500.00  |                |
|                                                           |               |           |            | 37,500.00      |
| 3.- Tecnicos (Instalacion)                                | 20.00 Uds.    | 2,000.00  | 40,000.00  |                |
|                                                           |               |           |            | 40,000.00      |
| 4.- Camion Canasto (Alquiler)                             | 5.00 dias     | 10,000.00 | 50,000.00  |                |
|                                                           |               |           |            | 50,000.00      |
| SUB-TOTAL                                                 |               |           |            | RD\$327,500.00 |
| 10% Ingenieria y Supervision                              |               |           |            | 32,750.00      |
| 5% Gastos Administrativos                                 |               |           |            | 16,375.00      |
| 3.5% Seguros y Fianzas                                    |               |           |            | 11,462.50      |
| 2% Transporte                                             |               |           |            | 6,550.00       |
| 1% Itbis                                                  |               |           |            | 3,275.00       |
| 0.10% Ley 686                                             |               |           |            | 327.50         |
| TOTAL                                                     |               |           |            | RD\$398,240.00 |

  
Ing. Jose Miguel Lluberres R.  
Contratista  
Codia 4737

# ING. JOSE MIGUEL LLUBERES R.

15 de Febrero de 2018

## PRESUPUESTO PARA SOLUCIONAR LA ACUMULACION DE AGUAS Y DESPERDICIOS EN LA CALLE RESPALDO PRIMERA DE PUERTA BLANCA (AL LADO DE EDESUR), MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.

Atencion: Presupuesto Participativo 2018

### 1.- Preparacion del Area

|                                                              |            |           |                  |           |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------|------------------|-----------|
| 1.1) Limpieza de desperdicios calle, contenes, acera y baden | 1.00 Ud.   | 10,000.00 | 10,000.00        |           |
| 1.2) Demolicion contenes y baden en malas condiciones        | 1.00 Ud.   | 15,000.00 | 15,000.00        |           |
| 1.3) Bote del material sobrante                              | 5.00 viaje | 3,000.00  | <u>15,000.00</u> | 40,000.00 |

### 2.- Movimiento de Tierra


|                                   |                      |        |                  |           |
|-----------------------------------|----------------------|--------|------------------|-----------|
| 2.1) Excavacion p/contenes        | 10.25 m <sup>3</sup> | 600.00 | 6,150.00         |           |
| 2.2) Excavacion p/baden           | 5.75 m <sup>3</sup>  | 600.00 | 3,450.00         |           |
| 2.3) Excavacion p/canaleta        | 30.50 m <sup>3</sup> | 600.00 | 18,300.00        |           |
| 2.4) Limpieza y bote del sobrante | 60.45 m <sup>3</sup> | 250.00 | <u>15,112.50</u> | 43,012.50 |

### 3.- Albañileria

|                                 |                      |           |                  |                       |
|---------------------------------|----------------------|-----------|------------------|-----------------------|
| 3.1) Telford                    | 2.00 m <sup>3</sup>  | 3,000.00  | 6,000.00         |                       |
| 3.2) Baden                      | 1.00 Ud.             | 45,000.00 | 45,000.00        |                       |
| 3.3) Contenes                   | 70.00 m.l.           | 815.41    | 57,078.70        |                       |
| 3.4) Canaleta encachada piedras |                      |           |                  |                       |
| a) Piso hormigon pulido         | 30.00 m <sup>2</sup> | 832.99    | 24,989.70        |                       |
| b) Taludes encachados           | 39.60 m <sup>2</sup> | 675.00    | <u>26,730.00</u> | 159,798.40            |
| <b>SUB-TOTAL</b>                |                      |           |                  | <b>RD\$242,810.90</b> |

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| 10% Ingenieria y Supervision | 24,281.09       |
| 5% Gastos Administrativos    | 12,140.55       |
| 3.5% Seguros y Fianzas       | 8,498.38        |
| 2% Transporte                | 4,856.22        |
| 1.8% Itbis                   | 4,370.60        |
| 1% Ley 686                   | <u>2,428.11</u> |

**TOTAL RD\$299,385.84**



Ing. Jose Miguel Lluberes R.  
Gerente  
Codia 4737

# ING. JOSE MIGUEL LLUBERES R.

28 de Febrero de 2018

## PRESUPUESTO PARA ENCARRILAR LAS AGUAS PLUVIALES EN EL BARRIO LENGUA DE PUERTA BLANCA, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.

Atencion: Presupuesto Participativo 2018

### 1. Movimiento de Tierra

|                                     |                      |        |                  |           |
|-------------------------------------|----------------------|--------|------------------|-----------|
| 1.1) Excavacion p/canaleta          | 18.75 m <sup>3</sup> | 500.00 | 9,375.00         |           |
| 1.2) Nivelacion y bote del sobrante | 24.30 m <sup>3</sup> | 150.00 | 3,645.00         |           |
| 1.3) Relleno nivelado de granzote   | 30.00 m <sup>3</sup> | 450.00 | <u>13,500.00</u> |           |
|                                     |                      |        |                  | 26,520.00 |

### 2. Canaleta de Cajon

|                           |                      |                   |                  |                   |
|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 2.1) Piso hormigon pulido | 31.25 m <sup>2</sup> | 800.00            | 25,000.00        |                   |
| 2.2) Muro de bloques 6"   | 50.00 m <sup>2</sup> | 900.00            | 45,000.00        |                   |
| 2.3) Pañete pulido        | 50.00 m <sup>2</sup> | 200.00            | 10,000.00        |                   |
| 2.4) Tapa de hormingo     | 4.00 m <sup>3</sup>  | 10,000.00         | <u>40,000.00</u> |                   |
|                           |                      |                   |                  | <u>120,000.00</u> |
|                           |                      | <b>SUB -TOTAL</b> |                  | <b>146,520.00</b> |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| 10% Ingenieria y Supervision | 14,652.00             |
| 5% Gastos Administrativos    | 7,326.00              |
| 3.5% Seguros y Fianzas       | 5,128.20              |
| 2% Transporte                | 2,930.40              |
| 1.8% Itbis                   | 2,637.36              |
| 1% Ley 686                   | <u>1,465.20</u>       |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>RD\$180,659.16</b> |

  
Ing. Jose Miguel Lluberes R.  
Contratista  
Codia 4737

# ING. JOSE MIGUEL LLUBERES R.

28 de Febrero de 2018

## PRESUPUESTO PARA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN EL SECTOR LOS YAGRUMOS, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTOBAL, R.D.

Atencion: Presupuesto Participativo 2018

### 1.- Movimiento de Tierra

|                                     |      |                |        |                 |
|-------------------------------------|------|----------------|--------|-----------------|
| 1.1) Corte y Bote Capa Vegetal      | 4.00 | m <sup>3</sup> | 300.00 | 1,200.00        |
| 1.2) Excavacion Zapatas             | 7.50 | m <sup>3</sup> | 500.00 | 3,750.00        |
| 1.3) Nivelacion y Bote del Sobrante | 9.75 | m <sup>3</sup> | 200.00 | 1,950.00        |
| 1.4) Relleno Compactado             | 8.00 | m <sup>3</sup> | 600.00 | <u>4,800.00</u> |

11,700.00

### 2.- Hormigon Armado

|                              |      |                |           |                  |
|------------------------------|------|----------------|-----------|------------------|
| 2.1) Zapatas de Muros        | 3.00 | m <sup>3</sup> | 5,500.00  | 16,500.00        |
| 2.2) Viga de Amarre (Dintel) | 0.48 | m <sup>3</sup> | 22,000.00 | 10,560.00        |
| 2.3) Losa de Techo           | 2.54 | m <sup>3</sup> | 12,500.00 | <u>31,750.00</u> |

58,810.00

### 3.- Muros de Bloques 6" (0.15)

|       |                |        |                  |
|-------|----------------|--------|------------------|
| 53.40 | m <sup>2</sup> | 900.00 | <u>48,060.00</u> |
|-------|----------------|--------|------------------|

48,060.00

### 4.- Revestimientos

|                        |        |                |        |                 |
|------------------------|--------|----------------|--------|-----------------|
| 4.1) Pañete de Techos  | 13.50  | m <sup>2</sup> | 400.00 | 5,400.00        |
| 4.2) Pañete Interior   | 48.00  | m <sup>2</sup> | 250.00 | 12,000.00       |
| 4.3) Pañete Exterior   | 42.50  | m <sup>2</sup> | 300.00 | 12,750.00       |
| 4.4) Cantos y Mochetas | 105.40 | m.l.           | 80.00  | 8,432.00        |
| 4.5) Ceramica Baño     | 8.00   | m <sup>2</sup> | 750.00 | <u>6,000.00</u> |

44,582.00

### 5.- Pisos

|                   |       |                |          |                 |
|-------------------|-------|----------------|----------|-----------------|
| 5.1) Losa de Piso | 1.50  | m <sup>3</sup> | 7,500.00 | 11,250.00       |
| 5.2) Ceramica     | 13.70 | m <sup>2</sup> | 1,000.00 | 13,700.00       |
| 5.3) Socalos      | 20.00 | m.l.           | 100.00   | <u>2,000.00</u> |

26,950.00

Calle Francisco Soñé #5, Bella Vista, Santo Domingo D.N  
Telfs. (809) 303-2167 y (849) 201-2167



## ING. JOSE MIGUEL LLUBERES R.

### 6.- Instalaciones Electricas

|                                           |      |      |          |                 |
|-------------------------------------------|------|------|----------|-----------------|
| 6.1) Panel de Distribucion                | 1.00 | Ud.  | 5,000.00 | 5,000.00        |
| 6.2) Luces Cenitales                      | 7.00 | Uds. | 1,027.27 | 7,190.89        |
| 6.3) Interruptores                        | 3.00 | Uds. | 1,342.15 | 4,026.45        |
| 6.4) Tomacorrientes 110                   | 6.00 | Uds. | 1,118.44 | 6,710.64        |
| 6.5) Interconexion, Tuberias, Alambres, E | 1.00 | Ud.  | 5,000.00 | <u>5,000.00</u> |

27,927.98

### 7.- Instalaciones Sanitarias

|                                          |      |      |          |                 |
|------------------------------------------|------|------|----------|-----------------|
| 7.1) Inodoro Blanco                      | 1.00 | Ud.  | 9,028.74 | 9,028.74        |
| 7.2) Lavamano Blanco                     | 1.00 | Ud.  | 7,189.41 | 7,189.41        |
| 7.3) Desague de Piso                     | 1.00 | Ud.  | 1,193.59 | 1,193.59        |
| 7.4) Camaras de Inspeccion               | 2.00 | Uds. | 3,174.55 | 6,349.10        |
| 7.5) Tuberias y Piezas PVC, Plomero, Etc | 1.00 | Ud.  | 5,000.00 | <u>5,000.00</u> |

28,760.84

### 8.- Terminacion Techos

|                                |       |                |        |                 |
|--------------------------------|-------|----------------|--------|-----------------|
| 8.1) Fino Plano                | 18.50 | m <sup>2</sup> | 450.00 | 8,325.00        |
| 8.2) Zabaletas                 | 17.20 | m.l.           | 100.00 | 1,720.00        |
| 8.3) Pintura Impermeabilizante | 18.50 | m <sup>2</sup> | 200.00 | <u>3,700.00</u> |

13,745.00

### 9.- Ventanales

|                          |      |                |          |                  |
|--------------------------|------|----------------|----------|------------------|
| 9.1) Salomonicas Blancas | 6.50 | m <sup>2</sup> | 3,500.00 | <u>22,750.00</u> |
|--------------------------|------|----------------|----------|------------------|

22,750.00

### 10.- Puertas Polimetales

|      |      |          |                  |
|------|------|----------|------------------|
| 3.00 | Uds. | 7,500.00 | <u>22,500.00</u> |
|------|------|----------|------------------|

22,500.00

### 11.- Pintura General


|        |                |        |                  |
|--------|----------------|--------|------------------|
| 104.00 | m <sup>2</sup> | 162.55 | <u>16,905.20</u> |
|--------|----------------|--------|------------------|

16,905.20

**SUB-TOTAL RD\$322,691.02**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| 10% Ingenieria y Supervision | 32,269.10     |
| 5% Gastos Administrativos    | 16,134.55     |
| 3.5% Seguros y Fianzas       | 11,294.19     |
| 2% Transporte                | 6,453.82      |
| 1.8% Itbis                   | 5,808.44      |
| 1% Ley 686                   | 3,226.91      |
| 0.10% Codia                  | <u>322.69</u> |

**TOTAL RD\$398,200.72**

  
Ing. Jose Miguel Lluberes R.  
Gerente  
Codia 4737