



Dirección General de Obras Públicas Municipales
Relación de Obras a ejecutar Presupuesto Participativo del 2018
Obras a ejecutar en el primer trimestre 2018

Resultado del estudio de Pre Factibilidad
\$ 62,000,000.00 Para cuarenta obras de presupuestos participativo





Dirección General de Obras Públicas Municipales
Relación de Obras a ejecutar Presupuesto Participativo del 2018
Del Bloque Sabana Perdida Norte
 Asamblea ejecutada 17/12/2017



Orden	Obras solicitadas	Comunidad	Cambios de obras	Contacto	Teléfonos	Puntaje obtenido
1	Arreglo de las Calles	Villa Germán II		Glady	809-862-5504	43
2	Saneamiento de Cañadas	Cerro del Yuca		Esteban Donator	809-698-5221	33
3	Canalización de Cañada	Juan Pablo Duarte II		Jorge L. Valenzuela	809-923-1368	33
4	Construcción de contenes	El Majagual		Saturnina Arias	849-408-4419	25
5	Alumbrado	Villa Pompa		Rafael Ferrer	809-478-9623	24
6	Construcción de aceras y contenes	Villa Pompa II		Raymundo Páez	829-863-3182	22
7	Asfalto de las Calles	Barrio Nuevo Este(Villa David Bonilla)		María E. Basilio	809-716-0795	22
8	Pozo Filtrante	Barrio nuevo Oeste (Nueva Generación)		Virgilio Fajardo	809-847-966	22



Dirección General de Obras Públicas Municipales
Relación de Obras a ejecutar Presupuesto Participativo del 2018
Del Bloque Sabana Perdida Sur
 Asamblea ejecutada 17/12/2017



Orden	Obras solicitadas	Comunidad	Cambios de obras	Contacto	Teléfonos	Puntaje obtenido
1	Planta de tratamiento	Monte Rey		José M. Ureña	809-568-8333	28
2	Construcción de cañada	El Manguito		José M. Batista	849-343-6541	24
3	Construcción de acera y contén	Luis Manuel Caraballo II		Juan A. De Los Santos	829-697-0360	24
4	Acondicionamiento de las calles	Cerros El Paraíso		Aurelio Guzmán	829-924-7316	24
5	Acondicionamiento de las calles	Villa Blanca II		Ramón A. De La Cruz	829-448-5313	24



Dirección General de Obras Públicas Municipales
Relación de Obras a ejecutar Presupuesto Participativo del 2018
Del Bloque Villa Mella Norte

Asamblea ejecutada 17/12/2017

Orden	Obras solicitadas	Comunidad	Cambios de obras	Contacto	Teléfonos	Puntaje obtenido
1	Acondicionamiento de las calles	Campechito I		Samuel Valdez	829-559-9419	37
2	Acondicionamiento	Villa Martina		Daniel	829-340-4200	29
3	Reconstrucción de acera y contén	Vista Bella		Ramón Adames	809-568-7249	28
4	Acondicionamiento	Mono Mojado		Miguel Adames	809-801-6694	26
5	Arreglo de las calles, aceras y contenes	Vietnam San Felipe		Firma	829-702-4665	25
6	Construcción de un parque	Villa María	Un Parque Que Es Factible	Carmelo Paulino	809-405-9857	22
7	Pozo Filtrante para aguas negras	Residencial el Callayo		José M.	829-572-3571	21
8	Construcción de aceras y contenes	Alto de Paraíso		Ronalfi Hernández	809-994-2982	21
9	Pozo sumergible	Las Flores de Punta		Rafael Tapia	849-287-5203	21
10	Construcciones y arreglos de las calles	Los Pinos de Villa Mella		Francisco del Rosario	809-657-8080	21



Dirección General de Obras Públicas Municipales
Relación de Obras a ejecutar Presupuesto Participativo del 2018
Del Bloque Guaricamo Urbano
 Asamblea ejecutada 17/12/2017



Orden	Obras solicitadas	Comunidad	Cambios de obras	Contacto	Teléfonos	Puntaje obtenido
1	Pozo Sumergible	J. V. Juan Pablo Duarte		Héctor Julio Tapia	809-923-2370	32
2	Drenaje Pluvial	J. V. Ercilia Pepín		Juan Polanco	829-520-0882	23
3	Construcción de aceras y contenes	J. V. Nueva Unión y Desarrollo		María Feliz	829-903-9697	21
4	Pozo con bomba sumergible	J. V. Mauricio Báez		Ramón Feliz Peña	829-826-6066	18
5	Transformadores e Iluminación	J. V. Los Caracoles		Gerardo Ortega	829-492-1552	17
6	Saneamiento de Cañada	J. V. Julio Vinicio		Santa T. Feliz	829-637-9500	16
7	Acondicionamiento de la Calla Juan Pablo Duarte	J. V. Unión y Paz		Marino Méndez	829-890-9584	16
8	Abastecimiento de Agua	J. v. Los Platanitos		Bienvenido Florentino	809-352-3514	15



Dirección General de Obras Públicas Municipales
Relación de Obras a ejecutar Presupuesto Participativo del 2018
Del Bloque de la Zona Rural de Guaricamo
 Asamblea ejecutada 17/12/2017

Orden	Obras solicitadas	Comunidad	Cambios de obras	Contacto	Teléfonos	Puntaje obtenido
1	Reparación de Caminos Vecinales	Higüero Abajo		Melkis M. Mota	809-783-7221	08
2	Reparación de Caminos Vecinales	Rincón de Higüero		Severina Ferrer	829-375-5109	08
3	Centro Comunal	Mata Gorda Abajo	No es factible debido a que el terreno se encuentra dentro de una Iglesia, y no tiene otra entrada.	Santo Rodríguez	829-969-9969	08
4	Rehabilitación de las Calles	J. V. Prof. Juan Bosch, Higüero		Manuel A. Román	829-826-6225	07



Dirección General de Obras Públicas Municipales
Relación de Obras a ejecutar Presupuesto Participativo del 2018
Del Bloque Villa Mella Sur
 Asamblea ejecutada 17/12/2017

Orden	Obras solicitadas	Comunidad	Cambios de obras	Contacto	Teléfono	Puntaje obtenido
1	Terminación de la Iglesia	J. V. La Esperanza Ceuta		Jacinto González	809-401-5247	30
2	Construcción de un Centro Comunal	J. V. Nuevo Horizonte Cruz Grande		Mariano Berroa	809-855-7090	26
3	Instalación de Bomba Sumergible	J. V. Bruno Heredia		Rafael Méndez Cuevas	829-333-2707	24*22
4	Drenaje Pluvial y Encache	J. V. El Cacique I		Leonardo Adames	829-551-3282	24*20
5	Aceras y Contenes	J. V. El Progreso Javilla		Rogelio Moquete	809-973-7901	24*19



AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FORMULARIO DE LEVANTAMIENTOS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

CODIGO: ASDN-04

FECHA: 13/01/2018

UBICACIÓN: Sector Villa German II, Sabana Seculida

DATOS ANEXOS:

- CROQUIS DEL LEVANTAMIENTO.
- OTROS.

TECNICO DE LEVANTAMIENTO: Felipe R. Regu

TECNICO SUPERVISOR: APA wellington lagares

DESCRIPCION DEL LEVANTAMIENTO: Se evaluó el
Acondicionamiento de las calles.

OBSERVACIONES:

ENCARGADO DEL LEVANTAMIENTO



AYUNTAMIENTO DE SANTO DOMINGO NORTE

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

FORMULARIO ESTUDIO PRE-FACTIBILIDAD PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

ORGANIZACION: J.V. Villa German II
OBRA GANADA: Acondicionamiento de las calles
UBICACIÓN: Sector Villa German II, Sabana Perchita
FECHA: 8/01/2018

TIPO DE OBRAS:

- CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES.
- CONSTRUCCION DE IGLESIA O CENTRO COMUNAL.
- ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES.
- ASFALTADO DE LAS CALLES.
- CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE.
- CONSTRUCCION DE POZO SUMERGIBLE.
- ALUMBRADO DE LAS CALLES.
- ETC.

DESCRIPCION DEL LEVANTAMIENTO: Acondicionamiento de las
calles.

PRESIDENTE: Madeira Santana

DELEGADO: _____

ENCARGADO DEL LEVANTAMIENTO: _____

AV Las Restauradoras Villa Palmer II

Froner Faburcio
Manuel Ant. Cabrera
Josefa Estacio Trinidad



Long = 135 x 7.5 (11) horizontal. Material
C/la Cruz 1/2
Long = 14 (18)

C/ Plan de Promocion
A Sin Contened
Long = 154.4 (2) + 35 ML
ancha = 5.5 ML

C/la Paz Long = 45.8 * 5.4

C/ el progreso Long = 66.8 * 4.8

C/la Palmera Long = 55 x 4.8

República la Palmera Long = 24 x 3.8

SP-N
T

13118



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Cerca de la Gente"
RNC 425000339

Yohanna Pérez
18/05/18

#01

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS, PROYECTOS, Y PRESUPUESTOS

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO NO. 2067 D/F 05/02/2018 PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS CALLES EN EL SECTOR VILLA GERMAN II, SABANA PERDIDA, SANTO DOMINGO NORTE.

NO.	DETALLE	CANT.	UNID.	P.U.	SUB-TOTAL	TOTAL
1.0	PRELIMINARES					
1.1	SUM B INST. DE VALLA INFORMATIVA DE 10*5' (TUBO NEGRO DE 2" CON PERFIL DE 1")	1.00	UNID.	15,000.00	15,000.00	
						15,000.00
2.00	CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES					
2.10	CALLE FLOR DE PRIMAVERA (Long=189.40m; Ancho Promedio=5.50m)					
2.11	REPLANTEO DE CONTENES (Long=170mts)x2	340.00	ML	20.00	6,800.00	
2.12	EXCAVACION DE CONTEN (170.00x0.30x0.20)x 2	20.40	M3	345.46	7,047.38	
2.13	EXCAVACION DE ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	345.46	11,745.64	
2.14	BOTE DE MATERIAL INSERVIBLE	65.28	M3	325.00	21,216.00	
2.15	TELFORD PARA CONTENES	20.40	M3	1,297.22	26,463.29	
2.16	CONSTRUCCION DE CONTENES PULIDO FC=180KG/CM2 B=0.30M H=0.50M	340.00	ML	820.25	278,885.00	
2.17	RELLENO BAJO ACERA (170.00x1.00x0.10)x2	34.00	M3	650.00	22,100.00	
2.18	CONSTRCCION DE ACERAS FLOTADAS Y VIOLINADAS FC=210KG/CM2 E:0.10M	340.00	M2	700.35	238,119.00	
						612,376.31
3.00	ACONDICIONAMIENTO					
3.10	CALLE HERMANA MIRABAL (Long=135.00m; Ancho Promedio=7.10m)					
3.11	LIMPIEZA CON EQUIPO (135.00x7.10x0.10)m	95.85	M3	150.00	14,377.50	
3.12	BOTE DE MATERIAL	115.02	M3E	325.00	37,381.50	
3.13	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (135.00x7.10x0.15)m	143.78	M3C	650.00	93,457.00	
						145,216.00
3.20	CALLE LA PAZ (Long=45.80; Ancho Promedio=5.40m)					
3.21	LIMPIEZA CON EQUIPO (45.80x5.40x0.10)m	24.74	M3	150.00	3,711.00	
3.22	BOTE DE MATERIAL	29.69	M3E	325.00	9,649.25	
3.23	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (45.80x5.40x0.15)m	37.10	M3C	650.00	24,115.00	
						37,475.25
3.30	CALLE EL PROGRESO (Long=66.80m; Ancho Promedio=4.80m)					
3.31	LIMPIEZA CON EQUIPO (66.80x4.80x0.10)m	32.07	M3	150.00	4,810.50	
3.32	BOTE DE MATERIAL	38.49	M3E	325.00	12,509.25	
3.33	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (66.80x4.80x0.15)m	48.10	M3C	650.00	31,265.00	
						48,584.75

Ave. Hermanas Mirabal, Esq. Gral. Modesto Díaz, Urb. Máximo Gómez, Sto. Dgo. Norte, R. D. • Tel.: 809-33'



AYUNTAMIENTO
SANTO DOMINGO
NORTE
"Cerca de la Gente"
RNC 425000339

3.40	CALLE LA PALMERA (Long=55.00m; Ancho Promedio=4.40m)				
3.41	LIMPIEZA CON EQUIPO (55.00x4.40x0.10)m	24.20	M3	150.00	3,630.00
3.42	BOTE DE MATERIAL	29.04	M3E	325.00	9,438.00
3.43	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (55.00x4.40x0.15)m	36.30	M3C	650.00	23,595.00
					36,663.00
3.50	CALLE RESPALDO LA PALMERA (Long=26.90m; Ancho Promedio=3.80m)				
3.51	LIMPIEZA CON EQUIPO (26.90x3.80x0.10)m	10.23	M3	150.00	1,534.50
3.52	BOTE DE MATERIAL	12.28	M3E	325.00	3,991.00
3.53	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (26.90x3.80x0.15)m	15.34	M3C	650.00	9,971.00
					15,496.50
3.60	CALLE LOS ARROYO (Long=140.00m; Ancho Promedio=4.8m)				
3.61	LIMPIEZA CON EQUIPO (140.00x4.80x0.10)m	67.20	M3	150.00	10,080.00
3.62	BOTE DE MATERIAL	80.64	M3E	325.00	26,208.00
3.63	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (140.00x4.80x0.15)m	100.80	M3C	650.00	65,520.00
					101,808.00
3.70	CALLE FLOR DE PRIMAVERA (Long=189.40m; Ancho Promedio=5.50m)				
3.71	LIMPIEZA CON EQUIPO (189.40x5.50x0.10)m	104.17	M3	150.00	15,625.50
3.72	BOTE DE MATERIAL	125.01	M3E	325.00	40,628.25
3.73	SUMINISTRO DE MATERIAL (CALICHE) REGADO NIVELADO Y COMPACTADO (189.40x5.50x0.15)m	156.26	M3C	650.00	101,569.00
					157,822.75
4.00	LIMPIEZA				
4.1	LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00
					10,000.00
SUB-TOTAL GENERAL					1,180,442.56
GASTOS INDIRECTOS					
1.-	SEGUROS Y FIANZAS		4.00%		47,217.70
2.-	GASTOS ADM.		3%		35,413.28
3.-	TRANSPORTE		2.50%		29,511.06
4.-	BENEFICIOS		10%		118,044.26
5.-	SUPERVISION		4%		47,217.70
6.-	LEY686		1%		11,804.43
7.-	CODIA		0.1%		1,180.44
8.-	IMPREVISTO		5.0%		59,022.13
9.-	ITBIS (DE LA DIRECCION TECNICA)		18.0%		21,247.97
SUB-TOTAL INDIRECTOS					370,658.96
TOTAL GENERAL					1,551,101.53