



Ayuntamiento de
Bajos de Haina
ALCALDIA MUNICIPAL

RNC:414-01159-1

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo, Rep. Dom.
lunes, diciembre 10, 2018

PRESUPUESTO

Asunto: Encache Carretera Sánchez Frente al Liceo I a Excelencia ant 20-30

ITEM NO.	PARTIDAS	UD.	Cant	P.U.	TOTAL
1.00	Trabajos Generales				33,000.00
1.01	Ingeniería	1.00	0.60	5,000.00	3,000.00
1.02	Mantenimiento del Transito	PA	1.00	10,000.00	10,000.00
1.03	Campamento y Oficina	PA	1.00	20,000.00	20,000.00
2.00	Movimiento de Tierras				39,360.00
2.01	Acondicionamiento del área y Limpieza	M3N	60.00	200.00	12,000.00
2.02	Bote Material no clasificado de 0-5 km	M³E	78.00	120.00	9,360.00
2.03	Excavación Bajo Aceras y Contenes	M³N	72.00	250.00	18,000.00
3.00	Hormigón Armado				210,996.90
3.01	Encache de Piedras	M²	270.00	781.47	210,996.90
4.00	Otros				70,737.86
4.01	Jardinera en muro de bloques	ml	5.00	2,205.86	11,029.30
4.02	Gramma Enana(S/C y acondicionamiento del terreno) es	m2	30.00	320.34	9,610.20
4.03	Ornamentales	ud	3.00	5,300.00	15,900.00
4.04	Mantenimiento de plantas	P. A.	1.00	5,547.56	5,547.56
4.05	Palmeras y otros	P. A.	5.00	2,500.00	12,500.00
4.06	Limpieza Continua	P. A.	1.00	16,150.80	16,150.80
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS					RD\$354,094.76
5.00	GASTOS INDIRECTOS				123,579.07
5.01	Dirección Tecn. y Resp. Adm.	10%			35,409.48
5.02	Gastos Administrativos	3%			10,622.84
5.03	Transporte	2%			15,934.26
5.04	Seguros y Fianzas	5%			15,934.26

5.05	Ley - 616 (Liq. y Pres. Laborales)	1%	3,540.95
5.06	Supervisión	10%	35,409.48
5.07	Codia	0%	354.09
5.08	ITBIS 18% (Dirección Tecn. y Resp. Adm.)	18%	6,373.71

Sub-Total Gastos Indirectos

RD\$123,579.07

Imprevistos


5%

17,704.74

Valor a Contratar

RD\$495,378.57


Ing. Alba Iris de los Santos
 Codia: 14422
 Directora de Planeamiento Urbano


Ing. Marino Luperón
 Codia: 11421
 Enc. De Presupuesto y cubicaciones


Miguel Vázquez Moreno
 Director de Obras Públicas Municipales



El Cambio es Posible!

C/Americo Lugo No. 10,
 Bajos de Haina R.D.
 Tel. 809-237-2143
 ayuntamiento.haina1620@gmail.com



Ayuntamiento de
Bajos de Haina
ALCALDIA MUNICIPAL

RNC:414-01159-1

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo, Rep. Dom.
lunes, diciembre 10, 2018



PRESUPUESTO

Asunto: Terminación Parque sector Invi. Próximo Cañada Bella Vista

ITEM NO.	PARTIDAS	UD.	Cant	P.U.	TOTAL
1.00	Trabajos Generales				10,000.00
1.01	Ingeniería	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
1.02	Campamento y Oficina	p	1.00	5,000.00	5,000.00
2.00	Movimiento de Tierras				33,226.47
2.01	Demolición de contenes Existentes	M ³	5.01	750.00	3,757.50
2.02	Preparación del terreno	M ² N	10.40	250.00	2,600.00
2.03	Excavación a mano	M ² N	10.50	600.00	6,300.00
2.04	Relleno de Reposición Compactado con Material Clasificado	M ³ C	39.00	350.00	13,650.00
2.05	Bote de Material Inservible y producto Demolición	M ³ E	34.59	200.00	6,918.97
3.00	Hormigón Armado				401,352.88
3.01	Aceras Perimetrales	M ²	20.00	815.25	16,305.00
3.02	Contenes	ML	20.10	825.28	16,588.13
3.03	Glorieta	M ²	30.00	10,654.14	319,624.31
3.04	Muros de Hormigón Para Bancos	ML	11.00	2,547.54	28,022.94
3.05	Zapata de Muros	M ³	2.50	8,325.00	20,812.50
4.00	Iluminación				36,000.00
4.01	Luces Verticales Tipo LED incluye Base para Colocación	M ¹	4.00	5,500.00	22,000.00
4.02	Luces Menores	M ¹	4.00	3,500.00	14,000.00
5.00	Otros				52,039.50
5.01	Jardinera en muro de bloques	ml	5.00	2,205.86	11,029.30
5.02	Grana Enana(S/C y acondicionamiento del terren	m2	30.00	320.34	9,610.20

5.04	Cana	ud	3.00	5,300.00	15,900.00
5.06	Mantenimiento de plantas	días	5.00	1,500.00	7,500.00
5.08	Limpieza Continua	P. A.	1.00	8,000.00	8,000.00

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

RD\$532,618.84

6.00	GASTOS INDIRECTOS				166,922.75
6.01	Dirección Tecn. y Resp. Adm.	10%			53,261.88
6.02	Gastos Administrativos	3%			15,978.57
6.03	Transporte	3%			23,967.85
6.04	Seguros y Fianzas	5%			23,967.85
6.05	Ley - 616 (Liq. y Pres. Laborales)	1%			5,326.19
6.06	Supervisión	5%			26,630.94
6.07	Codia	0.1%			532.62
6.08	ITBIS 18% (Dirección Tecn. y Resp. Adm.)	18%			17,256.85

Sub-Total Gastos Indirectos

RD\$166,922.75

Imprevistos	5%	26,630.94
--------------------	-----------	------------------


Valor a Contratar

RD\$726,172.53


Ing. Alba Iris de los Santos

Codia: 14422

Directora de Planeamiento Urbano


Ing. Marino Luperón

Codia: 11421

Enc. De Presupuesto y Cubicaciones


Miguel Vásquez Moreno

Director de Obras Públicas Municipales



El Cambio es Posible!

C/Americo Lugo No. 10,
Bajos de Haina R.D.
Tel. 809-237-2143

ayuntamiento.haina1620@gmail.com



Ayuntamiento de
Bajos de Haina
ALCALDIA MUNICIPAL

RNC:414-01159-1

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo, Rep. Dom.
lunes, diciembre 10, 2018

PRESUPUESTO

Asunto: Escalones Puente Vehicular Carretera Sánchez, Piedra Blanca

ITEM NO.	PARTIDAS	UD.	Cant	P.U.	TOTAL
1.00	Trabajos Generales				70,000.00
1.01	Ingeniería	1.00	1.00	25,000.00	25,000.00
1.02	Mantenimiento del Transito	PA	2.00	10,000.00	20,000.00
1.03	Campamento y Oficina	Ud.	1.00	25,000.00	25,000.00
2.00	Movimiento de Tierras				47,634.29
2.01	Relleno de Reposición Compactado con Material Clasificado en Cause del Túnel	M³N	8.45	283.50	2,395.58
2.02	Excavación a mano	M³N	36.10	700.00	25,270.00
2.03	Bote Material Sobrante	M³C	46.93	425.50	19,968.72
3.00	Hormigón Armado				415,164.38
3.01	Rampa de HA Maciza 210Kg /Cm² Según Sección	M³	15.45	18,325.45	283,128.20
3.02	Pasamano de Bloc de 6"	M³	35.00	1,350.45	47,265.75
3.03	Escalones de H.A	M³	56.00	850.00	47,600.00
3.04	zapata escalera	UD	3.60	10,325.12	37,170.43
4.00	Otros				39,522.44
4.01	Ornamentales	p.a.	1.00	24,522.44	24,522.44
4.02	Limpieza Continua y Final	M³	1.00	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				RD\$572,321.11	
5.00	GASTOS INDIRECTOS				210,900.33
5.01	Dirección Tecn. y Resp. Adm.	10%			57,232.11
5.02	Gastos Administrativos	3%			17,169.63


5.03	Transporte	2%	10,015.62
5.04	Seguros y Fianzas	3%	17,169.63
5.05	Ley - 616 (Liq. y Pres. Laborales)	1%	5,723.21
5.06	Imprevistos	5%	28,616.06
5.07	Supervisión	0%	0.00
5.08	Codia	0%	572.32
5.09	ITBIS 18% (Dirección Tecn. y Resp. Adm.)	13%	74,401.74

Sub-Total Gastos Indirectos

RD\$210,900.33

Valor a Contratar

RD\$783,221.45


Ing. Alba Iris de los Santos

Codia: 14422

Directora de Planeamiento Urbano


Ing. Marino Luperón

Codia: 11421

Enc. De Presupuesto y cubicaciones


Miguel Vásquez Moreno

Director de Obras Públicas Municipales



El Cambio es Posible!

C/Americo Lugo No. 10,
Bajos de Haina R.D.
Tel. 809-237-2143

ayuntamiento.haina1620@gmail.com



Ayuntamiento de
Bajos de Haina
ALCALDIA MUNICIPAL

RNC:414-01159-1

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



Santo Domingo, Rep. Dom.

lunes, diciembre 10, 2018

PRESUPUESTO

Asunto: Alcantarillado de cajón en cañada Vella vista

ITEM NO.	PARTIDAS	UD.	Cant	P.U.	TOTAL
1.00	Trabajos Generales				70,000.00
1.01	Ingeniería	1.00	1.00	15,000.00	15,000.00
1.02	Mantenimiento del Transito	PA	2.00	15,000.00	30,000.00
1.03	Campamento y Oficina	Ud.	1.00	25,000.00	25,000.00
2.00	Movimiento de Tierras				172,875.00
2.01	Excavación con Equipo y Mov. De Tuberías Existente y Bote	M ³ N	288.00	250.00	72,000.00
2.02	Excavación a mano	M ³ N	30.00	600.00	18,000.00
2.03	Relleno de Reposición Compactado con Material Clasificado	M ³ C	195.00	425.00	82,875.00
3.00	Hormigón Armado				910,485.26
3.01	Losa de HA Maciza 240Kg /Cm ² Según Sección	M ³	13.70	26,725.41	366,138.12
3.02	Muros H A Es 0.25Mts	M ³	16.20	22,507.51	364,621.60
3.03	Losa de HA Maciza 210Kg /Cm ² Piso E 10 cm	M ³	7.20	9,077.70	65,359.40
3.04	Zapata de Muros	M ³	10.56	10,830.13	114,366.14
4.00	Terminación de Superficies				9,585.00
4.01	Resanes en Muros	M ³	22.20	175.00	3,885.00
4.02	Terminación de Losa	M ³	28.50	200.00	5,700.00
5.00	Otros				62,886.93
5.01	Señalización Vertical y Horizontal	P.A	1.00	10,000.00	10,000.00
5.02	Limpieza Continua y Final	P.A	1.00	19,868.93	19,868.93
5.03	Terminación de Bordillo H. S.	M ³	40.00	825.45	33,018.00

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

RD\$1,225,832.19

6.00

GASTOS INDIRECTOS

314,425.96

6.01	Dirección Tecn. y Resp. Adm.	10%	122,583.22
6.02	Gastos Administrativos	3%	36,774.97
6.03	Transporte	2%	21,452.06
6.04	Seguros y Fianzas	3%	36,774.97
6.05	Ley - 616 (Liq. y Pres. Laborales)	1%	12,258.32
6.06	Supervisión	5%	61,291.61
6.07	Codia	0%	1,225.83
6.08	ITBIS 18% (Dirección Tecn. y Resp. Adm.)	18%	22,064.98

Sub-Total Gastos Indirectos

RD\$314,425.96

Imprevistos

5%

61,291.61

Valor a Contratar

RD\$1,601,549.76

Ing. Alba Iris de los Santos

Codia: 14422

Directora de Planeamiento Urbano

Ing. Marino Luperón

Codia: 11421

Enc. De Presupuesto y cubicaciones

Miguel Vásquez Moreno

Director de Obras Públicas Municipales



El Cambio es Posible!

C/Americo Lugo No. 10,
Bajos de Haina R.D.
Tel. 809-237-2143

ayuntamiento.bajasdehaina@gmail.com



Ayuntamiento de
Bajos de Haina
ALCALDIA MUNICIPAL

RNC:414-01159-1

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo, Rep. Dom.
lunes, diciembre 10, 2018

PRESUPUESTO

Alcantarillado Calle Sánchez Km-18, Frente a los Barrancones

Asunto:

ITEM NO.	PARTIDAS	UD.	Cant	P.U.	TOTAL
1.00	Trabajos Generales				70,000.00
1.01	Ingeniería	1.00	1.00	20,000.00	20,000.00
1.02	Mantenimiento del Transito	PA	2.00	15,000.00	30,000.00
1.03	Campamento y Oficina	Ud.	1.00	20,000.00	20,000.00
2.00	Movimiento de Tierras				49,539.26
2.01	Demolición de Ceras	M ^N	13.48	752.45	10,141.82
2.02	Excavación y Bote Zanja para Tuberías de 30" H.A	M ^N	93.25	200.00	18,650.00
2.03	Relleno de Reposición Compactado con Material Roca y Granular en Cause del Túnel	M ^C	63.75	325.45	20,747.44
	Bote del Material Sobrante y Escombros	M ^C	101.24	225.00	22,779.02
3.00	Hormigón Armado				1,221,312.64
3.01	Suministro e Instalación de Tuberías de 30" de H.A	MI	55.78	6,832.45	381,114.06
3.02	Registros de Blocks de 6" para tuberías con tragantes y	Uds.	6.00	9,325.45	55,952.70
3.03	Acaras perimetrales de H.S	M ²	55.40	825.45	45,729.93
3.04	Contén	MI	55.40	850.25	47,103.85
3.05	Badenes con Hormigón Ciclópeo y Hormigón Armado	M ³	25.20	9,325.45	235,001.34
3.06	Reparaciones diversas	P.A	1.00	25,500.00	25,500.00
3.09	Planta de Tratamiento con Filtro Anaeróbico de Flujo invertid de 6,4x 1,4 x2,0 de Prof. De H.A	Uds.	2.00	112,209.88	224,419.76
3.10	Filtrante para Plantas de 8" en Acero	M ³	2.00	103,245.50	206,491.00
6.00	Otros				20,000.00
6.02	Limpieza Continua y Final	M ³	1.00	20,000.00	20,000.00

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

RD\$1,360,851.90

7.00

GASTOS INDIRECTOS**281,015.92**

7.01	Dirección Tecn. y Resp. Adm.	10%	136,085.19
7.02	Gastos Administrativos	3%	40,825.56
7.03	Transporte	2%	23,814.91
7.04	Seguros y Fianzas	3%	40,825.56
7.05	Ley - 616 (Liq. y Pres. Laborales)	1%	13,608.52
7.07	Supervisión	0%	0.00
7.08	Codia	0%	1,360.85
7.09	ITBIS 18% (Dirección Tecn. y Resp. Adm.)	18%	24,495.33

Sub-Total Gastos Indirectos

RD\$281,015.92

7.06

Imprevistos	5%	68,042.60
-------------	----	-----------

Valor a Contratar**RD\$1,709,910.41**

Ing. Alba Iris de los Santos

Codia: 14422

Directora de Planeamiento Urbano

Ing. Marino Luperón

Codia: 11421

Enc. De Presupuesto y Cubicaciones

Miguel Vázquez Moreno

Director de Obras Públicas Municipales

**El Cambio es Posible!**

C/Americo Lugo No. 10,
Bajos de Haina R.D.
Tel. 809-237-2143

ayuntamiento.haina1620@gmail.com



Ayuntamiento de
Bajos de Haina
ALCALDIA MUNICIPAL

RNC:414-01159-1

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo, Rep. Dom.
lunes, diciembre 10, 2018

PRESUPUESTO

Asunto: Construcción de Alcantarilla Paso Vehicular Urb. Uribe

ITEM NO.	PARTIDAS	UD.	Cant	P.U.	TOTAL
1.00	Trabajos Generales				20,830.00
1.01	Ingeniería	1.00	1.00	5,000.00	5,000.00
1.02	Mantenimiento del Transito	PA	2.00	5,000.00	10,000.00
1.03	Campamento y Oficina	Ud.	1.00	5,830.00	5,830.00
2.00	Movimiento de Tierras				6,823.36
2.01	Relleno de Reposición Compactado con Material Clasificado en Cause del Túnel	M ³ N	8.50	283.63	2,410.86
2.02	Excavación a mano	M ³ N	2.58	625.00	1,612.50
2.03	Bote de material de Excavación	M ³ C	14.00	200.00	2,800.00
3.00	Hormigón Armado				58,275.00
3.01	Alcantarillado de H.A de 36"	ML	7.00	8,325.00	58,275.00

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

RD\$85,928.36

4.00	GASTOS INDIRECTOS				26,337.04
4.01	Dirección Tecn. y Resp. Adm.	10%			8,592.84
4.02	Gastos Administrativos	3%			2,577.85
4.03	Transporte	2%			1,503.75
4.04	Seguros y Fianzas	3%			2,577.85
4.05	Ley - 616 (Liq. y Pres. Laborales)	1%			859.28
4.07	Supervisión	5%			4,296.42
4.08	Codia	0%			85.93
4.09	ITBIS 18% (Dirección Tecn. y Resp. Adm.)	18%			1,546.71

Sub-Total Gastos Indirectos

RD\$26,337.04

Valor a Contratar

RD\$112,265.40


Ing. Alba Iris de los Santos

Codia: 14422

Directora de Planeamiento Urbano


Ing. Marino Luperón

Codia: 11421

Enc. De Presupuesto y cubricaciones


Miguel Vázquez Moreno

Director de Obras Públicas Municipales



El Cambio es Posible!

C/Americo Lugo No. 10,
Bajos de Haina R.D.
Tel. 809-237-2143

ayuntamiento.haina1620@gmail.com



Ayuntamiento de
Bajos de Haina

ALCALDIA MUNICIPAL

RNC:414-01159-1

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo, Rep. Dom.
lunes, diciembre 10, 2018

PRESUPUESTO

Asunto: **Encache de tramo en Cañada Los Palmares**

ITEM NO.	PARTIDAS	UD.	Cant	P.U.	TOTAL
1.00	Trabajos Generales				33,000.00
1.01	Ingeniería	1.00	0.60	5,000.00	3,000.00
1.02	Mantenimiento del Transito	PA	1.00	10,000.00	10,000.00
1.03	Campamento y Oficina	PA	1.00	20,000.00	20,000.00
2.00	Movimiento de Tierras				26,908.75
2.01	Acondicionamiento del área y Limpieza	M3N	25.00	200.00	5,000.00
2.02	Bote Material no clasificado de 0-5 km	M³E	32.50	120.00	3,900.00
2.03	Limpieza y bote	M³N	72.03	250.00	18,008.75
3.00	Hormigón Armado				292,626.24
3.01	Túnel de Block de 8" y losa Hormigón de 1.5 de ancho y altura de 1.2mts promedio	MI	23.00	12,722.88	292,626.24
SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS				RD\$352,534.99	
4.00	GASTOS INDIRECTOS				123,034.71
4.01	Dirección Tecn. y Resp. Adm.	10%			35,253.50
4.02	Gastos Administrativos	3%			10,576.05
4.03	Transporte	2%			15,864.07
4.04	Seguros y Fianzas	5%			15,864.07
4.05	Ley - 616 (Liq. y Pres. Laborales)	1%			3,525.35
4.06	Supervisión	10%			35,253.50
4.07	Codia	0%			352.53
4.08	ITBIS 18% (Dirección Tecn. y Resp. Adm.)	18%			6,345.63

Sub-Total Gastos Indirectos

RD\$123,034.71

Imprevistos

5%

17,626.75

Valor a Contratar

RD\$493,196.44


Ing. Alba Iris de los Santos

Codia: 14422

Directora de Planeamiento Urbano


Ing. Marino Luperón

Codia: 11421

Enc. De Presupuesto y cubricaciones


Miguel Vásquez Moreno

Director de Obras Públicas Municipales



El Cambio es Posible!

C/Americo Lugo No. 10,
Bajos de Haina R.D.
Tel. 809-237-2143

ayuntamiento.haina1620@gmail.com



Ayuntamiento de
Bajos de Haina
ALCALDIA MUNICIPAL

RNC:414-01159-1

DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

Santo Domingo, Rep. Dom.
lunes, diciembre 10, 2018

PRESUPUESTO

Asunto: Saneamiento Y Canalizacion Cañada Libertad de los Reyes

ITEM NO.	PARTIDAS	UD.	Cant	P.U.	TOTAL
----------	----------	-----	------	------	-------

1.00 Trabajos Generales 35,000.00

1.01	Ingeniería	1.00	1.00	10,000.00	10,000.00
1.02	Mantenimiento del Transito	PA	2.00	5,000.00	10,000.00
1.03	Campamento y Oficina	Ud.	1.00	15,000.00	15,000.00

2.00 Movimiento de Tierras 341,620.87

2.01	Corte y Bote de Escombros y Lipieza Con Equipo	M³N	930.00	283.50	263,655.00
2.02	Limpieza y Recogida de escombros Con Personal	M³N	125.67	620.40	77,965.87

6.00 , 20,000.00

6.02	Limpieza Continua y Final	M³	1.00	20,000.00	20,000.00
------	---------------------------	----	------	-----------	-----------

SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS

RD\$396,620.87

7.00 GASTOS INDIRECTOS 81,902.21

7.01	Dirección Tecn. y Resp. Adm.	10%			39,662.09
7.02	Gastos Administrativos	3%			11,898.63
7.03	Transporte	2%			6,940.87
7.04	Seguros y Fianzas	3%			11,898.63
7.05	Ley - 616 (Liq. y Pres. Laborales)	1%			3,966.21
7.07	Supervisión	0%			0.00
7.08	Codia	0.1%			396.62
7.09	ITBIS 18% (Dirección Tecn. y Resp. Adm.)	18%			7,139.18

Sub-Total Gastos Indirectos

RD\$81,902.21

Imprevistos	5%	19,831.04
-------------	----	-----------

Valor a Contratar**RD\$498,354.12**
Ing. Alba Iris de los Santos

Codia: 14422

Directora de Planeamiento Urbano


Ing. Marino Luperón

Codia: 11421

Enc. De Presupuesto y cubicaciones


Miguel Vasquez Moreno

Director de Obras Publicas Municipales

**El Cambio es Posible!**

C/Americo Lugo No. 10,
Bajos de Haina R.D.
Tel. 809-237-2143

ayuntamiento.haina1620@gmail.com