



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Av. Monseñor Rafael Mauricio Vargas #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854



Jarabacoa, La Vega, Rep. Dom
22 de octubre del 2021

A: Ing. Yunior Torres Ayala
Alcalde Municipal

De: Ing. Ricardo Rosa
Encargado Ofic. Planeamiento Urbano
Ing. Alexander Canela
Encargado Ofic. Obras Públicas Municipales

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas
Para el presupuesto participativo municipal

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.


De acuerdo a la visita realizada por el equipo de ingeniero asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento Municipal de Jarabacoa.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Atentamente,


Ing. Ricardo Rosa
CODIA No. 25831
Encargado de Planeamiento Urbano




Ing. Alexander Canela
CODIA No. 37614
Enc. Obras Municipales





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

Departamento de Obras Municipales (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
viernes, 22 de octubre de 2021

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES LA JOYA, LA QUEBRADA #1 y #2

LA JOYA, LA QUEBRADA, JARABACOA, LA VEGA, REP. DOM.

No	PARTIDA	CANTIDAD UD	P.U.	SUB-TOTAL	
TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$778,775.00	
A					
1	Construcion de Conten	620.00	ML	RD\$1,200.00	744,000.00
2	Excavacion	26.00	M3	RD\$400.00	10,400.00
3	Relleno de Tosca	65.00	M3	RD\$375.00	24,375.00
Sub-total gral.				RD\$778,775.00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00	%		RD\$23,363.25
2	DIRECCIÓN TÉCNICA	10.00	%		RD\$77,877.50
3	TRANSPORTE	2.00	%		RD\$15,575.50
4	SUPERVISIÓN	4.10	%		RD\$31,929.78
5	IMPUESTO DGII	1.80	%		RD\$14,017.95
6	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00	%		RD\$7,787.75
7	SEGUROS Y FIANZAS	1.00	%		RD\$7,787.75
8	TASA CODIA 1/1000	0.10	%		RD\$778.78
Total gastos indirectos				RD\$179,118.25	
IMPREVISTOS				5.00 %	RD\$38,938.75
TOTAL GRAL.				RD\$996,832.00	

Preparado Por:





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

Departamento de Obras Municipales (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
viernes, 22 de octubre de 2021

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL ESTANCITA
ESTANCITA, JARABACOA, LA VEGA, REP. DOM.

No	PARTIDA	CANTIDAD UD	P.U.	SUB-TOTAL
C	HORMIGÓN ARMADO			RD\$142,964.18
1	Vigas de amarre, vigas de carga y dinteles	2.02	M3	RD\$23,559.00
2	Chapapote	9.80	M3	RD\$7,630.00
3	Acera perimetral	2.70	M3	RD\$7,630.00
D	MUROS			RD\$255,360.00
1	Blocks	152.00	M2	RD\$1,680.00
E	TERMINACIONES			RD\$175,384.00
1	Fraguache	308.00	M2	RD\$65.00
2	Pañete	308.00	M2	RD\$423.00
3	Revestimiento en Baños	15.20	M2	RD\$1,650.00
F	PINTURA			RD\$66,220.00
1	Pintura en general	308.00	M2	RD\$215.00
G	PISO			RD\$145,000.00
1	Piso en cerámica	100.00	M2	RD\$1,450.00
H	TECHO			RD\$288,000.00
1	Techo en hierro y aluzinc	120.00	M2	RD\$2,400.00
I	PUERTAS Y VENTANAS			RD\$72,300.00
1	Puertas	3.00	UD	RD\$6,500.00
2	Ventanas	110.00	P2	RD\$480.00
J	INSTALACIONES ELÉCTRICAS			RD\$36,987.00
1	Instalaciones Eléctricas	1.00	PA	RD\$36,987.00
K	INSTALACIONES SANITARIAS			RD\$30,000.00
1	Instalaciones Sanitarias	2.00	PA	RD\$15,000.00
Sub-total gral.				RD\$1,212,215.18
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %		RD\$36,366.46
2	DIRECCIÓN TÉCNICA	10.00 %		RD\$121,221.52
3	TRANSPORTE	2.00 %		RD\$24,244.30
4	SUPERVISIÓN	4.10 %		RD\$49,700.82
5	IMPUESTO DGII	1.80 %		RD\$21,819.87
6	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONE	1.00 %		RD\$12,122.15
7	SEGUROS Y FIANZAS	1.00 %		RD\$12,122.15
8	TASA CODIA 1/1000	0.10 %		RD\$1,212.22
Total gastos indirectos				RD\$278,809.49
IMPREVISTOS				RD\$60,610.76
TOTAL GRAL.				RD\$1,551,635.43

Preparado Por:



Ing. Alexander Canela
Codia No.: 37614



Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

Departamento de Obras Municipales (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
viernes, 22 de octubre de 2021

Presupuesto

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA LOS COROZOS, VERAS DEL YAQUE LOS COROZOS, JARABACOA, LA VEGA, REP. DOM.

No	PARTIDA	CANTIDAD	UD	P.U.	SUB-TOTAL
A TRABAJOS PRELIMINARES					RD\$17,290.00
1	Replanteo	182.00	M2	RD\$95.00	17,290.00
B MOVIMIENTO DE TIERRA					RD\$59,150.00
1	Excavacion	91.00	M3	RD\$650.00	59,150.00
2	Relleno Reposicion	36.40	M3	RD\$815.00	29,666.00
C HORMIGÓN ARMADO					RD\$407,588.40
1	Hormigón en platea	36.40	M3	RD\$10,850.00	394,940.00
2	Hormigón zapata de columna	0.20	M3	RD\$10,500.00	2,100.00
3	Hormigón de columnas	0.40	M3	RD\$26,371.00	10,548.40
F PINTURA					RD\$18,249.20
1	Pintura Acrilica	84.88	M2	RD\$215.00	18,249.20
J INSTALACIONES TABLERO Y AROS					RD\$25,000.00
1	Tablero y Aro	1.00	UND	RD\$25,000.00	25,000.00
Sub-total gral.					RD\$527,277.60
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %			RD\$15,818.33
2	DIRECCIÓN TÉCNICA	10.00 %			RD\$52,727.76
3	TRANSPORTE	2.00 %			RD\$10,545.55
4	SUPERVISIÓN	4.10 %			RD\$21,618.38
5	IMPUESTO DGII	1.80 %			RD\$9,491.00
6	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONE	1.00 %			RD\$5,272.78
7	SEGUROS Y FIANZAS	1.00 %			RD\$5,272.78
8	TASA CODIA 1/1000	0.10 %			RD\$527.28
Total gastos indirectos					RD\$121,273.85
IMPREVISTOS					RD\$26,363.88
TOTAL GRAL.					RD\$674,915.33

Preparado Por:

Ing. Alexander Canela
Codia No.: 37614





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

Departamento de Obras Municipales (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
viernes, 22 de octubre de 2021

Presupuesto
CONSTRUCCIÓN DE SALÓN COMUNAL LOS COROZOS, VERAS DEL YAQUE
LOS COROZOS, JARABACOA, LA VEGA, REP. DOM.

No	PARTIDA	CANTIDAD UD	P.U.	SUB-TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
A				RD\$7,699.10
1	Demolición Baño	18.72	M2 RD\$125.00	2,340.00
2	Replanteo	3.78	M2 RD\$95.00	359.10
3	Demolición Techo	1.00	P.A RD\$5,000.00	5,000.00
MOVIMIENTO DE TIERRA				
B				RD\$22,643.00
1	Excavación zapata de muros	22.27	M3 RD\$650.00	14,475.50
2	Relleno de reposición	14.85	M2 RD\$350.00	8,167.50
HORMIGÓN ARMADO				
C				RD\$84,630.00
1	Hormigón zapata de muro	7.80	M3 RD\$10,850.00	84,630.00
MUROS				
D				RD\$283,853.00
1	Blocha	56.00	M2 RD\$1,680.00	94,080.00
2	Malla ciclónica	82.51	ML RD\$2,300.00	189,773.00
TERMINACIONES				
E				RD\$28,150.08
1	Fraguache	44.16	M2 RD\$65.00	2,870.40
2	Pañete	44.16	M2 RD\$423.00	18,679.68
3	Revestimiento en Baños	4.00	M2 RD\$1,650.00	6,600.00
PINTURA				
F				RD\$18,249.20
1	Pintura en general	84.88	M2 RD\$215.00	18,249.20
PISO				
G				RD\$89,900.00
1	Piso en cerámica	62.00	M2 RD\$1,450.00	89,900.00
TECHO				
H				RD\$176,880.00
1	Techo en hierro y aluzinc	73.70	M2 RD\$2,400.00	176,880.00
PUERTAS Y VENTANAS				
I				RD\$13,000.00
1	Puertas	2.00	UD RD\$6,500.00	13,000.00
INSTALACIONES ELÉCTRICAS				
J				RD\$10,000.00
1	Instalaciones Eléctricas	1.00	PA RD\$10,000.00	10,000.00
INSTALACIONES SANITARIAS				
K				RD\$30,000.00
1	Instalaciones Sanitarias	2.00	PA RD\$15,000.00	30,000.00
Sub-total gral.				RD\$765,004.38
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %		RD\$22,950.13
2	DIRECCIÓN TÉCNICA	10.00 %		RD\$76,500.44
3	TRANSPORTE	2.00 %		RD\$15,300.09
4	SUPERVISIÓN	4.10 %		RD\$31,365.18
5	IMPUESTO DGII	1.80 %		RD\$13,770.08
6	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONE	1.00 %		RD\$7,650.04
7	SEGUROS Y FIANZAS	1.00 %		RD\$7,650.04
8	TASA CODIA 1/1000	0.10 %		RD\$765.00
Total gastos indirectos				RD\$175,951.01
IMPREVISTOS				RD\$38,250.22
TOTAL GRAL.				RD\$979,205.61

Preparado Por: Ing. Alexander Canela
Codia No.: 37614





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

E-MAIL: planeamientourbano@ayuntamientojarabacoa.gob.do

Departamento de Obras Municipales (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
28 de Septiembre de 2020

Red de Distribucion de agua Potable, Tanque de Almacenamiento

Palo Blanco, Jarabacoa, La Vega Rep.Dom.

No	PARTIDA	CANTIDAD	UD	P.U.	SUB-TOTAL
A	TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$69,500.00
1	demolicion estructura existente	20.00	m3	RD\$400.00	8,000.00
2	Limpieza demolicion	1.00	P.A.	RD\$1,500.00	1,500.00
3	Caseta para materiales 100 fdas	1.00	P.A.	RD\$0.00	0.00
4	Cercar con malla ciclonica	25.00	ML	RD\$2,400.00	60,000.00
B	MOVIMIENTO DE TIERRA RED DE DISTRIBUCION				RD\$0.00
1	Excavacion T uberia Comunidad	1.00	Mt3	RD\$0.00	0.00
C	INSTALACION DE TUBERIAS DE REDES 24 ML				RD\$232,250.00
1	Tuberias de 1 1/2"	4.00	UDS	RD\$800.00	3,200.00
2	Llaves de Bola de 1_1/2"	3.00	UDS	RD\$1,300.00	3,900.00
3	Uniones	5.00	UDS	RD\$150.00	750.00
4	Codos y Teed	15.00	UDS	RD\$150.00	2,250.00
5	Ventosas	3.00	UDS	RD\$750.00	2,250.00
6	Bomba de 3HP + Inst+ Asesorios	1.00	P.A.	RD\$70,000.00	70,000.00
7	Tuberias de pozo a tanque de 1"	16.50	UDS	RD\$600.00	9,900.00
8	Pozo Tubular+ encamiado+ perforacio	100.00	PL	RD\$1,400.00	140,000.00
Sub-total Linea de distribucion					RD\$301,750.00
D	TRABAJOS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO D=4.50 ML, H=2.44				
D.1	Losa de Cimeticion				RD\$24,101.22
	Bote del material excavado				
	Listado de materiales				24,101.22
1	Excavacion	17	M3	550	9,350.00
2	Varillas de 3/8"x20 "	30.00	UDS	RD\$225.00	6,750.00
3	Alambre Picado	5.08	LBS	RD\$100.00	507.69
4	Cemento	10.08	FDS	RD\$344.10	3,468.53
5	Arena Gruesa	1.50	Mt3	RD\$1,650.00	2,475.00
6	Grava de 1/2" @ 3/4"	1.00	Mt3	RD\$1,550.00	1,550.00
D.2	Losa de Techo				RD\$17,793.28
	Volumen Losa Sup. 7.66 M3	7.4	6.9	0.15	
1	Precio Losa Sup. RD\$2,323.19 / M3				
	Listado de materiales				17,793.28
1	Varillas de 3/8"x20 " @15x20	10.00	UDS	RD\$200.00	2,000.00
2	Malla electrosoldada 10x10	0.50	UDS	RD\$20,000.00	10,000.00
3	Alambre Picado	1.50	LBS	RD\$38.85	58.28
4	Cemento	10.00	FDS	RD\$341.00	3,410.00
5	Arena Gruesa	1.50	Mt3	RD\$1,550.00	2,325.00
6	Grava de 1/2" @ 3/4"	-	Mt3	RD\$1,550.00	0.00

D.3	HORMIGON EN MUROS				RD\$62,086.27
	Listado de materiales				62,086.27
1	Varillas de 3/8"x20'	10.00	UDS	RD\$225.00	2,250.00
2	Malla electrosoldada 10x10	1.50	UDS	RD\$20,000.00	30,000.00
3	Malla gallinero reforzada	185.00	PL	RD\$92.00	17,020.00
4	Alambre Picado	2.00	LBS	RD\$100.00	200.00
5	Cemento	22.00	FDS	RD\$310.00	6,820.00
6	Arena Gruesa	2.42	Mt3	RD\$2,400.00	5,796.27
7	Grava de 1/2" @ 3/4"	-	Mt3	RD\$2,400.00	0.00
D.4	TERMINACION SUPERFICIE				RD\$11,870.45
					11,870.45
1	Arena de empañete	2.13	M3	RD\$1,650.00	3,508.23
2	Cemento	23.87	UDS	RD\$350.30	8,362.22
D.5	OBRAS MISCELANEAS				RD\$20,000.00
	Registros de inspeccion Con Tapa				20,000.00
	2.00	UDS	RD\$10,000.00		
D.6	MANO DE OBRA GENERAL				RD\$150,000.00
	1 Construccion Tanque				125,000.00
	1.00	P.A.	RD\$125,000.00		
	2 Construccion Colocacion Tuberias				25,000.00
	1.00	P.A.	RD\$25,000.00		

Sub-total tanque de almacenamiento RD\$285,851.22

Sub-total gral. RD\$587,601.22

1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %	17,628.04
2	HONORARIOS PROFESIONALES	10.00 %	58,760.12
3	TRANSPORTE	2.00 %	11,752.02
4	SUPERVISION	3.00 %	17,628.04
5	IMPREVISTOS	4.00 %	23,504.05
6	INPUUESTO DGII	1.00 %	5,876.01
7	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIC	1.00 %	5,876.01
8	SEGURO SOCIAL	0.50 %	2,938.01
9	TASA CODIA 1/1000	0.10 %	587.60

Total gastos indirectos RD\$144,549.90

TOTAL GRAL. RD\$732,151.11

Preparado Por:

Ing. Alexander Canela

Codia No.: 37614





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

E-MAIL. planeamientourbano@ayuntamientojarabacoa.gob.do

Departamento de Obras Municipales (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
28 de Septiembre de 2020

Red de Distribucion de agua Potable, Tanque de Almacenamiento

Paso Bajito, La Posilga, Jarabacoa, La Vega Rep.Dom.

No	PARTIDA	CANTIDAD	UD	P.U.	SUB-TOTAL
A	TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$69,500.00
1	demolicion estructura existente	20.00	m3	RD\$400.00	8,000.00
2	Limpieza demolicion	1.00	P.A.	RD\$1,500.00	1,500.00
3	Caseta para materiales 100 fdas	1.00	P.A.	RD\$0.00	0.00
4	Cercar con malla ciclonica	25.00	ML	RD\$2,400.00	60,000.00
B	MOVIMIENTO DE TIERRA RED DE DISTRIBUCION				RD\$0.00
1	Excavacion T uberia Comunidad	1.00	Mt3	RD\$0.00	0.00
C	INSTALACION DE TUBERIAS DE REDES 600 ML				RD\$309,050.00
1	Tuberias de 1 1/2"	100.00	UDS	RD\$800.00	80,000.00
2	Llaves de Bola de 1_1/2"	3.00	UDS	RD\$1,300.00	3,900.00
3	Uniones	5.00	UDS	RD\$150.00	750.00
4	Codos y Teed	15.00	UDS	RD\$150.00	2,250.00
5	Ventosas	3.00	UDS	RD\$750.00	2,250.00
6	Bomba de 3HP + Inst+ Asesorios	1.00	P.A.	RD\$70,000.00	70,000.00
7	Tuberias de pozo a tanque de 1"	16.50	UDS	RD\$600.00	9,900.00
8	Pozo Tubular+ encamiado+ perforacio	100.00	PL	RD\$1,400.00	140,000.00
Sub-total Linea de distribucion					RD\$378,550.00
D	TRABAJOS EN TANQUE DE ALMACENAMIENTO D=4.50 ML, H=2.44				
D.1	Losa de Cimetacion				RD\$24,101.22
	Bote del material excavado				
	Listado de materiales				24,101.22
1	Excavacion	17	M3	550	9,350.00
2	Varillas de 3/8"x20 '	30.00	UDS	RD\$225.00	6,750.00
3	Alambre Picado	5.08	LBS	RD\$100.00	507.69
4	Cemento	10.08	FDS	RD\$344.10	3,468.53
5	Arena Gruesa	1.50	Mt3	RD\$1,650.00	2,475.00
6	Grava de 1/2" @ 3/4"	1.00	Mt3	RD\$1,550.00	1,550.00
D.2	Losa de Techo				RD\$17,793.28
	Volumen Losa Sup. 7.66 M3	7.4	6.9	0.15	
1	Precio Losa Sup. RD\$2,323.19 / M3				
	Listado de materiales				17,793.28
1	Varillas de 3/8"x20 '@15x20	10.00	UDS	RD\$200.00	2,000.00
2	Malla electrosoldada 10x10	0.50	UDS	RD\$20,000.00	10,000.00
3	Alambre Picado	1.50	LBS	RD\$38.85	58.28
4	Cemento	10.00	FDS	RD\$341.00	3,410.00
5	Arena Gruesa	1.50	Mt3	RD\$1,550.00	2,325.00
6	Grava de 1/2" @ 3/4"	-	Mt3	RD\$1,550.00	0.00

D.3	HORMIGON EN MUROS				RD\$62,086.27
	Listado de materiales				62,086.27
1	Varillas de 3/8"x20'	10.00	UDS	RD\$225.00	2,250.00
2	Malla electrosoldada 10x10	1.50	UDS	RD\$20,000.00	30,000.00
3	Malla gallinero reforzada	185.00	PL	RD\$92.00	17,020.00
4	Alambre Picado	2.00	LBS	RD\$100.00	200.00
5	Cemento	22.00	FDS	RD\$310.00	6,820.00
6	Arena Gruesa	2.42	Mt3	RD\$2,400.00	5,796.27
7	Grava de 1/2" @ 3/4"	-	Mt3	RD\$2,400.00	0.00
D.4	TERMINACION SUPERFICIE				RD\$11,870.45
					11,870.45
1	Arena de empañete	2.13	M3	RD\$1,650.00	3,508.23
2	Cemento	23.87	UDS	RD\$350.30	8,362.22
D.5	OBRAS MISCELANEAS				RD\$50,000.00
	Registros de inspeccion Con Tapa	5.00	UDS	RD\$10,000.00	50,000.00
D.6	MANO DE OBRA GENERAL				RD\$150,000.00
					150,000.00
1	Construccion Tanque	1.00	P.A.	RD\$125,000.00	125,000.00
2	Construccion Colocacion Tuberias	1.00	P.A.	RD\$25,000.00	25,000.00

Sub-total tanque de almacenamiento RD\$315,851.22

Sub-total gral. RD\$694,401.22

1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %	20,832.04
2	HONORARIOS PROFESIONALES	10.00 %	69,440.12
3	TRANSPORTE	2.00 %	13,888.02
4	SUPERVISION	3.00 %	20,832.04
5	IMPREVISTOS	4.00 %	27,776.05
6	IMPUESTO DGII	1.00 %	6,944.01
7	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACION	1.00 %	6,944.01
8	SEGURO SOCIAL	0.50 %	3,472.01
9	TASA CODIA 1/1000	0.10 %	694.40

Total gastos indirectos RD\$170,822.70

TOTAL GRAL. RD\$865,223.91





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854

E-MAIL: planeamientourbano@ayuntamientojarabacoa.gob.do

Departamento de Obras Municipales (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
28 de Septiembre de 2020

Presupuesto

Mantenimiento de Caminos Vecinales, Palo Blanco

Palo Blanco, Jarabacoa, La Vega Rep.Dom.

MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL				RD\$553,725.00	
1	REGADO Y NIVELADO DE TOSCA CON GREADER	1,035.00	m3	RD\$35.00	36,225.00
2	COMPACTADO DE TOSCA CON ROLDILLO	1,035.00	m3	RD\$30.00	31,050.00
3	ACARREO Y SUMINISTRO DE TOSCA	1,035.00	m3	RD\$470.00	486,450.00
Sub-total gral.				RD\$553,725.00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %			16,611.75
2	HONORARIOS PROFESIONALES	10.00 %			55,372.50
3	TRANSPORTE	2.00 %			11,074.50
4	SUPERVISION	3.00 %			16,611.75
5	IMPREVISTOS	4.00 %			22,149.00
6	IMPUESTO DGII	1.00 %			5,537.25
7	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00 %			5,537.25
8	SEGURO SOCIAL	0.50 %			2,768.63
9	TASA CODIA 1/1000	0.10 %			553.73
Total gastos indirectos				RD\$136,216.35	
TOTAL GRAL.				RD\$689,941.35	

Preparado Por:

Ing. Alexander Canela

Codia No.: 37614





Ayuntamiento Municipal de Jarabacoa

Calle Independencia #47, Jarabacoa, Rep. Dom.
Teléfonos 809-574-2612/809-574-6200/809-574-2777/809-574-6218
Fax 809-574-2854
E-MAIL. planeamientourbano@ayuntamientojarabacoa.gob.do

Departamento de Obras Municipales (Jarabacoa)

Jarabacoa, Rep. Dom.
28 de Septiembre de 2020

Presupuesto

Mantenimiento de Caminos Vecinales, Paso Bajito

Paso Bajito, Jarabacoa, La Vega Rep.Dom.

MANTENIMIENTO DE CAMINO VECINAL				RD\$775,215.00	
A	1	REGADO Y NIVELADO DE TOSCA CON GREADER	1,449.00 m3	RDS35.00	50,715.00
	2	COMPACTADO DE TOSCA CON ROLDILLO	1,449.00 m3	RDS30.00	43,470.00
	3	ACARREO Y SUMINISTRO DE TOSCA	1,449.00 m3	RDS470.00	681,030.00
Sub-total gral.				RD\$775,215.00	
	1	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00 %		23,256.45
	2	HONORARIOS PROFESIONALES	10.00 %		77,521.50
	3	TRANSPORTE	2.00 %		15,504.30
	4	SUPERVISION	3.00 %		23,256.45
	5	IMPREVISTOS	4.00 %		31,008.60
	6	IMPUESTO DGII	1.00 %		7,752.15
	7	LEY 6-86 PENSIONES Y JUBILACIONES	1.00 %		7,752.15
	8	SEGURO SOCIAL	0.50 %		3,876.08
	9	TASA CODIA 1/1000	0.10 %		775.22
Total gastos indirectos				RD\$190,702.89	
TOTAL GRAL.				RD\$965,917.89	

