



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
BANICA, REP. DOM.**
RNC: 4-30-08820-1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CENTRO COMUNAL LOS MEMISOS

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	COSTO UNIT.	VALOR	COSTO TOTAL
A	SALÓN DE REUNIONES Y BAÑOS					
1.00	Preliminares					41,681.64
1.1	Limpieza de área y preparación de terreno	1.00	UND	19,200.00	19,200.00	
1.2	Caseta de materiales	1.00	UND	10,000.00	10,000.00	
1.3	Replanteo	174.13	M2	71.60	12,481.64	
2.00	MOV. DE TIERRA					27,379.55
2.1	Excavación zapata de muros	22.35	M3	272.33	6,086.58	
2.2	Excavación zapata de columna	2.33	M3	272.33	634.53	
2.3	Relleno de reposición	10.14	M3	225.68	2,288.40	
2.4	Bote	17.45	M3	351.88	6,140.31	
2.5	Relleno de compacto pinivelación piso	17.28	M3	707.74	12,229.75	
3.00	HORMIGON ARMADO					482,329.90
3.1	Zapata de muros	8.32	M3	6,218.38	51,736.92	
3.2	Zapata de columna	1.62	M3	8,022.33	12,996.17	
3.3	Columna	2.76	M3	18,900.25	52,164.69	
3.4	Viga de amarre 0.15 x 20.00 mt	2.26	M3	22,509.42	50,871.29	
3.5	Viga de carga	2.20	M3	18,761.69	41,275.72	
3.6	Losa	22.20	M3	12,310.14	273,285.11	
4.00	HORMIGON SIMPLE					31,279.25
4.1	Acera	37.90	M2	825.31	31,279.25	
5.00	MUROS					54,644.28
5.1	BNP de 0.15 m	29.59	M2	256.57	7,591.91	




5.2	SNP de 0.15 m	183.39	M2	256.57	47,052.37	
6.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					212,883.72
6.1	Fraguache	551.38	M2	62.56	34,494.33	
6.2	Pañete en columnas y viga	63.62	M2	386.15	24,566.86	
6.3	Pañete en muros	315.08	M2	256.57	80,840.08	
6.4	Pañete en techo	172.68	M2	386.15	66,680.38	
6.5	Cantos	75.50	ML	82.38	6,302.07	
7.00	PINTUTA					62,845.15
7.1	Acrílica (dos manos)	410.86	M2	152.96	62,845.15	
8.00	PISO					205,611.49
8.1	Cerámica criolla tipo 01	172.13	M2	1,137.78	195,846.07	
8.2	Zócalos criolla tipo 01	47.16	ML	207.07	9,765.42	
9.00	REVESTIMIENTOS					48,991.74
9.1	Cerámica criolla tipo 01 pared baños	35.07	M2	1,396.97	48,991.74	
10.00	PUERTAS					
10.1	En polimetral	4.00	UND.	6,500.00	26,000.00	
10.2	En cristal (1.60 X 2.30M)	3.68	M2	4,395.59	16,175.77	
11.00	VENTANAS					42,175.77
11.1	Salomónica de aluminio	26.76	M2	3,494.24	93,505.86	
12.00	INSTALACION SANITARIA					116,695.39
12.1	Cámara séptica (1.70 X 3.40 X 1.60)	1.00	UND	49,260.73	49,260.73	
12.2	Cámara de inspección	2.00	UND	2,785.59	5,571.18	
12.3	Inodoro	4.00	UND	6,232.69	24,930.76	
12.4	Lavamano	4.00	UND	4,720.14	18,880.56	
12.5	Desague de piso	2.00	UND	1,007.12	2,014.24	
12.6	Tinaco de 265 gls. + bomba Myers de ½ HP	1.00	UND	14,037.92	14,037.92	
12.7	Tuberías y piezas p/instalación de tinaco	1.00	UND	2,000.00	2,000.00	
B	ÁREA DE DEPÓSITO Y CAFETERÍA					
1.00	PRELIMINARES					3,399.78
1.1	Replanteo	47.43	M2	71.68	3,399.78	
2.00	MOV. DE TIERRA					10,927.80



2.1	Excavación zapata de Muros	11.04	M3	272.33	3,006.52	
2.2	Excavación zapata de Columnas	2.07	M3	272.33	563.72	
2.3	Relleno de Reposición	5.50	M3	225.68	1,241.24	
2.4	Bote	9.13	M3	351.88	3,212.66	
2.5	Relleno de compactado p/nivelación piso	4.12	M3	704.77	2,903.65	
3.00	HORMIGON ARMADO					182,830.12
3.1	Zapata de Muros	4.25	M3	6,218.38	26,428.12	
3.2	Zapata de Columnas	1.44	M3	8,022.33	11,552.16	
3.3	Columnas	2.45	M3	18,900.25	46,305.61	
3.4	Viga de amarre 0.15 X 20.00 mt	1.13	M3	22,509.42	25,435.64	
3.5	Losa de Techo =0.12 mt	5.69	M3	12,848.61	73,108.59	
4.00	HORMIGON SIMPLE					20,740.04
4.1	Acera	25.13	M2	825.31	20,740.04	
5.00	MUROS					93,340.43
5.1	BNP de 0.15 m	15.10	M2	856.57	12,934.21	
5.2	SNP de 0.15 m	93.87	M2	856.57	80,406.23	
6.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					100,157.68
6.1	Fraguache	276.52	M2	62.56	17,299.09	
6.2	Pañete en Columnas y Viga	17.63	M2	386.15	6,807.82	
6.3	Pañete en Muros	211.46	M2	256.57	54,254.29	
6.4	Pañete en Techo	47.43	M2	386.15	18,315.09	
6.5	Cantos	42.26	ML	82.38	3,481.38	
7.00	PINTURA					42,296.50
7.1	Acrílica (dos manos)	276.52	M2	152.96	42,296.50	
8.00	PISO					55,934.60
8.1	Cerámica criolla tipo 01	41.39	M2	1,137.78	47,092.71	
8.2	Zócalos criolla tipo 01	42.70	ML	207.07	8,841.89	
9.00	PUERTAS					19,500.00
9.1	En Polimetal	3.00	UND	6,500.00	19,500.00	
10.00	VENTANAS					14,077.24
10.1	Salomónica de Aluminio	4.18	M2	3,367.76	14,077.24	
C	GLORIETA					

11.00	PRELIMINARES					1,311.03
11.1	Replanteo	18.29	M2	71.68	1,311.03	
12.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					6,637.77
12.1	Exc. Zapata de Columnas	4.20	M3	272.00	1,142.40	
12.2	Bote Material Excavado en zapata de Columnas (D= 0.30 M)	3.00	M3	351.88	1,055.64	
12.3	Excavación de zapata en Muros	2.38	M3	272.33	648.15	
12.4	Bote Material Exc. en zapata de Muros	2.33	M3	351.88	819.88	
12.5	Relleno de Reposición	2.93	M3	225.68	661.24	
12.6	Relleno compactado en Glorieta e=0.30 M	5.49	M3	707.74	3,885.46	
13.00	HORMIGON SIMPLE					10,688.97
13.1	En piso de Glorieta e=0.10 mtrs	1.83	M3	4,600.00	8,418.00	
13.2	En Escalón	0.93	M3	4,600.00	4,278.00	
14.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					28,999.00
14.1	Fraguache en general	64.58	M2	62.56	4,040.12	
14.2	Pañete en general	64.58	M2	386.48	24,958.88	
15.00	PINTURA					18,376.89
15.1	Acrílica Base	69.04	M2	117.36	8,102.53	
15.2	Acrílica Dos Manos	69.04	M2	152.96	10,274.36	
16.00	PISO					32,000.00
16.1	Cerámica criolla	23.35	M2	1,396.97	32,619.25	
17.00	TECHO					32,000.00
17.1	Tejas	23.24	M2	1,419.06	32,000.00	
	TOTAL					RD\$1,999,735.73


Enc. Presupuesto Participativo Municipal

