



Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

OBRA						
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS PRADERAS CABIRMOTA,CABIRMOTA,LA VEGA, REP.DOM. NOVIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	P.A	8,750.00	8,750.00	
1.2	Demolicion de estructura existente	1.00	P.A	37,500.00	37,500.00	
1.3	Charrancha y Replanteo	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.4	Bote material Producto limpieza y Demolicion	1.00	P.A	29,500.00	29,500.00	
						\$85,250.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	31.15	M³	290.00	9,033.50	
2.2	Exc.Zapata de Columnas	16.00	M³	290.00	4,640.00	
2.3	Exc.Zapata de Verja	18.35	M³	290.00	5,321.50	
2.4	Exc.col en verja frontal	8.10	M³	290.00	2,349.00	
2.5	Exc. Camara de Inspeccion	1.20	M³	290.00	348.00	
2.6	Relleno compacto en Zanja	12.75	M³	625.00	7,968.75	
2.7	Relleno compaacto en Piso	125.00	M³	625.00	78,125.00	
						\$107,785.75
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	7.64	M3	8,111.25	61,969.95	
3.2	Zapata de muro en verja	6.85	M3	8,111.25	55,562.06	
3.3	Zapata de Columnas	2.43	M3	7,201.99	17,500.84	
3.4	Columnas	4.32	M3	17,454.70	75,404.30	
3.5	Viga de Cargas	4.36	M3	16,118.67	70,277.40	
3.6	Viga de Amarre	1.10	M3	13,606.51	14,967.16	
3.7	Acera Perimetral	24.35	M3	595.47	14,499.69	
3.8	Losa Plana	5.15	M3	13,750.00	70,812.50	
3.9	Chapapote	14.30	M3	8,445.57	120,771.65	
						\$501,765.56
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (BNP)	48.60	M²	945.06	45,929.92	
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	96.70	M²	792.44	76,628.95	
4.3	Bloques en Verja Perimetral	65.00	M²	792.44	51,508.60	
4.4	Bloques en Antepecho	5.60	M²	625.00	3,500.00	
						\$177,567.46
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Interruptor Sencillo	4.00	Ud	825.00	3,300.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,490.00	1,490.00	

OBRA
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS PRADERAS CABIRMOTA, CABIRMOTA, LA VEGA,
REP.DOM. NOVIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.4	Toma Corriente Doble 110V	10.00	Ud	785.00	7,850.00	
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud	1,128.95	2,257.90	
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.7	Luces Cenitales	11.00	Ud	820.00	9,020.00	
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	Ud	3,428.30	17,141.50	
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A	19,500.00	19,500.00	
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A	22,000.00	22,000.00	
						\$94,855.00
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	230.00	460.00	
6.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud	425.00	4,250.00	
6.9	Desague de Techo	4.00	UD	175.00	700.00	
6.1	Desague de Piso	4.00	Ud	812.22	3,248.88	
6.11	Pozo Tubular de 4 pulg.	1.00	UD	19,000.00	19,000.00	
6.12	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00	
6.13	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud	12,580.00	12,580.00	
6.14	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
						\$120,859.03
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache en General	325.80	M2	72.85	23,734.53	
7.2	Pañete en General	325.80	M2	289.99	94,478.74	
7.3	Pañete en columnas	28.80	m2	289.99	8,351.71	
7.4	Pañete de Techo	42.29	M2	249.30	10,542.90	
7.5	Canto Gral.	408.80	MI	90.78	37,110.86	
7.6	Mocheta en Gral.	122.35	MI	65.24	7,982.11	
7.7	Zabaleta en Verja	150.00	MI	59.61	8,941.50	
						\$191,142.36
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	4.00	Ud	5,750.00	23,000.00	
						\$23,000.00
9	VENTANAS					
9.1	Ventanas de Aluminio	45.00	P2	180.00	8,100.00	
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	Ud	11,500.00	11,500.00	
9.3	Ventanas Paneladas en Hierro	173.00	P2	355.00	61,415.00	
						\$81,015.00
10	TERMINACION DE PISOS					
10.1	Pisos en porcelanato	172.50	M2	985.00	169,912.50	
10.2	Zocalos	76.85	MI	216.57	16,643.40	
10.3	Revestimiento de Baños	25.45	Mt2	789.50	20,092.78	

OBRA						
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS PRADERAS CABIRMOTA,CABIRMOTA,LA VEGA, REP.DOM. NOVIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
10.4	Ceramica Decorativa en P.frontal	22.00	Mt2	1,363.00	29,986.00	
						\$236,634.68
11	TERMINACION DE TECHOS					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	148.00	M2	1,575.00	233,100.00	
11.2	Zabaleta en Techo	35.10	MI	58.98	2,070.20	
11.3	Fino de Techo	42.29	Mt2	557.04	23,557.22	
						\$258,727.42
12	PINTURA					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	265.45	M2	99.50	26,412.28	
						\$26,412.28
13	MISCELANEOS					
13.1	Meceta de Granito	26.90	P2	545.00	14,660.50	
13.2	Viga Frontal en Material Ligero	129.00	P2	525.50	67,789.50	
13.3	Limpieza Final	1.00	PA	14,500.00	14,500.00	
13.4	Imprevistos	1.00	PA	55,000.00	55,000.00	
						\$151,950.00
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$2,056,964.54
14	B) GASTOS INDIRECTOS					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,056,964.54	92,563.40	
14.2	Transporte	2.00	%	2,056,964.54	41,139.29	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,056,964.54	41,139.29	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,056,964.54	26,740.54	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,056,964.54	205,696.45	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	2,056,964.54	71,993.76	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$479,272.74
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$2,536,237.27

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Tecnica


Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

OBRA						
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SANTO CERRO, LA VEGA, REP.DOM.DICIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	P.A	8,750.00	8,750.00	
1.2	Demolicion de estructura existente	1.00	P.A	45,000.00	45,000.00	
1.3	Charrancho y Replanteo Club Tipo II	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.4	Bote material Producto limpieza y Demolicion	1.00	P.A	28,950.00	28,950.00	
						\$92,200.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	27.25	M ³	290.00	7,902.50	
2.2	Exc.Zapata de Columnas	16.00	M ³	290.00	4,640.00	
2.3	Exc.Zapata de Verja	13.65	M ³	290.00	3,958.50	
2.4	Exc.col en verja frontal	8.10	M ³	290.00	2,349.00	
2.5	Exc. Camara de Inspeccion	1.20	M ³	290.00	348.00	
2.6	Relleno compacto en Zanja	12.75	M ³	625.00	7,968.75	
2.7	Relleno compaacto en Piso	215.00	M ³	625.00	134,375.00	
						\$161,541.75
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	6.58	M3	8,111.25	53,372.03	
3.2	Zapata de muro en verja	5.78	M3	8,111.25	46,883.03	
3.3	Zapata de Columnas	2.43	M3	7,201.99	17,500.84	
3.4	Columnas	4.32	M3	17,454.70	75,404.30	
3.5	Viga de Cargas	4.36	M3	16,118.67	70,277.40	
3.6	Viga de Amarre	1.10	M3	13,606.51	14,967.16	
3.7	Acera Perimetral	19.35	M3	595.47	11,522.34	
3.8	Losa Plana	5.15	M3	13,750.00	70,812.50	
3.9	Chapapote	11.47	M3	8,445.57	96,870.69	
						\$457,610.28
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (BNP)	37.95	M ²	945.06	35,865.03	
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	84.60	M ²	792.44	67,040.42	
4.3	Bloques en Verja Perimetral	52.50	M ²	792.44	41,603.10	
4.4	Bloques en Antepecho	5.60	M ²	625.00	3,500.00	
						\$148,008.55
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Interruptor Sencillo	4.00	Ud	825.00	3,300.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,490.00	1,490.00	

OBRA
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SANTO CERRO, LA VEGA, REP.DOM.DICIEMBRE
2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.4	Toma Corriente Doble 110V	10.00	Ud	785.00	7,850.00	
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud	1,128.95	2,257.90	
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.7	Luces Cenitales	11.00	Ud	820.00	9,020.00	
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	Ud	3,428.30	17,141.50	
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A	19,500.00	19,500.00	
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A	22,000.00	22,000.00	
						\$94,855.00
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	230.00	460.00	
6.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud	425.00	4,250.00	
6.9	Desague de Techo	4.00	UD	175.00	700.00	
6.1	Desague de Piso	4.00	Ud	812.22	3,248.88	
6.11	Pozo Tubular de 4 pulg.	1.00	UD	19,000.00	19,000.00	
6.12	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00	
6.13	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud	12,580.00	12,580.00	
6.14	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
						\$120,859.03
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache en General	289.60	M2	72.85	21,097.36	
7.2	Pañete en General	289.60	M2	289.99	83,981.10	
7.3	Pañete en columnas	28.80	m2	289.99	8,351.71	
7.4	Pañete de Techo	42.29	M2	249.30	10,542.90	
7.5	Canto Gral.	382.10	MI	90.78	34,687.04	
7.6	Mocheta en Gral.	111.30	MI	65.24	7,261.21	
7.7	Zabaleta en Verja	96.00	MI	59.61	5,722.56	
						\$171,643.88
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	4.00	Ud	5,750.00	23,000.00	
						\$23,000.00
9	VENTANAS					
9.1	Ventanas de Aluminio	45.00	P2	180.00	8,100.00	
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	Ud	11,500.00	11,500.00	
9.3	Ventanas Paneladas en Hierro	159.50	P2	355.00	56,622.50	
						\$76,222.50
10	TERMINACION DE PISOS					
10.1	Pisos en porcelanato	142.59	M2	985.00	140,451.15	
10.2	Zocalos	63.80	MI	216.57	13,817.17	
10.3	Revestimiento de Baños	25.45	Mt2	789.50	20,092.78	

OBRA
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL SANTO CERRO, LA VEGA, REP.DOM.DICIEMBRE
2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
10.4	Ceramica Decorativa en P.frontal	22.00	Mt2	1,363.00	29,986.00	
						\$204,347.09
11	TERMINACION DE TECHOS					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	137.74	M2	1,575.00	216,940.50	
11.2	Zabaleta en Techo	35.10	MI	58.98	2,070.20	
11.3	Fino de Techo	42.29	Mt2	557.04	23,557.22	
						\$242,567.92
12	PINTURA					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	236.80	M2	115.50	27,350.40	
						\$27,350.40
13	MISCELANEOS					
13.1	Meceta de Granito	26.88	P2	545.00	14,649.60	
13.2	Viga Frontal en Material Ligero	129.05	P2	525.50	67,815.78	
13.3	Malla En Verja 6"	98.50	ML	855.50	84,266.75	
13.4	Limpieza Final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
13.5	Imprevistos	1.00	PA	20,000.00	20,000.00	
						\$201,732.13
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$2,021,938.53
14	B) GASTOS INDIRECTOS					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,021,938.53	90,987.23	
14.2	Transporte	2.00	%	2,021,938.53	40,438.77	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,021,938.53	40,438.77	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,021,938.53	26,285.20	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,021,938.53	202,193.85	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	2,021,938.53	70,767.85	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$471,111.68
	TOTAL GENERAL =====>					\$2,493,050.21

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Tecnica


Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle P.dte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

OBRA						
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LICEY HOYA GRANDE, LA VEGA, REP.DOM.NOVIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
1.2	Limpieza Capa Vegetal	66.00	Mt3	350.00	23,100.00	
1.3	Charranchar y Replanteo Club Tipo II	1.00	P.A	9,500.00	9,500.00	
1.4	Bote material Producto limpieza	1.00	P.A	22,500.00	22,500.00	
						\$70,100.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	27.25	M ³	300.00	8,175.00	
2.2	Exc. Zapata de Columnas	16.00	M ³	300.00	4,800.00	
2.3	Exc. Zapata de Verja	13.65	M ³	300.00	4,095.00	
2.4	Exc. col en verja frontal	8.10	M ³	300.00	2,430.00	
2.5	Exc. Camara de Inspeccion	1.20	M ³	300.00	360.00	
2.6	Relleno compacto en Zanja	12.75	M ³	675.00	8,606.25	
2.7	Relleno compacto en Piso	335.00	M ³	675.00	226,125.00	
						\$254,591.25
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	6.58	M3	8,111.25	53,372.03	
3.2	Zapata de muro en verja	5.78	M3	8,111.25	46,883.03	
3.3	Zapata de Columnas	2.43	M3	7,201.99	17,500.84	
3.4	Columnas	4.32	M3	17,454.70	75,404.30	
3.5	Viga de Cargas	4.36	M3	16,118.67	70,277.40	
3.6	Viga de Amarre	1.10	M3	13,606.51	14,967.16	
3.7	Acera Perimetral	19.35	M3	595.47	11,522.34	
3.8	Losa Plana	5.15	M3	13,750.00	70,812.50	
3.9	Chapapote	11.47	M3	8,445.57	96,870.69	
						\$457,610.28
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (BNP)	37.95	M ²	1,050.50	39,866.48	
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	84.60	M ²	895.50	75,759.30	
4.3	Bloques en Verja Perimetral	52.50	M ²	895.50	47,013.75	
4.4	Bloques en Antepecho	5.60	M ²	625.00	3,500.00	
						\$166,139.53
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Interruptor Sencillo	4.00	Ud	825.00	3,300.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,490.00	1,490.00	

OBRA

CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LICEY HOYA GRANDE, LA VEGA, REP.DOM.NOVEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.4	Toma Corriente Doble 110V	10.00	Ud	785.00	7,850.00	
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud	1,128.95	2,257.90	
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.7	Luces Cenitales	11.00	Ud	820.00	9,020.00	
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	Ud	3,428.30	17,141.50	
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A	35,400.00	35,400.00	
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A	22,000.00	22,000.00	
						\$110,755.00
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	230.00	460.00	
6.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud	425.00	4,250.00	
6.9	Desague de Techo	4.00	UD	175.00	700.00	
6.1	Desague de Piso	4.00	Ud	812.22	3,248.88	
6.11	Pozo Tubular de 4 pulg.	1.00	UD	19,000.00	19,000.00	
6.12	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00	
6.13	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud	12,580.00	12,580.00	
6.14	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
						\$120,859.03
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache en General	289.60	M2	72.85	21,097.36	
7.2	Pañete en General	289.60	M2	289.99	83,981.10	
7.3	Pañete en columnas	28.80	m2	289.99	8,351.71	
7.4	Pañete de Techo	42.29	M2	249.30	10,542.90	
7.5	Canto Gral.	382.10	MI	90.78	34,687.04	
7.6	Mocheta en Gral.	111.30	MI	65.24	7,261.21	
7.7	Zabaleta en Verja	96.00	MI	59.61	5,722.56	
						\$171,643.88
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	4.00	Ud	6,250.00	25,000.00	
						\$25,000.00
9	VENTANAS					
9.1	Ventanas de Aluminio	45.00	P2	180.00	8,100.00	
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	Ud	19,500.00	19,500.00	
9.3	Ventanas Paneladas en Hierro	159.50	P2	355.00	56,622.50	
						\$84,222.50
10	TERMINACION DE PISOS					
10.1	Pisos en porcelanato	181.50	M2	1,375.50	249,653.25	
10.2	Zocalos	63.80	MI	216.57	13,817.17	
10.3	Revestimiento de Baños	25.45	Mt2	1,150.50	29,280.23	

OBRA

CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LICEY HOYA GRANDE, LA VEGA, REP.DOM.NOVEMBRE 2021

Nº.	PARTIDAS	CANT.	UD	Pracio Unit.	Valor	Sub-Total
10.4	Ceramica Decorativa en P.frontal	22.00	Mt2	1,363.00	29,986.00	
						\$322,736.64
11	TERMINACION DE TECHOS					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	165.00	M2	2,205.00	363,825.00	
11.2	Zabaleta en Techo	35.10	MI	58.98	2,070.20	
11.3	Fino de Techo	42.29	Mt2	557.04	23,557.22	
						\$389,452.42
12	PINTURA					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	236.80	M2	155.50	36,822.40	
						\$36,822.40
13	MISCELANEOS					
13.1	Meceta de Granito	26.88	P2	545.00	14,649.60	
13.2	Viga Frontal en Material Ligero	129.05	P2	525.50	67,815.78	
13.3	Malla En Verja 6"	98.50	ML	855.50	84,266.75	
13.4	Limpieza Final	1.00	PA	12,000.00	12,000.00	
13.5	Imprevistos	1.00	PA	35,000.00	35,000.00	
						\$213,732.13
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$2,423,665.06
14	B) GASTOS INDIRECTOS					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,423,665.06	109,064.93	
14.2	Transporte	2.00	%	2,423,665.06	48,473.30	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,423,665.06	48,473.30	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,423,665.06	31,507.65	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,423,665.06	242,366.51	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	2,423,665.06	84,828.28	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$564,713.96
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$2,988,379.02

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Tecnica


Ing. Oscar R. Franco M.
Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pdte. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA						
TERMINACION Y TECHADO DEL CLUB ENRIQUILLO, VILLA LORA, LA VEGA. REP. DOM.						
DICIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
	CASA CLUB					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	P.A	22,500.00	22,500.00	
1.2	Limpieza del Area	1.00	P.A	19,850.00	19,850.00	
1.3	Levantamiento Topografico (Inicial)	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	
1.4	Charrancho y Replanteo	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
1.5	Demolicion varios	1.00	P.A	39,500.00	39,500.00	
1.6	Bote de Material de Limpieza	1.00	P.A	14,500.00	14,500.00	
						\$139,850.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Relleno Reposicion En Zapata	8.00	M ³	675.00	5,400.00	
2.2	Bote de Material Producto de excavaciones	15.50	M ³	350.00	5,425.00	
2.3	Relleno Compactado en pisos	22.50	M ³	675.00	15,187.50	
						\$26,012.50
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Hormigon en V.Amarre a Nivel losa	6.75	M ³	21,455.85	144,826.99	
3.2	Hormigon en Pichones columnas	4.22	M ³	18,014.68	76,021.95	
3.3	Chapapote	115.50	M ²	844.70	97,562.85	
3.4	Losa de Techo en Cafeteria y Salon	9.50	M ³	11,130.70	105,741.65	
						\$424,153.44
4	MUROS EN:					
4.1	Muros en Antepechos	39.50	M ²	840.50	33,199.75	
4.2	Block de 6" en Registro	14.80	M ²	840.50	12,439.40	
						\$45,639.15
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.1	Fraguache en Gral.	295.50	M ²	72.85	21,527.18	
5.2	Pañete Maestriado en muros	295.50	M ²	325.50	96,185.25	
5.3	Pañete en Techos	125.00	M ²	325.50	40,687.50	
5.4	Pañete en Vigas y Columnas	110.40	M ²	315.10	34,787.04	
5.5	Cantos a Nivel Gral.	89.00	ML	90.78	8,079.42	
5.6	Fino en Techo	125.00	M ²	397.82	49,727.50	
5.7	Gotos Colgantes en Graderias	6.00	ML	133.98	803.88	
5.8	Pañete en pared de Registros (natillada)	28.50	M ²	325.40	9,273.90	
5.9	Zabaleta en Techo	55.50	MI	59.61	3,308.36	
						\$264,380.02

**TERMINACION Y TECHADO DEL CLUB ENRIQUILLO, VILLA LORA, LA VEGA. REP. DOM.
DICIEMBRE 2021**

2

**TERMINACION Y TECHADO DEL CLUB ENRIQUILLO, VILLA LORA, LA VEGA. REP. DOM.
DICIEMBRE 2021**

\$1,875,982.84

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Ing. Oscar R. Franco M
Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA

REMODELACION IGLESIA VILLA FRANCISCA 2da, LA VEGA, REP.DOM. DICIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Mano Obra	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza del Area	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
1.2	Demolicion Muros Existentes	1.00	P.A	45,000.00	45,000.00	
1.3	Bote Producto de Demolicion	1.00	PA	22,500.00	22,500.00	
1.4	Charrancho y Replanteo	1.00	PA	8,500.00	8,500.00	
						\$84,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavacion Zapata de Muros	25.50	Mt3	290.00	7,395.00	
2.2	Excavacion Zapata de Columnas	7.00	Mt3	290.00	2,030.00	
2.3	Relleno Compactado de Reposicion	16.00	M³	675.00	10,800.00	
						\$10,800.00
3	HORMIGON EN:					
3.1	Hormigon En Aceras Exteriores	14.00	M³	208.41	2,917.74	
						\$2,917.74
4	TERMINACION DE SUPERFICIES					
4.1	Fraguache en Gral.	295.50	M²	72.85	21,527.18	
4.2	Pañete en muros Interiores y Ext.	295.50	M²	289.99	85,692.05	
4.3	Cantos	88.60	ml	90.78	8,043.11	
						\$115,262.33
5	TERMINACION DE TECHOS					
5.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	315.50	M2	1,995.50	629,580.25	
5.2	Zabaleta en Techo	49.50	MI	58.98	2,919.51	
5.3	Fino de Techo	35.50	Mt2	557.04	19,774.92	
						\$652,274.68
6	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.1	Luces Cenitales	4.00	Ud	820.00	3,280.00	
6.2	Interruptores Sencillos	2.00	Ud	825.00	1,650.00	
6.3	Interruptores Dobles	1.00	Ud	1,215.00	1,215.00	
						\$6,145.00
7	INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
7.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
7.3	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
7.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
7.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
7.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Mano Obra	Valor	Sub-Total
7.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	230.00	460.00	
7.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud	425.00	4,250.00	
7.9	Desague de Techo	4.00	UD	175.00	700.00	
7.1	Desague de Piso	4.00	Ud	812.22	3,248.88	
7.12	Pozo Tubular de 4 pulg.	1.00	UD	19,000.00	19,000.00	
7.12	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	21,000.00	21,000.00	
7.13	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud	12,580.00	12,580.00	
7.14	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
8	PINTURA					\$116,859.03
8.1	Acrilica en muros, interior y ext.	325.50	M2	35.70	11,620.35	
9	HERRERIA GENERAL					\$11,620.35
9.1	Hierros en verja Perimetral	1.00	P.A	285,000.00	285,000.00	
10	PUERTAS					\$285,000.00
10.1	Polimetal	4.00	Ud	1,725.00	6,900.00	
10.2	Tranzo Decorativo	1.00	PA	68,500.00	68,500.00	
11	TERMINACION DE PISOS					\$75,400.00
11.1	Piso de ceramica criolla (0.40x0.40)	285.00	Mt2	1,345.50	383,467.50	
11.2	Zocalo de Ceramica	122.50	MI	95.50	11,698.75	
12	MISCELANEOS					\$395,166.25
12.1	Imprevistos	1.00	PA	25,000.00	25,000.00	
12.2	Limpieza Final	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
						\$40,000.00
	GASTOS DIRECTOS =====>					
13	B) GASTOS INDIRECTOS					\$1,795,945.38
13.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	1,795,945.38	80,817.54	
13.2	Transporte	2.00	%	1,795,945.38	35,918.91	
13.3	Gastos Administrativos	2.00	%	1,795,945.38	35,918.91	
13.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	1,795,945.38	23,347.29	
13.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	1,795,945.38	179,594.54	
13.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupue	3.50	%	1,795,945.38	62,858.09	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
	TOTAL GENERAL =====>					\$418,455.27
						\$2,214,400.65

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Tecnica


Ing. Oscar R. Franco M
Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA

CONSTRUCCION DEL PLAY SABANETA, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	P.A	14,500.00	14,500.00	
1.2	Limpieza del Area	1.00	P.A	7,500.00	7,500.00	
1.3	Levantamiento Topografico (Inicial)	1.00	P.A	20,000.00	20,000.00	
1.4	Charrancha y Replanteo	1.00	P.A	10,500.00	10,500.00	
1.5	Bote de Material de Limpieza	1.00	P.A	4,500.00	4,500.00	
						\$57,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavacion Zapatas de Muros Graderia 1era	35.40	M ³	300.00	10,620.00	
2.2	Excavacion Zapata de Columnas Graderia	9.85	M ³	300.00	2,955.00	
2.3	Excavacion Zapata de Muros Graderia 3era	36.54	M ³	300.00	10,962.00	
2.4	Excavacion Zapata de Columnas Graderia	9.78	M ³	300.00	2,934.00	
2.5	Excavacion Zapata Muro en Basquetocks	6.45	M ³	300.00	1,935.00	
2.6	Excavacion Zapata Columna en Basquetocks	3.50	M ³	300.00	1,050.00	
2.7	Relleno Reposicion en Zapatas Muros	34.50	M ³	70.00	2,415.00	
2.8	Relleno Reposicion en Zapata Columnas	14.87	M ³	70.00	1,040.90	
2.9	Bote de Material Producto de excavaciones	98.40	M ³	160.00	15,744.00	
2.1	Relleno Compactado en pisos de Graderias	45.70	M ³	595.00	27,191.50	
2.11	Excavacion en Camara Septica (3*3*2.6)	18.70	M ³	275.00	5,142.50	
2.12	Relleno Reposicion en Camara Septica	16.78	M ³	90.00	1,510.20	
2.13	Relleno de reposicion para nivelacion Terreno	780.15	M ³	575.50	448,976.33	
						\$532,476.43
2.15	Excavacion para Registro de sondeo	10.32	M ³	300.00	3,096.00	
						\$3,096.00
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Hormigon en Columnas para banderas	0.76	M ³	18,014.68	13,691.16	
3.2	Hormigon en Zapata Muros 8" Basquetocks	1.68	M ³	10,082.56	16,938.70	
3.3	Hormigon Zapata de Columnas Basquetocks	1.21	M ³	9,434.55	11,415.81	
3.4	Hormigon en Columnas Basquetocks	0.48	M ³	17,087.14	8,201.83	
3.5	Hormigon en Viga de Basquetocks	0.84	M ³	17,685.33	14,855.68	
3.6	Hormigon en viga Camara Septica	1.08	M ³	15,741.04	17,000.32	
3.7	Hormigon en V.Amarre a Nivel losa Camara	0.68	M ³	21,455.85	14,589.98	
3.8	Losa de Fondo Camara Septica h=20cms	1.93	M ³	10,087.20	19,468.30	
3.9	Losa Superior Camara Septica h=12cms	0.88	M ³	11,587.20	10,196.74	
3.1	Hormigon Zapata de Muros 8" en Gradaerias 1era y 3era (152*0.25*0.60)	10.34	M ³	10,082.56	104,253.67	

OBRA

CONSTRUCCION DEL PLAY SABANETA, LA VEGA. REP. DOM.DICIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
3.11	Hormigon Zapatas de columnas en Graderias (18 uds)	4.85	M ³	10,694.16	51,866.68	
3.12	Hormigon en Columnas C1 (0.30*0.30)	1.15	M ³	18,014.68	20,716.88	
3.13	Hormigon en Columnas C3 (0.30*0.30) acero Doble	1.80	M ³	21,467.88	38,642.18	
3.14	Hormigon Viga Amarre en Graderias (138.56*0.2*0.30)	8.31	M ³	17,685.33	146,965.09	
3.15	Hormigon en Asientos de Graderias	4.68	M ³	21,615.97	101,162.74	
3.16	Hormigon en Losas de Graderias h=15cms	4.86	M ³	13,711.06	66,635.75	
3.17	Chapapote de Hormigon en Graderias	39.80	M ²	844.70	33,619.06	
4	MUROS EN:					\$690,220.56
4.1	Bloques de Hormigon 8", 3/8 a 0.60mt en Basquetock (BNP)	11.10	M ²	1,012.85	11,242.64	
4.2	Bloques de Hormigon 8", 3/8 a 0.60mt en Basquetock (SNP)	10.59	M ²	1,012.85	10,726.08	
4.3	Muros de 8" En Graderias (BNP)	98.40	M ²	1,012.85	99,664.44	
4.4	Muros de 8" en graderias (SNP)	185.40	M ²	1,012.85	187,782.39	
4.5	Muros en Antepechos de asientos en	29.80	M ²	840.50	25,046.90	
4.6	Block de 6" en Camara septica (BNP)	9.86	M ²	840.50	8,287.33	
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					\$342,749.78
5.1	Fraguache en Gral.	587.90	M ²	72.85	42,828.52	
5.2	Pañete en muros Graderias y Basquetock	358.80	M ²	325.50	116,789.40	
5.3	Pañete en Techos	86.40	M ²	325.50	28,123.20	
5.4	Pañete en Vigas y Columnas	39.80	M ²	315.10	12,540.98	
5.5	Cantos a Nivel Gral.	478.80	ML	90.78	43,465.46	
5.6	Fino en asientos de Graderias	89.40	M ²	397.82	35,565.11	
5.7	Goteros Colgantes en Graderias	38.80	ML	133.98	5,198.42	
5.8	Pañete en pared Camara Septica (natillada)	29.78	M ²	325.40	9,690.41	
5.9	Fraguache en Pared Camara Septica	29.78	M ²	72.85	2,169.47	
5.1	Zabaleta en Malla Ciclonica Verja Perimetral	441.64	MI	59.61	26,326.16	
6	PISOS					\$322,697.14
6.1	Colocacion de Ceramica pisos en Baños	18.00	M ²	985.00	17,730.00	
6.2	Colocacion ceramica en Pared de Baños	59.50	M ²	789.50	46,975.25	
7	INSTALACIONES ELECTRICAS					\$64,705.25
7.1	Luz Cenita	19.00	Ud	893.54	16,977.26	
7.2	Lamparas 4*40 en Gradass	8.00	Ud	3,740.52	29,924.16	
7.3	Interruptores Triples	4.00	Ud	1,265.49	5,061.96	

OBRA

CONSTRUCCION DEL PLAY SABANETA, LA VEGA. REP. DOM.DICIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
7.4	Interruptores sencillos	6.00	Ud	910.29	5,461.74	
7.5	Tomacorrientes Dobles 110v	16.00	Ud	1,075.29	17,204.64	
7.6	Caja de Breaker de 6@12	2.00	Ud	7,835.00	15,670.00	
7.7	Registro 6*6*4	2.00	Ud	1,153.86	2,307.72	
7.8	Mano Obra General	1.00	P.A	75,000.00	75,000.00	
7.9	Materiales diversos	1.00	P.A	168,000.00	168,000.00	
						\$335,607.48
8	INSTALACIONES SANITARIAS					
8.1	Inodoros sencillos	5.00	UD	6,350.25	31,751.25	
8.2	Lavamanos Sencillos	5.00	UD	5,535.25	27,676.25	
8.3	Desagues de Piso	4.00	UD	1,075.80	4,303.20	
8.4	Ventilacion Pvc SDR 41 de 3"	2.00	UD	825.20	1,650.40	
8.5	Arrastre en Tuberia 4 para baños	78.20	ML	325.40	25,446.28	
8.6	Camara de Inspeccion	4.00	UD	1,275.40	5,101.60	
8.7	Tuberia de A.P de 3/4 SSH Para mojar Grama	330.03	MI	75.00	24,752.25	
8.8	Llaves de Bola 3/4 para mojar Gramas	12.00	Ud	875.60	10,507.20	
8.1	M.Obra Plomeria	1.00	P.A	18,000.00	18,000.00	
						\$149,188.43
9	PUERTAS Y VENTANAS					
9.1	Ventanas en Aluminio Reforzada	65.40	P2	290.00	18,966.00	
9.2	Puertas en Polimetel	6.00	UD	5,600.00	33,600.00	
						\$52,566.00
10	PINTURA					
10.1	Acrilica en muros, techos y columnas	1679.05	M2	99.50	167,065.48	
10.2	Pintura en Hierros de la verja Perimetral	1.00	P.A	22,500.00	22,500.00	
10.3	Pintura Mantenimiento en Hierros	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00	
						\$214,565.48
11	HERRERIA GENERAL					
11.1	Protectores Metalicos en Ventanas	92.20	P2	225.00	20,745.00	
11.2	Puertas en Caseta de Bomba	1.00	P.A	3,500.00	3,500.00	
11.3	Puertas Tipo Ventanas en Cafeteria	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
11.4	Protectores de Hierros de 2" y Malla ciclonica en dogout de las graderias	507.50	P2	190.00	96,425.00	
						\$129,170.00
12	MISCELANEOS					
12.1	Suministro de Tierra Negra Para Grama	240.00	M3	485.00	116,400.00	
12.2	Imprevistos	1.00	PA	55,000.00	55,000.00	
12.3	Limpieza Final	1.00	PA	16,500.00	16,500.00	
						\$187,900.00
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$3,081,942.53
13	B) GASTOS INDIRECTOS					
13.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	3,081,942.53	138,687.41	
13.2	Transporte	2.00	%	3,081,942.53	61,638.85	
13.3	Gastos Administrativos	2.00	%	3,081,942.53	61,638.85	

OBRA						
CONSTRUCCION DEL PLAY SABANETA, LA VEGA. REP. DOM.DICIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
13.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	3,081,942.53	40,065.25	
13.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	3,081,942.53	308,194.25	
13.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	3,081,942.53	107,867.99	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$718,092.61
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$3,800,035.14

Notas:

- 1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


 Arq. Yakira Paola De Moya
 Directora Tecnica


 Ing. Oscar R. Franco M.
 Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Oficina Obras Municipales, Presupuesto Participativo.

OBRA

CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CANAS, LAS CANAS, LA VEGA. REP. DOM.NOVIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Demolicion estructura existente	1.00	P.A	65,000.00	65,000.00	
1.2	Limpieza del area	1.00	P.A	7,500.00	7,500.00	
1.3	Charrancho y Replanteo	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
1.4	Bote de Material por Demolicion	1.00	P.A	25,500.00	25,500.00	
						\$106,500.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	31.15	M³	300.00	9,345.00	
2.2	Exc.Zapata de Columnas	16.00	M³	300.00	4,800.00	
2.3	Exc.Zapata de Verja	18.35	M³	300.00	5,505.00	
2.4	Exc.col en verja frontal	8.10	M³	300.00	2,430.00	
2.5	Exc. Camara de Inspeccion	1.20	M³	300.00	360.00	
2.6	Relleno compacto en Zanja	12.75	M³	675.00	8,606.25	
2.7	Relleno compaacto en Piso	195.00	M³	675.00	131,625.00	
						\$162,671.25
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	7.64	M3	8,111.25	61,969.95	
3.2	Zapata de muro en verja	6.85	M3	8,111.25	55,562.06	
3.3	Zapata de Columnas	2.43	M3	7,201.99	17,500.84	
3.4	Columnas	4.32	M3	17,454.70	75,404.30	
3.5	Viga de Cargas	4.36	M3	16,118.67	70,277.40	
3.6	Viga de Amarre	1.10	M3	13,606.51	14,967.16	
3.7	Acera Perimetral	24.35	M3	595.47	14,499.69	
3.8	Losa Plana	5.15	M3	11,130.70	57,323.11	
3.9	Chapapote	11.19	M3	8,445.57	94,505.93	
						\$462,010.44
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (BNP)	48.60	M²	1,050.50	51,054.30	
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	96.70	M²	895.50	86,594.85	
4.3	Bloques en Verja Perimetral	65.00	M²	895.50	58,207.50	
4.4	Bloques en Antepecho	5.60	M²	625.00	3,500.00	
						\$199,356.65
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Interruptor Sencillo	4.00	Ud	825.00	3,300.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,490.00	1,490.00	
5.4	Toma Corriente Doble 110V	10.00	Ud	785.00	7,850.00	

OBRA
CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CANAS, LAS CANAS, LA VEGA. REP.
DOM.NOVIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud	1,128.95	2,257.90	
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.7	Luces Cenitales	11.00	Ud	820.00	9,020.00	
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	Ud	3,428.30	17,141.50	
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A	35,700.00	35,700.00	
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A	22,000.00	22,000.00	
						\$111,055.00
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	230.00	460.00	
6.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud	425.00	4,250.00	
6.9	Desague de Techo	4.00	UD	175.00	700.00	
6.1	Desague de Piso	4.00	Ud	812.22	3,248.88	
6.11	Pozo Tubular de 4 pulg.	1.00	UD	19,000.00	19,000.00	
6.12	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	21,000.00	21,000.00	
6.13	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud	12,580.00	12,580.00	
6.14	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
						\$116,859.03
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache en General	325.80	M2	72.85	23,734.53	
7.2	Pañete en General	325.80	M2	289.99	94,478.74	
7.3	Pañete en columnas	28.80	m2	289.99	8,351.71	
7.4	Pañete de Techo	42.29	M2	249.30	10,542.90	
7.5	Canto Gral.	408.80	MI	90.78	37,110.86	
7.6	Mocheta en Gral.	122.35	MI	65.24	7,982.11	
7.7	Zabaleta en Verja	150.00	MI	59.61	8,941.50	
						\$191,142.36
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	4.00	Ud	5,000.00	20,000.00	
						\$20,000.00
9	VENTANAS					
9.1	Ventanas de Aluminio	45.00	P2	180.00	8,100.00	
9.2	Enrollable en Cantina	1.00	Ud	9,500.00	9,500.00	
9.3	Ventanas Paneladas en Hierro	173.00	P2	355.00	61,415.00	
						\$79,015.00
10	TERMINACION DE PISOS					
10.1	Pisos en porcelanato	192.00	M2	985.00	189,120.00	
10.2	Zocalos	76.85	MI	216.57	16,643.40	
10.3	Revestimiento de Baños	25.45	Mt2	789.50	20,092.78	
10.4	Ceramica Decorativa en P.frontal	22.00	Mt2	1,363.00	29,986.00	

OBRA CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CANAS, LAS CANAS, LA VEGA. REP. DOM.NOVIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
						\$255,842.18
11	TERMINACION DE TECHOS					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	148.00	M2	2,025.50	299,774.00	
11.2	Zabaleta en Techo	35.10	MI	58.98	2,070.20	
11.3	Fino de Techo	42.29	Mt2	557.04	23,557.22	
						\$325,401.42
12	PINTURA					
12.1	Acrilica Exterior e Interior	265.45	M2	155.50	41,277.48	
						\$41,277.48
13	MISCELANEOS					
13.1	Meceta de Granito	26.90	P2	545.00	14,660.50	
13.2	Viga Frontal en Material Ligero	129.00	P2	525.50	67,789.50	
13.3	Limpieza Final	1.00	PA	9,000.00	9,000.00	
13.4	Imprevistos	1.00	PA	35,000.00	35,000.00	
						\$126,450.00
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$2,197,580.81
14	B) GASTOS INDIRECTOS					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,197,580.81	98,891.14	
14.2	Transporte	2.00	%	2,197,580.81	43,951.62	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,197,580.81	43,951.62	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,197,580.81	28,568.55	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,197,580.81	219,758.08	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	2,197,580.81	76,915.33	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$512,036.33
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$2,709,617.13

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


 Arq. Yakira Paola De Moya
 Directora Tecnica


 Ing. Oscar R. Franco M.
 Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch

Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA

CONSTRUCCION IGLESIA JAMO AFUERA, JAMO, LA VEGA. REP. DOM. NOVIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza del area	1.00	P.A	12,500.00	12,500.00	
1.2	Charrancho y Replanteo	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
						\$21,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Exc. Zapata de Muro	11.12	M³	290.00	3,224.80	
2.2	Exc. Zapata de Verja	95.20	M³	290.00	27,608.00	
2.3	Exc. col en verja frontal	8.10	M³	290.00	2,349.00	
2.4	Exc. Camara de Inspeccion	1.20	M³	290.00	348.00	
2.5	Relleno compacto en Zanja	12.75	M³	695.00	8,861.25	
2.6	Relleno compacto en Piso	65.50	M³	695.00	45,522.50	
						\$87,913.55
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Zapata de Muro 0.45x0.20 mt	1.95	M3	10,257.50	20,002.13	
3.2	Zapata de muro en verja	6.85	M3	10,257.50	70,263.88	
3.3	Columnas	8.23	M3	13,754.12	113,196.41	
3.4	Viga de Cargas	5.65	M3	16,118.67	91,070.49	
3.5	Viga de Amarre	8.54	M3	13,606.51	116,199.60	
3.6	Acera Perimetral	29.50	M3	595.47	17,566.37	
3.7	Losa Plana	8.59	M3	11,130.70	95,612.71	
3.8	Chapapote	39.65	M3	8,445.57	334,866.85	
						\$858,778.42
4	MUROS EN:					
4.2	Bloques de Hormigon 6", 3/8 a 0.60mt (SNP)	325.50	M²	792.44	257,939.22	
4.3	Bloques en Verja Perimetral	65.00	M²	792.44	51,508.60	
4.4	Bloques en Antepecho	7.64	M²	625.00	4,775.00	
						\$314,222.82
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Interruptor Sencillo	4.00	Ud	825.00	3,300.00	
5.2	Interruptor Doble	2.00	Ud	1,215.00	2,430.00	
5.3	Interruptor Triple	1.00	Ud	1,490.00	1,490.00	
5.4	Toma Corriente Doble 110V	10.00	Ud	785.00	7,850.00	
5.5	Toma Corriente Sencillo 220V	2.00	Ud	1,128.95	2,257.90	
5.6	Porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.60	765.60	
5.7	Luces Cenitales	11.00	Ud	820.00	9,020.00	
5.8	Lampara Florescente de 40 Watts	5.00	Ud	3,428.30	17,141.50	
5.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,100.00	9,100.00	

OBRA


CONSTRUCCION IGLESIA JAMO AFUERA, JAMO, LA VEGA. REP. DOM. NOVIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
5.1	Materiales diversos	1.00	P.A	19,500.00	19,500.00	
5.11	M.O Electricidad	1.00	P.A	22,000.00	22,000.00	
						\$94,855.00
6	INSTALACIONES SANITARIAS					
6.1	Lavamanos	2.00	Ud	5,535.25	11,070.50	
6.2	Inodoros	2.00	Ud	6,350.35	12,700.70	
6.3	Orinarios	1.00	Ud	2,700.00	2,700.00	
6.4	Fregadero Sencillo	1.00	Ud	3,827.75	3,827.75	
6.5	Conexión a septico	2.00	P.A	4,750.00	9,500.00	
6.6	Trampa de Grasa	1.00	P.A	11,825.00	11,825.00	
6.7	Camara de Inspeccion	2.00	P.A	230.00	460.00	
6.8	Tuberia de Arrastre	10.00	Ud	425.00	4,250.00	
6.9	Desague de Techo	4.00	UD	175.00	700.00	
6.1	Desague de Piso	4.00	Ud	812.22	3,248.88	
6.11	Pozo Tubular de 4 pulg.	1.00	UD	19,000.00	19,000.00	
6.12	Pozo Septico 3x1.8*1.2 mt	1.00	P.A	21,000.00	21,000.00	
6.13	Tinaco 250 gls (con instalacion)	1.00	Ud	12,580.00	12,580.00	
6.14	Registro Sanitario	1.00	Ud	3,996.20	3,996.20	
						\$116,859.03
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					
7.1	Fraguache en General	325.80	M2	72.85	23,734.53	
7.2	Pañete en General	325.80	M2	289.99	94,478.74	
7.3	Pañete en columnas	28.80	m2	289.99	8,351.71	
7.4	Pañete de Techo	42.29	M2	249.30	10,542.90	
7.5	Canto Gral.	408.80	MI	90.78	37,110.86	
7.6	Mocheta en Gral.	122.35	MI	65.24	7,982.11	
7.7	Zabaleta en Verja	150.00	MI	59.61	8,941.50	
						\$191,142.36
8	PUERTAS					
8.1	Polimetal	12.00	Ud	7,550.00	90,600.00	
						\$90,600.00
9	VENTANAS					
9.1	Ventanas de Aluminio	275.50	P2	180.00	49,590.00	
						\$49,590.00
10	TERMINACION DE PISOS					
10.1	Pisos en porcelanato	365.00	M2	985.00	359,525.00	
10.2	Zocalos	175.00	MI	216.57	37,899.75	
10.3	Revestimiento de Baños	25.45	Mt2	789.50	20,092.78	
10.4	Ceramica Decorativa en P.frontal	22.00	Mt2	1,363.00	29,986.00	
						\$447,503.53
11	TERMINACION DE TECHOS					
11.1	Cubierta Metalica Con Aluzinc Cal 26	205.50	M2	1,995.50	410,075.25	
11.2	Zabaleta en Techo	35.10	MI	58.98	2,070.20	
11.3	Fino de Techo	42.29	Mt2	557.04	23,557.22	
						\$435,702.67
12	PINTURA					

OBRA						
CONSTRUCCION IGLESIA JAMO AFUERA, JAMO, LA VEGA. REP. DOM. NOVIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
12.1	Acrilica Exterior e Interior	365.50	M2	99.50	36,367.25	
						\$36,367.25
13	MISCELANEOS					
13.1	Limpieza Final	1.00	PA	8,500.00	8,500.00	
13.2	Imprevistos	1.00	PA	42,000.00	42,000.00	
						\$50,500.00
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$2,795,034.62
14	B) GASTOS INDIRECTOS					
14.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,795,034.62	125,776.56	
14.2	Transporte	2.00	%	2,795,034.62	55,900.69	
14.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,795,034.62	55,900.69	
14.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,795,034.62	36,335.45	
14.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,795,034.62	279,503.46	
14.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupu	3.50	%	2,795,034.62	97,826.21	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$651,243.07
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$3,446,277.69

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


 Arq. Yakira Paola De Moya
 Directora Tecnica


 Ing. Oscar R. Franco M.
 Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA						
REMDELACION IGLESIA LOS VALERIOS,LA VEGA, REP.DOM. DICIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio.U	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Limpieza del Area	1.00	P.A	6,000.00	6,000.00	
1.2	Corte de arbustos, destronque varios	1.00	P.A	11,500.00	11,500.00	
1.3	Demolicion de Muros	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00	
1.4	Replanteo de la Construccion	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
						\$51,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavacion de Zapata Columnas	12.50	Mt3	325.00	4,062.50	
2.2	Excavacion Zapata de Muros	8.75	Mt3	325.00	2,843.75	
2.3	Relleno Compactado	45.00	Mt3	695.00	31,275.00	
2.4	Bote de Material Inservible	18.00	Mt3	300.00	5,400.00	
						\$43,581.25
3	HORMIGON EN:					
3.1	Chapapote	26.50	M ³	8,445.57	223,807.61	
3.2	Calzada Perimetral	12.50	M ³	6,790.00	84,875.00	
3.3	Zapata de Columnas	6.54	M ³	13,754.12	89,951.94	
3.4	Zapata de Muros	9.60	M ³	10,257.50	98,472.00	
3.5	Dinteles	3.52	M ³	22,208.24	78,173.00	
3.6	Vigas de Amarre (0.20x0.15)	2.98	M ³	13,906.00	41,439.88	
3.7	Columnas	2.56	M ³	21,249.51	54,398.75	
3.8	Losas de Hormigon Armado	6.58	M ³	11,130.70	73,240.01	
						\$744,358.19
4	MUROS DE BLOQUES					
4.1	Muros de 6" BNP	125.80	Mt2	844.02	106,177.72	
4.2	Muros de 6" SNP	236.50	Mt2	837.02	197,955.23	
						\$304,132.95
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.1	Fraguache en Gral.	575.50	M ²	58.60	33,724.30	
5.2	Pañete en muros Interiores y Ext.	575.50	M ²	283.81	163,332.66	
5.3	Pañete en Techo	25.50	Mt2	283.81	7,237.16	
5.4	Cantos	239.50	ML	60.71	14,540.05	
5.5	Mocheta	184.50	MI	260.00	47,970.00	
5.6	Gotero en Techo	28.00	ML	99.86	2,796.08	
5.7	Fino de Techo	25.00	Mt2	442.13	11,053.25	
5.8	Zabaleta de Techo	15.00	ML	76.76	1,151.40	

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio.U	Valor	Sub-Total
						\$281,804.89
6	INSTALACIONES ELECTRICAS					
6.1	Luces Cenitales	9.00	Ud	726.85	6,541.65	
6.2	Lampara Florecnte de 40 W	10.00	Ud	1,525.00	15,250.00	
6.3	Luces en Area Ext.	6.00	Ud	1,130.00	6,780.00	
6.4	Interruptores sencillos	4.00	Ud	819.00	3,276.00	
6.5	Interruptores dobles	3.00	Ud	1,204.00	3,612.00	
6.6	Interruptores triples	1.00	Ud	1,420.24	1,420.24	
6.7	porta Contador con Main Breakers	1.00	Ud	765.30	765.30	
6.8	Tomacorriente 110v	12.00	Ud	837.24	10,046.88	
6.9	Panel de Distribucion	1.00	Ud	9,162.00	9,162.00	
6.1	Materiales Diversos	1.00	Ud	55,000.00	55,000.00	
						\$111,854.07
7	INSTALACIONES SANITARIAS					
7.1	Inodoro	3.00	UD	5,670.00	17,010.00	
7.2	Lavamanos	3.00	UD	6,790.00	20,370.00	
7.3	Conexiones alcantarillado Sanitario	1.00	UD	15,000.00	15,000.00	
7.4	Camara de Inspeccion	1.00	UD	4,320.00	4,320.00	
7.5	Tuberias de Arrastre	78.00	UD	174.00	13,572.00	
7.6	Bajante de Techo Tipo campana	12.00	MI	860.00	10,320.00	
7.7	Caños	68.00	MI	670.00	45,560.00	
7.8	Desague de Piso	3.00	Ud	820.00	2,460.00	
7.9	desague de Techo	6.00	UD	456.26	2,737.56	
7.1	Deposito de Agua potable (Tinaco)	1.00	UD	7,000.00	7,000.00	
7.11	Llave de Chorro en Area Exterior	2.00	UD	350.00	700.00	
7.12	Materiales Diversos	1.00	P.A	45,000.00	45,000.00	
						\$184,049.56
8	PINTURA					
8.1	Sellador Primario	575.50	M2	71.00	40,860.50	
8.2	Acrilica en Muros Int. Y Ext.	575.50	M2	102.00	58,701.00	
						\$99,561.50
9	HERRERIA GENERAL					
9.1	Colocacion de Proteccion en Puerta y Vent.	295.50	P2	356.00	105,198.00	
9.2	Desintalacion del Techo e Instalacion	1.00	P.a	450,000.00	450,000.00	
9.3	Hierros en Verja Perimetral	1.00	P.A	125,000.00	125,000.00	
						\$680,198.00
10	PUERTAS					
10.1	Polimetal	8.00	Ud	7,550.00	60,400.00	
						\$60,400.00
11	TERMINACION DE PISOS					
11.1	Piso de ceramica criolla (0.40x0.40)	195.00	Mt2	1,180.50	230,197.50	
11.2	Zocalo de Ceramica	112.50	MI	216.57	24,364.13	
11.3	Ceramica de Pared de Baño	28.00	Mt2	855.66	23,958.48	
						\$278,520.11
12	MISCELANEOS					
12.1	Imprevistos	1.00	PA	50,000.00	50,000.00	
12.2	Limpieza Final	1.00	PA	19,500.00	19,500.00	
						\$69,500.00
	GASTOS DIRECTOS ==>					



Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA						
RECONSTRUCCION DEL PLAY CARRERA DE PALMA, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2021						
No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Letrero en Obra	1.00	P.A	14,500.00	14,500.00	
1.2	Limpieza del Area	1.00	P.A	7,500.00	7,500.00	
1.3	Levantamiento Topografico (Inicial)	1.00	P.A	20,000.00	20,000.00	
1.4	Charrancho y Replanteo	1.00	P.A	10,500.00	10,500.00	
1.5	Bote de Material de Limpieza	1.00	P.A	4,500.00	4,500.00	
						\$57,000.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavacion Zapata Muro en Basquetocks	8.79	M ³	300.00	2,637.00	
2.2	Excavacion Zapata Columna en Basquetocks	6.66	M ³	300.00	1,998.00	
2.3	Relleno Reposicion en Zapatas Muros	64.17	M ³	70.00	4,491.90	
2.4	Relleno Reposicion en Zapata Columnas	21.60	M ³	70.00	1,512.00	
2.5	Bote de Material Producto de excavaciones	217.77	M ³	160.00	34,843.20	
2.6	Excavacion en Camara Septica (3*3*2.6)	23.40	M ³	275.00	6,435.00	
2.7	Relleno Reposicion en Camara Septica	18.60	M ³	90.00	1,674.00	
2.8	Excavacion para Registro de sondeo	10.32	M ³	300.00	3,096.00	
						\$3,096.00
3	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1	Hormigon en Columnas para banderas	0.76	M ³	18,014.68	13,691.16	
3.2	Hormigon en Zapata Muros 8" Basquetocks	1.68	M ³	10,082.56	16,938.70	
3.3	Hormigon Zapata de Columnas Basquetocks	1.21	M ³	9,434.55	11,415.81	
3.4	Hormigon en Columnas Basquetocks	0.48	M ³	17,087.14	8,201.83	
3.5	Hormigon en Viga de Basquetocks	0.84	M ³	17,685.33	14,855.68	
3.6	Hormigon en viga Camara Septica	1.08	M ³	15,741.04	17,000.32	
3.7	Hormigon en V.Amarre a Nivel losa Camara	0.68	M ³	21,455.85	14,589.98	
3.8	Losa de Fondo Camara Septica h=20cms	1.93	M ³	10,087.20	19,468.30	
3.9	Losa Superior Camara Septica h=12cms	0.88	M ³	11,587.20	10,196.74	
						\$126,358.50
4	MUROS EN:					
4.1	Bloques de Hormigon 8", 3/8 a 0.60mt en Basquetock (BNP)	11.10	M ²	1,012.85	11,242.64	
4.2	Bloques de Hormigon 8", 3/8 a 0.60mt en Basquetock (SNP)	10.59	M ²	1,012.85	10,726.08	
4.3	Muros de 8" En Graderias (BNP)	137.26	M ²	1,012.85	139,023.79	
4.4	Muros de 8" en graderias (SNP)	284.16	M ²	1,012.85	287,811.46	
4.5	Muros en Antepechos de asientos en	61.50	M ²	840.50	51,690.75	

OBRA
RECONSTRUCCION DEL PLAY CARRERA DE PALMA, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE
2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
4.6	Block de 6" en Camara septica (BNP)	18.34	M ²	840.50	15,414.77	
						\$515,909.48
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
5.1	Fraguache en Gral.	1032.01	M ²	72.85	75,181.93	
5.2	Pañete en muros Graderias y Basquetock	705.12	M ²	325.50	229,516.56	
5.3	Pañete en Techos	148.66	M ²	325.50	48,388.83	
5.4	Pañete en Vigas y Columnas	68.50	M ²	315.10	21,584.35	
5.5	Cantos a Nivel Gral.	805.71	ML	90.78	73,142.35	
5.6	Fino en asientos de Graderias	156.89	M ²	397.82	62,413.98	
5.7	Gotos Colgantes en Graderias	63.97	ML	133.98	8,570.70	
5.8	Pañete en pared Camara Septica (natillada)	29.78	M ²	325.40	9,690.41	
5.9	Fraguache en Pared Camara Septica	29.78	M ²	72.85	2,169.47	
5.1	Zabaleta en Malla Ciclonica Verja Perimetral	441.64	MI	59.61	26,326.16	
						\$556,984.75
6	PISOS					
6.1	Colocacion de Ceramica pisos en Baños	18.00	M ²	985.00	17,730.00	
6.2	Colocacion ceramica en Pared de Baños	59.50	M ²	789.50	46,975.25	
						\$64,705.25
7	INSTALACIONES ELECTRICAS					
7.1	Luz Cenita	19.00	Ud	893.54	16,977.26	
7.2	Lamparas 4*40 en Gradas	8.00	Ud	3,740.52	29,924.16	
7.3	Interruptores Triples	4.00	Ud	1,265.49	5,061.96	
7.4	Interruptores sencillos	6.00	Ud	910.29	5,461.74	
7.5	Tomacorrientes Dobles 110v	16.00	Ud	1,075.29	17,204.64	
7.6	Caja de Breaker de 6@12	2.00	Ud	7,835.00	15,670.00	
7.7	Registro 6*6*4	2.00	Ud	1,153.86	2,307.72	
7.8	Mano Obra General	1.00	P.A	75,000.00	75,000.00	
7.9	Materiales diversos	1.00	P.A	168,000.00	168,000.00	
						\$335,607.48
8	INSTALACIONES SANITARIAS					
8.1	Inodoros sencillos	2.00	UD	6,350.25	12,700.50	
8.2	Lavamanos Sencillos	2.00	UD	5,535.25	11,070.50	
8.3	Desagues de Piso	4.00	UD	1,075.80	4,303.20	
8.4	Ventilacion Pvc SDR 41 de 3"	2.00	UD	825.20	1,650.40	
8.5	Arrastre en Tuberia 4 para baños	78.20	ML	325.40	25,446.28	
8.6	Camara de Inspeccion	5.00	UD	1,275.40	6,377.00	
8.7	Tuberia de A.P de 3/4 SSH Para mojar Grama	330.03	MI	75.00	24,752.25	
8.8	Llaves de Bola 3/4 para mojar Gramas	12.00	Ud	875.60	10,507.20	
8.9	M.Obra Plomeria	1.00	P.A	18,000.00	18,000.00	
						\$114,807.33
9	PUERTAS Y VENTANAS					

OBRA

RECONSTRUCCION DEL PLAY CARRERA DE PALMA, LA VEGA. REP. DOM. DICIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio Unit.	Valor	Sub-Total
9.1	Ventanas en Aluminio Reforzada	65.40	P2	290.00	18,966.00	
9.2	Puertas en Polimetal	6.00	UD	5,600.00	33,600.00	
						\$52,566.00
10	PINTURA					
10.1	Acrilica en muros, techos y columnas	1679.05	M2	99.50	167,065.48	
10.2	Pintura en Hierros de la verja Perimetral	1.00	P.A	22,500.00	22,500.00	
10.3	Pintura Mantenimiento en Hierros	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00	
						\$214,565.48
11	HERRERIA GENERAL					
11.1	Protectores Metalicos en Ventanas	92.20	P2	225.00	20,745.00	
11.2	Puertas en Caseta de Bomba	1.00	P.A	3,500.00	3,500.00	
11.3	Puertas Tipo Ventanas en Cafeteria	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
11.4	Protectores de Hierros de 2" y Malla ciclonica en dogout de las graderias	507.50	P2	190.00	96,425.00	
						\$129,170.00
12	MISCELANEOS					
12.1	Suministro de Tierra Negra Para Grama	440.00	M3	485.00	213,400.00	
12.2	Imprevistos	1.00	PA	95,000.00	95,000.00	
12.3	Limpieza Final	1.00	PA	24,500.00	24,500.00	
						\$332,900.00
	GASTOS DIRECTOS =====>					
						\$2,503,670.27
13	B) GASTOS INDIRECTOS					
13.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	2,503,670.27	112,665.16	
13.2	Transporte	2.00	%	2,503,670.27	50,073.41	
13.3	Gastos Administrativos	2.00	%	2,503,670.27	50,073.41	
13.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	2,503,670.27	32,547.71	
13.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	2,503,670.27	250,367.03	
13.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	2,503,670.27	87,628.46	
	GASTOS INDIRECTOS =====>					
						\$583,355.17
	TOTAL GENERAL =====>					
						\$3,087,025.44

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.

Arq. Yakira Paola De Moya
Directora Tecnica

Ing. Oscar R. Franco M
Encargado de presupuesto





Ayuntamiento Del Municipio De La Vega
Calle Pde. Antonio Guzmán Fernández esq. Prof. Juan Bosch
Ayuntamiento Del Municipio De La Vega

OBRA

CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA UVAS, LA VEGA, REP.DOM. DICIEMBRE 2021

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio U.	Valor	Sub-Total
	A) GASTOS DIRECTOS					
1	TRABAJOS PRELIMINARES:					
1.1	Cierre Perimetral En Zinc 6"	1.00	P.A	65,000.00	65,000.00	
1.2	Demolicion estructuras existentes	1.00	P.A	115,000.00	115,000.00	
1.3	Destronque arbustos y Movilizacion Arboles	1.00	P.A	125,000.00	125,000.00	
1.4	Limpieza de Area Con Equipo	1,250.00	Mt3	275.00	343,750.00	
1.5	Bote Producto de Limpieza	215.00	Mt3	190.00	40,850.00	
1.6	Brigada Topografica	1.00	P.A	85,000.00	85,000.00	
1.7	Charranchar y replanteo	1.00	Ud	9,500.00	9,500.00	
						\$784,100.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavacion Zapata De Muros	128.00	M³	290.00	37,120.00	
2.2	Excavacion Zapata de Columnas	35.00	M³	290.00	10,150.00	
2.3	Nivelacion Areas Pavimento Con Equipos	353.00	M³	290.00	102,370.00	
2.4	Bote Material Inservible De Exc.	60.00	M³	190.00	11,400.00	
2.6	Relleno Compacto de Reposicion en Gral	85.00	M³	675.00	57,375.00	
2.7	Relleno Compacto en area a Pavimentar	105.00	M³	625.00	65,625.00	
						\$284,040.00
3	HORMIGON EN:					
3.1	Zapata de Muros	15.00	M³	8,111.25	121,668.75	
3.2	Zapata de Muro Perimetral	22.50	M³	8,111.25	182,503.13	
3.3	Zapata de Columnas	7.45	M³	7,201.99	53,654.83	
3.4	Columnas	4.25	M³	17,258.31	73,347.82	
3.5	Bancos de descanso	32.40	M³	6,785.80	219,859.92	
3.6	Vigas de Amarre	18.00	M³	13,606.55	244,917.92	
3.7	Chapapote	34.50	M³	8,445.57	291,372.17	
3.9	Pavimento	485.50	Mt2	1,115.30	541,478.15	
						\$1,728,802.67
4	MUROS EN :					
4.1	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60 BNP	95.00	M²	945.06	89,780.70	
4.2	Bloques de 6", 3/8 @ 0.60 SNP	195.00	M²	792.44	154,525.80	
4.3	Bloques en Verja Area Infantil	62.00	M2	792.44	49,131.28	
						\$293,437.78
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	Lamparas Decorativas con Inst.	12.00	Ud	10,475.50	125,706.00	
5.2	Interruptores Dobles	8.00	Ud	1,204.65	9,637.20	

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio U.	Valor	Sub-Total
5.3	Toma Corriente doble 110V	8.00	Ud	789.55	6,316.40	
5.4	Toma corriente sencillo 220V	8.00	Ud	1,128.95	9,031.60	
5.5	Porta contador Main Breaker	1.00	Ud	9,855.00	9,855.00	
5.6	Lamparas en Arbustos	15.00	Ud	3,985.50	59,782.50	
5.7	Luces Cenitales	15.00	UD	821.89	12,328.35	
5.8	Lamparas Flourescentes de 40 w	22.00	UD	1,985.50	43,681.00	
5.9	Panel de Distribucion	1.00	P.A	29,875.45	29,875.45	
5.1	Materiales Diversos	1.00	P.A	112,500.00	112,500.00	
6	INSTALACIONES SANITARIAS					\$418,713.50
6.1	Pozo Septico 2.5*1.5*1 mt	1.00	UD	34,500.00	34,500.00	
6.2	Pozo Tubular de 4 Pulg	1.00	UD	48,500.00	48,500.00	
6.3	Tuberías de Arrastre	225.00	MI	195.00	43,875.00	
6.4	Llaves de Chorros	15.00	Ud	2,978.50	44,677.50	
6.5	Sistema de Aspersores	25.00	Ud	1,978.50	49,462.50	
6.6	Desague de Techo	4.00	Ud	265.00	1,060.00	
6.7	Desague de Piso	6.00	Ud	812.50	4,875.00	
6.8	Registro Sanitario	2.00	UD	4,695.40	9,390.80	
7	TERMINACION DE SUPERFICIE					\$236,340.80
7.1	Fraguache	325.00	Mt2	94.50	30,712.50	
7.2	Pañete Maestriado en Muros	325.00	Mt2	315.50	102,537.50	
7.3	Pañete en columnas	198.00	Mt2	315.50	62,469.00	
7.4	Cantos	395.50	MI	90.78	35,903.49	
7.5	Mochetas	95.00	MI	65.24	6,197.80	
8	TERMINACION DE TECHOS					\$237,820.29
8.1	Caferia en Aluzinc	29.00	MI	396.50	11,498.50	
8.2	Zabaleta en techo	29.00	MI	58.95	1,709.55	
9	PINTURA					\$13,208.05
9.1	Acrilica General	685.50	M2	105.15	72,080.33	
10	HERRERIA GENERAL					\$72,080.33
10.1	Herrería General	1.00	P.A	385,000.00	385,000.00	
10.2	Herrería en Jardineras	1.00	P.A	85,500.00	85,500.00	
11	TERMINACION DE PISOS					\$470,500.00
11.1	Piso de ceramica criolla (0.40x0.40)	35.00	Mt2	1,275.60	44,646.00	
11.2	Zocalo de Ceramica	65.00	MI	216.57	14,077.05	
12	MISCELANEOS					\$58,723.05
12.1	Papeleras	10.00	Ud	14,755.00	147,550.00	
12.2	Astas de Banderas	2.00	PA	16,500.00	33,000.00	
12.3	Limpieza Final	1.00	PA	35,000.00	35,000.00	
12.4	Juegos en areas Infantiles (8 Unid.)	1.00	PA	795,000.00	795,000.00	
12.5	Jardineria	1.00	PA	750,000.00	750,000.00	
12.6	Imprevistos	1.00	PA	35,000.00	35,000.00	
						\$1,795,550.00

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	Precio U.	Valor	Sub-Total
		GASTOS DIRECTOS =====>				
						\$6,393,316.47
13	B) GASTOS INDIRECTOS					
13.1	Seguro Social contra accidentes	4.50	%	6,393,316.47	287,699.24	
13.2	Transporte	2.00	%	6,393,316.47	127,866.33	
13.3	Gastos Administrativos	2.00	%	6,393,316.47	127,866.33	
13.4	Fondo de Pensiones	1.30	%	6,393,316.47	83,113.11	
13.5	Dirección Técnica y Responsabilidad	10.00	%	6,393,316.47	639,331.65	
13.6	Levantamiento Arq., Diseño, planos y presupuesto	3.50	%	6,393,316.47	223,766.08	
		GASTOS INDIRECTOS =====>				
						\$1,489,642.74
		TOTAL GENERAL =====>				
						\$7,882,969.20

Notas:

1.-Este presupuesto esta sujeto a los cambios de precios en el mercado.


 Arq. Yakira Paola De Moya
 Directora Tecnica


 Ing. Oscar R. Franco M.
 Encargado de presupuesto

