



Ayuntamiento Municipal de Guayubin

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC:408000082

Guayubin, 27 del Octubre 2022

A: Ing. Ramon Fco. Toribio
Alcalde Municipal

De: Ing. Jose Ambiorix Muñoz B.
Encargado Ingeniería

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas
Para el Presupuesto Participativo Municipal.

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año 2023, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

Dicho informe quedó aprobado por el comité de seguimiento.

Atentamente;

Ing. Jose Ambiorix Muñoz Barrientos
Encargado de Ingeniería





LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN

PRESUPUESTO: 310A-DP-2021
FECHA: 11 de octubre de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: PARQUE CENTRAL (HATO DEL MEDIO)
TIPO DE OBRA: CONST. DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
1.02	Replanteo	77.09	ML	34.35	2,648.04	
						7,648.04
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación Zapata Muro y Columnas	21.03	M3	531.59	11,179.34	
2.02	Relleno Reposición	1.80	M3	288.59	519.46	
2.03	Bote	25.24	M3	583.33	14,723.25	
						26,422.05
3	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de Muros y Columnas	7.01	M3	12,346.79	86,551.00	
3.02	Columnas 0.20X0.25	1.37	M3	32,823.34	44,967.98	
						131,518.98
4	MUROS					
4.01	BNP 6"- SNP-3/8" @ 0.60m	31.16	M2	2,085.46	64,982.93	
4.02	SNP 6"- SNP-3/8" @ 0.60m	46.74	M2	2,085.46	97,474.40	
						162,457.33
5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete	93.48	M2	792.67	74,098.79	
5.02	Zabaleta	77.90	ML	288.56	22,478.82	
5.03	Pinturas	93.48	M2	264.36	24,712.37	
						121,289.98
6	OTROS					
6.01	Malla de 6" (Perimetral)	77.90	ML	2,617.44	203,898.58	
6.02	Puerta en Malla (con riel y dos ruedas)	3.80	ML	5,500.00	20,900.00	
						224,798.58
7	LIMPIEZA FINAL					
7.01	Limpieza Final	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
						2,000.00
SUB-TOTAL GENERAL						676,134.96

ARG. VICENTE CASTILLO
Encargado Sección Diseños y Presupuestos



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -

JP

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: PARQUE CENTRAL (HATO DEL MEDIO)
TIPO DE OBRA: CONST. DE VERJA PERIMETRAL EN MALLA

PRESUPUESTO: 310A-DP-2021
FECHA: 11 de octubre de 2022

VS

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			67,613.50	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			30,426.07	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			20,284.05	
	TRANSPORTE	3.00%			20,284.05	
	SUPERVISIÓN	3.00%			20,284.05	
	FONDO DE PENSIONES (LEY -616)	1.00%			6,761.35	
	CODIA	0.10%			676.13	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			12,170.43	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						178,499.63
TOTAL GENERAL						854,634.59

Notas:

1. Este documento se ha elaborado luego de un levantamiento técnico solicitado por el Ayuntamiento para fines de presupuesto.
2. Estos trabajos deberán ser supervisados por técnicos de este departamento durante el periodo de ejecución.
3. Este presupuesto esta sujeto a modificación de acuerdo a la variación de los costos unitarios y a la exclusión o inclusión de partidas a la fecha de ejecución de la obra.
4. Para la realización de este documento fueron considerados los precios a la fecha adaptados a este Municipio.



Ing. Ana Ramirez
ING. ANA I. RAMIREZ R.
TECNICO

Zunilda Del Rosario G.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO
TECNICO

Arq. Vicente Castillo
ARQ. VICENTE CASTILLO
Encargado Sección Diseños y Presupuestos



Liga Municipal Dominicana

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: CALLE 16 DE AGOSTO
TIPO DE OBRA: CONST. DE PARQUE RECREATIVO Y PARADOR FOTOGRÁFICO

PRESUPUESTO:300-DP-2021
FECHA:14 de octubre de 2021



NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES - ÁREA DE JUEGO					
1.01	Colocación de letrero	1.00	UND	58,175.00	58,175.00	
1.02	Replanteo Jardineras	59.95	M2	71.76	4,302.01	
1.03	Replanteo Conten	133.61	ML	27.99	3,739.74	
1.04	Remocion Malla ciclonica	67.83	ML	146.30	9,923.53	
1.05	Remocion de Bancos	3.00	UNDS	650.00	1,950.00	
1.06	Remocion de Caseta de banca	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
1.07	Destronque de Arbol adulto	7.00	UNDS	850.00	5,950.00	
1.08	Desmonte de Puerta Polimetal	1.00	UND	500.00	500.00	
1.09	Desmonte de Puerta enrollable	1.00	UND	2,500.00	2,500.00	
1.10	Desmonte de Ventanas (1.36X1.03)M	3.00	UNDS	300.00	900.00	
1.11	Corte de Arbol adulto (NIN)	30.00	UNDS	1,800.00	54,000.00	
1.12	Corte de Arboles pequeños	4.00	UNDS	900.00	3,600.00	
1.13	Demolicion de Aceras	9.17	M3	557.65	5,113.65	
1.14	Demolicion de Conten	8.03	M3	557.65	4,477.93	
1.15	Demolicion de Muro perimetral existente	4.07	M3	557.65	2,269.64	
1.16	Bote de Material demolido	27.65	M3	329.04	9,097.96	
						181,499.46
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavacion de Zapata en base de Muro de letras H.A.	12.00	M3	393.21	4,718.52	
2.02	Bote de Material Excavado	14.39	M3	329.04	4,734.89	
2.03	Excavación de Zapatas de Muros 0.45X0.40M	15.10	M3	393.21	5,937.47	
2.04	Excavación de Zapatas de Muros Delimitante 0.45X0.70M	5.52	M3	393.21	2,170.52	
2.05	Excavación de Zap. de Columnas (0.80x0.80x0.70)M	2.69	M3	393.21	1,057.73	
2.06	Excavación en conten. H=0.10M	6.68	M3	393.21	2,626.64	
2.07	Relleno de Reposición	5.03	M3	288.59	1,451.61	
2.08	Bote de Material Excavado	38.97	M3	329.04	12,822.69	
2.09	Relleno Compactado area general Esp.=0.15M	65.71	M3	821.76	53,997.85	
						89,517.92
3	HORMIGÓN SIMPLE					
3.01	En Conten. Hormigon 1:2:4 con Ligadora	133.61	ML	1,278.05	170,760.26	
						170,760.26
4	HORMIGÓN ARMADO					
4.01	Zapata de Muros Jardineras (0.45X0.20) M	7.55	M3	9,332.44	70,459.92	
4.02	Zapata de Muro Delimitante (0.45x0.25) M	1.97	M3	9,831.92	19,368.88	
4.03	Viga (0.15x0.20) M. 4Ø 3/8@0.20M	0.67	M3	29,851.69	20,000.63	
4.04	Zapata de Base de Muro Esp.=0.30 M	3.60	M3	8,076.46	29,075.26	
4.05	Losa debajo de Muro en letras H.A	1.92	M3	29,851.69	57,315.24	
4.06	Columnas (0.15x0.20) M. 4Ø 3/8@0.20M	0.41	M3	32,823.34	13,457.57	
4.07	En letras de H.A. H= 1.36M	4.95	M3	32,823.34	162,475.53	
						372,153.03



Liga Municipal Dominicana



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: CALLE 16 DE AGOSTO
TIPO DE OBRA: CONST. DE PARQUE RECREATIVO Y PARADOR FOTOGRÁFICO

PRESUPUESTO:300-DP-2021
FECHA:14 de octubre de 2021

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
5	MUROS					
5.01	Bloques de 6' BNP Ø 3/8@ 0.80M	25.23	M2	1,190.20	30,028.75	
5.02	Bloques de 6' SNP Ø 3/8@ 0.80M	71.58	M2	1,235.94	88,468.59	
5.03	Bloques de 8' BNP Ø 3/8@ Camaras llenas	14.69	M2	2,082.45	30,591.19	
						149,088.53
6	TERMINACION DE SUPERFICIE					
6.01	Fraguache	203.89	M2	74.95	15,281.18	
6.02	Pañete	203.89	M2	398.30	81,208.91	
6.03	Cantos	240.60	ML	187.58	45,131.05	
6.04	Mochetas	106.21	ML	181.67	19,295.47	
						160,916.61
7	PINTURA					
7.01	Pintura Base area general	242.06	M2	138.31	33,479.32	
7.02	Acrilica en en general	223.14	M2	195.07	43,527.92	
7.03	Alto trafico en Conten (amarilla)	60.12	M2	272.93	16,408.55	
7.04	Alto trafico en cebra (blanca)	19.50	M2	270.79	5,280.41	
7.05	Pintura artistica (EN TANQUE) y letras de H.A.	1.00	M2	150,000.00	150,000.00	
						248,696.20
8	PISOS					
8.01	Vibrazo Gris de 0.40x0.40m	405.82	M2	1,904.04	772,697.51	
						772,697.51
9	HERRERIA					
9.01	Bancos en Hierro	6.00	UNDS	10,000.00	60,000.00	
						60,000.00
10	JARDINERIA					
10.01	Tierra negra	22.82	M3	950.00	21,679.00	
10.02	Grana	69.28	M2	155.00	10,738.40	
10.03	Grana enana	20.36	M2	200.00	4,072.00	
10.04	Mantequilla	106.00	UNDS	85.00	9,010.00	
10.05	Palma Cola de zorro	6.00	UNDS	1,500.00	9,000.00	
10.06	Coralillo	167.76	UNDS	85.00	14,259.60	
10.07	Trinitaria	50.00	UNDS	85.00	4,250.00	
10.08	Arbolito chino	4.00	UNDS	1,300.00	5,200.00	
10.09	Grava blanca	0.61	M3	1,300.00	793.00	
						79,002.00
11	INSTALACIONES ELECTRICAS					
11.01	Circuitos de Alimentación para Luminarias en Tubo Circular Combinado a 120 volt, Monofásico 3 Hilos, Formado por: 2 Conductores THHN No.12,1 Conductor THHN No.14, con curvas PVC sdr-26 1/2" en Tubería PVC sdr-26 1/2" y con una Long. Total de Conductores de 600'.	1.00	UND.	10,245.38	10,245.38	



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: CALLE 16 DE AGOSTO
TIPO DE OBRA: CONST. DE PARQUE RECREATIVO Y PARADOR FOTOGRÁFICO

PRESUPUESTO:300-DP-2021
FECHA:14 de octubre de 2021

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
11.02	Circuitos de Alimentación para Luminarias en Tubo Circular Combinado a 120 volt, Monofásico 3 Hilos, Formado por: 2 Conductores THHN No.12,1 Conductor THHN No.14, con curvas PVC sdr-26 1/2"en Tubería PVC sdr-26 1/2" y con una Long. Total de Conductores de 600'.	1.00	UND.	10,245.38	10,245.38	
11.03	Luminaria de exterior Formada por: 1 Lámpara Led tipo Cobra de 100 watts, 120/240 volt. IP 65,1 Tubo Circular de hierro Galv. Combinado de (4"x5', 3"x5', 2"x10'), 1 Brazo de hierro Galv. de 11/2" x 3 1/2', 30' de Alambre de Goma No. 12/3, 1 Base de Tola 12" x 12" x 3/8", 4 Barra Roscada 5/8" x 12", 8 Tuerca Hexagonal 5/8", 8 Arandelas Planas 5/8", 1 Caja Rectang. 2" x 4" metal.	10.00	UND	19,632.26	196,322.60	
11.04	Sistema de Aterrizaje formada por : 1 Varilla de T/A de 6"x5/8", 1 Conector 5/8", 1 Funda de Carbón Mineral (GEN) y 50' de Cable Multifibra No. 8.	2.00	UND.	3,211.79	6,423.58	
11.05	Panel de Distribución 4/8 Circ. + Breaker	1.00	UND.	7,533.16	7,533.16	
11.06	Lamparas reflectoras de 50 Watts	4.00	UNDS	2,500.00	10,000.00	
11.07	Mano de Obra Eléctrica + Mano de Obra de Herrería	1.00	PA	60,000.00	60,000.00	
						300,770.10
12	INSTALACIONES SANITARIAS					
12.01	Suministro e Instalacion de Llave de chorro	6.00	UNDS	1,450.00	8,700.00	
12.02	Suministro e Instalacion de Llave de Paso	1.00	UND	100,000.00	100,000.00	
SUB-TOTAL GENERAL						2,693,801.62
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			269,380.16	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			121,221.07	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			80,814.05	
	TRANSPORTE	3.00%			80,814.05	
	SUPERVISIÓN	3.00%			80,814.05	
	FONDO DE PENSIONES (LEY -616)	1.00%			26,938.02	
	CODIA	0.10%			2,693.80	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			48,488.43	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						711,163.63
TOTAL GENERAL						3,404,965.25





LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: SECCION MANGA
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA

PRESUPUESTO: 320-DP-2021
FECHA: 26 de octubre de 2021

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES - AREA DE JUEGOS					
1.01	Limpieza Inicial	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
1.02	Replanteo	450.30	M2	191.24	86,115.37	
1.03	Corte de arboles adultos	2.00	UND	1,200.00	2,400.00	
						98,515.37
2	MOVIMIENTO DE TIERRA - AREA DE JUEGOS					
2.01	Excavación de zapata de Muros	35.11	M3	381.76	13,403.59	
2.02	Excavación de zapata de Columnas	0.90	M3	381.76	343.58	
2.03	Relleno Compactado	172.98	M3	914.62	158,210.97	
2.04	Bote de material excavado	42.13	M3	369.49	15,566.61	
						187,524.75
3	HORMIGÓN ARMADO - AREA DE JUEGOS					
3.01	Zapata de muros	13.50	M3	9,142.38	123,422.13	
3.02	Zapata de pedestales	0.90	M3	11,073.98	9,966.58	
3.03	Pedestal del tablero	1.52	M3	32,916.58	50,033.20	
3.04	Losa de cancha	43.25	M3	16,278.01	704,023.93	
						887,445.84
4	MUROS - AREA DE JUEGOS					
4.01	Bloques de 0.20m BNP	18.01	M2	1,303.65	23,478.74	
4.02	Bloques de 0.20m SNP	36.01	M2	1,303.65	46,944.44	
						70,423.18
5	TERMINACION DE SUPERFICIE - AREA DE JUEGOS					
5.01	Fraguache	54.00	M2	74.13	4,003.02	
5.02	Pañete	54.00	M2	666.94	36,014.76	
5.03	Cantos	123.64	ML	186.26	23,029.19	
						63,046.97
	PINTURA (de mantenimiento): AREA DE JUEGOS					
0.01	Señalización de losa de cancha y pedestales	1.00	Unid	35,000.00	35,000.00	
						35,000.00
1	TABLEROS - AREA DE JUEGOS					
1.01	Tornillos y planchuelas	2.00	Unid	1,875.65	3,751.30	
1.02	Tableros en fibra de vidrio	2.00	Unid	10,587.50	21,175.00	
1.03	Tubos para malla	2.00	Unid	3,000.00	6,000.00	
						30,926.30
2	INSTALACIONES ELECTRICAS - AREA DE JUEGOS					
2.01	Acometida y circuito eléctrico para iluminación de cancha	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
2.02	Alquiler de grúa	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
						30,000.00
0.01	Torre de iluminación formada por 2 lampara reflectora HML DE 1500 WATTS, 1 poste de hormigon (HV) de 25 pie y arrastre de instalacion	2.00	UND.	64,466.00	128,932.00	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: GUAYUBÍN

PRESUPUESTO: 320-DP-2021

FECHA: 26 de octubre de 2021

DISTRITO MUNICIPAL: -

UBICACIÓN: SECCION MANGA

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
0.01	Salidas Cenitales	6.00	UND	665.87	3,995.22	128,932.00
0.02	Tomacorrientes	3.00	UND	1,425.31	4,275.93	
0.03	Interruptor Doble	1.00	UND	1,108.11	1,108.11	
0.04	Interruptor Sencillo	2.00	UND	715.05	1,430.10	
0.05	Panel de distribución de 4/8 circuitos	1.00	UND	1,537.72	1,537.72	
0.06	Piezas menores y arrastre de instalación eléctrica	1.00	UND.	8,000.00	8,000.00	
0.07	Mano de Obra (30%)	1.00	UND	53,783.72	53,783.72	74,130.80
1 PRELIMINARES - GRADAS						
1.01	Limpieza y Replanteo	1.00	PA	3,000.00	3,000.00	3,000.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA - GRADAS						
2.01	Excavación de zapatas	4.21	M3	381.76	1,607.21	
2.02	Relleno de reposicion	1.73	M3	245.16	424.13	
2.03	Bote de material excavado	5.05	M3	369.49	1,865.92	3,897.26
3 HORMIGÓN ARMADO - GRADAS						
3.01	Zapata de muros	1.62	M3	9,142.38	14,810.66	
3.02	Losa de asientos	3.83	M3	13,499.76	51,701.78	66,512.44
4 MUROS - GRADAS						
4.01	Bloques de 0.15m (bnp)	5.76	M2	1,303.65	7,509.02	
4.02	Bloques de 0.15m (snp)	85.59	M2	1,303.65	111,579.40	119,088.42
5 TERMINACION DE SUPERFICIE - GRADAS						
5.01	Fraguache	178.08	M2	74.13	13,201.07	
5.02	Pañete	178.08	M2	666.94	118,768.68	
5.03	Cantos	243.12	ML	186.26	45,283.53	
5.04	Pulido en asientos	38.26	M2	272.02	10,407.49	
5.05	Pintura	178.08	M2	195.67	34,844.91	222,505.68
1 PRELIMINARES - BAÑOS						
1.01	Limpieza y Replanteo	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
2 MOVIMIENTO DE TIERRA - BAÑOS						
2.01	Excavación de zapata de muros	4.76	M3	381.76	1,817.18	
2.02	Relleno de reposicion	1.96	M3	245.16	480.51	
2.03	Relleno Compactado	1.18	M3	914.62	1,079.25	



LIGA MUNICIPAL — DOMINICANA —

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: SECCION MANGA
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA

PRESUPUESTO: 320-DP-2021
FECHA: 26 de octubre de 2021

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
2.04	Bote	5.72	M3	369.49	2,113.48	
						5,490.42
3	HORMIGÓN ARMADO - BAÑOS					
3.01	Zapata de muros y columnas	1.83	M3	9,142.38	16,730.56	
3.02	Losa de techo	0.97	M3	16,278.01	15,789.67	
3.03	Viga de amarre	0.48	M3	22,509.42	10,804.52	
						43,324.75
4	MUROS - BAÑOS					
4.01	Bloques de 0.15m BNP	6.50	M2	1,303.65	8,473.73	
4.02	Bloques de 0.15m SNP	34.94	M2	1,303.65	45,549.53	
						54,023.26
5	TERMINACION DE SUPERFICIE - BAÑOS					
5.01	Fraguache	90.45	M2	74.13	6,705.06	
5.02	Pañete	90.45	M2	666.94	60,324.72	
5.03	Cantos	39.20	ML	186.26	7,301.39	
						74,331.17
6	PINTURA - BAÑOS					
6.01	Acrílica (dos manos)	90.45	M2	195.67	17,698.35	
						17,698.35
7	HORMIGON SIMPLE - BAÑOS					
7.01	Piso Pulido	2.95	M2	886.36	2,614.76	
						2,614.76
8	INSTALACION SANITARIA - BAÑOS					
8.01	Inodoros	2.00	UND	7,146.12	14,292.24	
8.02	Lavamanos	2.00	UND	4,590.31	9,180.62	
8.03	Desague de Piso	2.00	UND	1,007.12	2,014.24	
						25,487.10
9	PUERTAS Y VENTANAS - BAÑOS					
9.01	Puerta en tola	36.15	P2	288.00	10,411.20	
9.02	Ventanas en cristal	0.72	M2	4,395.59	3,164.82	
						13,576.02
0.01	LIMPIEZA FINAL (incluye el proyecto completo)	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
						5,000.00
	SUB-TOTAL GENERAL					2,264,494.84
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			226,449.48	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			101,902.27	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			67,934.85	
	TRANSPORTE	3.00%			67,934.85	



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: SECCION MANGA
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA


PRESUPUESTO: 320-DP-2021
FECHA: 26 de octubre de 2021


NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
	SUPERVISIÓN	3.00%			67,934.85	
	FONDO DE PENSIONES (LEY -616)	1.00%			22,644.95	
	CODIA	0.10%			2,264.49	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			40,760.91	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						597,826.64
TOTAL GENERAL						2,862,321.48

Notas:

1. Este documento se ha elaborado luego de un levantamiento técnico solicitado por el Ayuntamiento para fines de presupuesto.
2. Estos trabajos deberán ser supervisados por técnicos de este departamento durante el periodo de ejecución.
3. Este presupuesto esta sujeto a modificación de acuerdo a la variación de los costos unitarios y a la exclusión o inclusión de partidas a la fecha de ejecución de la obra.
4. Para la realización de este documento fueron considerados los precios a la fecha adaptados a este Municipio, debido al elevado costo de transporte para el acarreo de los materiales.




ING. ANA I. RAMIREZ R.
TECNICO


ING. RICHARD E. CABRERA CLARA
TECNICO


ARQ. VICENTE CASTILLO
Encargado Sección Diseños y Presupuestos

23



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: SECTOR RANCHADERO (DIFERENTES CALLE)
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

PRESUPUESTO: 215-DP-2022
FECHA: 3 de octubre de 2022

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza inicial	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
1.02	Replanteo	200.00	ML	39.20	7,840.00	
						11,340.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.01	Excavación contenes	11.00	M3	905.56	9,961.16	
2.02	Bote de material excavado (esponjamiento 1.20)	13.20	M3	429.67	5,671.64	
2.03	Relleno compactado espesor. 0.15	30.00	M3	926.63	27,798.90	
						43,431.70
3	HORMIGON SIMPLE					
3.01	Contén pulido de h=0.40m - hormigón 1:2:4 con ligadora	200.00	ML	1,862.11	372,422.00	
3.02	Acera en Hormigón violinada E=0.10m - 1:2:4 con ligadora	200.00	M2	984.33	196,866.00	
						569,288.00
	SUB-TOTAL GENERAL					624,059.70
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			62,405.97	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			28,082.69	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			18,721.79	
	TRANSPORTE	3.00%			18,721.79	
	SUPERVISIÓN	3.00%			18,721.79	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%			6,240.60	
	CODIA	0.10%			624.06	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			11,233.07	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					164,751.76
	TOTAL GENERAL					788,811.46



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: SECTOR BOHIO VIEJO
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE

PRESUPUESTO: 266A-DP-2021
FECHA: 26 de octubre de 2021

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES - ÁREA GENERAL					
1.01	Limpieza	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
1.02	Corte y bote de capa vegetal	90.00	M3	156.63	14,096.70	
1.03	Demolicion de estructura existente	33.90	M3	557.65	18,904.34	
1.04	Bote de material	40.68	M3	369.49	15,030.85	
1.05	Replanteo	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
						53,531.89
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavacion de zapata de muros	46.84	M3	393.04	18,409.99	
2.02	Relleno de reposicion	18.22	M3	288.59	5,258.11	
2.03	Bote de material de excavacion	34.34	M3	329.04	11,299.23	
2.04	Relleno Compactado en area general	120.00	M3	821.76	98,611.20	
						133,578.53
3	HORMIGON ARMADO					
3.01	Zapata de muros	19.86	M3	9,831.92	195,261.93	
						195,261.93
4	HORMIGON SIMPLE					
4.01	Piso estampado con color	340.48	M2	1,136.02	386,792.09	
						386,792.09
5	MUROS EN BLOQUES					
5.01	B N P. (Bloques 6")	35.31	ML	1,190.20	42,025.96	
5.02	S N P. (Bloques 6")	70.62	ML	1,235.94	87,282.08	
						129,308.04
6	TERMINACION DE SUPERFICIE					
6.01	Canto	346.56	ML	187.58	65,007.72	
6.02	Mochetas	21.11	M2	131.67	2,779.55	
6.03	Fraguache	105.93	M2	74.95	7,939.45	
6.04	Pañete	105.93	M2	398.30	42,191.92	
						117,918.64
7	JARDINERIA					
7.01	Tierra Negra e=0.20m	44.46	M3	9.50	422.37	
7.02	Palma Real	8.00	UND	12,000.00	96,000.00	
7.03	Palma Sica	14.00	UND	2,000.00	28,000.00	
7.04	Oreganillo	400.00	UND	85.00	34,000.00	
7.05	Gramma	223.96	M2	125.00	27,995.00	
7.06	Mano de Obra de Jardineria	20.00	%	800.00	16,000.00	
						202,417.37
8	INSTALACIONES SANITARIAS					
8.01	Llave de chorro	6.00	UND	1,450.00	8,700.00	
8.02	Valvula de paso ø1/2"	2.00	UND	735.60	1,471.20	
8.03	Tuberia de arrastre ø1/2" de agua potable	70.00	ML	204.00	14,280.00	



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI

MUNICIPIO: GUAYUBÍN

DISTRITO MUNICIPAL: -

UBICACIÓN: SECTOR BOHIO VIEJO

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE

PRESUPUESTO: 266A-DP-2021

FECHA: 26 de octubre de 2021

NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
8.04	Tubería de arrastre ø3/4" de agua potable	20.00	ML	216.89	4,337.80	
						28,789.00
9	MISCELANEOS					
9.01	Zafacones	10.00	UND	4,500.00	45,000.00	
9.02	Bancos (incluyen instalacion)	22.00	UND	13,000.00	286,000.00	
						331,000.00
10	MOVIMIENTO DE TIERRA - CONST. DE GLORIETA					
10.01	Excavacion de zapata de Columnas	5.40	M3	393.21	2,123.33	
10.02	Relleno de reposicion	3.35	M3	288.59	966.78	
10.03	Bote de material de excavacion	2.46	M3	329.04	809.44	
						3,899.55
11	HORMIGON ARMADO					
11.01	Zap. Col., 1.00x1.00, 1:3:5, 8 DE 1/2" A.D., LIG.: Esp= .30 MT.	1.80	M3	11,073.98	19,933.16	
11.02	Col. Circular D=30cm, 1:2:4, 6 DE 1/2" grado 60, 3/8" A 10 LIG.	1.38	M3	32,823.34	45,296.21	
11.03	Viga 20x20, 1:2:4, 4 DE 1/2", 3/8" A .20 grado 60, LIG.:	0.72	M3	29,851.69	21,493.22	
11.04	Losa H=12, 1:2:4, 60, 3/8" x 25' A 25 A. D. LIG.	1.45	M3	29,851.69	43,284.95	
						130,007.54
12	HORMIGON SIMPLE					
12.01	Torta de piso	29.09	M2	886.36	25,784.21	
						25,784.21
13	PISOS					
13.01	Porcelanato 50x50	29.09	M2	2,326.68	67,683.12	
13.02	Zocalos	25.71	ML	328.73	8,451.65	
						76,134.77
14	TERMINACION DE SUPERFICIE					
14.01	Fraguache	37.80	M2	74.95	2,833.11	
14.02	Pañete	37.80	M2	398.30	15,055.74	
14.03	Cantos	56.08	ML	187.58	10,519.49	
						28,408.34
15	PINTURA					
15.01	Acrilica (Con andamios)	37.80	M2	260.09	9,831.40	
						9,831.40
16	TECHO					
16.01	Fino techo inclinado	12.05	M2	482.73	5,816.90	
16.02	Teja curva barro sobre fino de hormigon	12.05	M2	3,377.31	40,696.59	
						46,513.49
	SUB-TOTAL GENERAL					1,899,176.79
	GASTOS INDIRECTOS					



LIGA MUNICIPAL - DOMINICANA -

23

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES Sección Diseños y Presupuestos


PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: SECTOR BOHIO VIEJO
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE PARQUE

PRESUPUESTO: 266A-DP-2021
FECHA: 26 de octubre de 2021


NO.	DESCRIPCION	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			189,917.68	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			85,462.96	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			56,975.30	
	TRANSPORTE	3.00%			56,975.30	
	SUPERVISIÓN	3.00%			56,975.30	
	FONDO DE PENSIONES (LEY -616)	1.00%			18,991.77	
	CODIA	0.10%			1,899.18	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			34,185.18	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					501,382.67
	TOTAL GENERAL					2,400,559.46


Notas:

1. Este documento se ha elaborado luego de un levantamiento técnico solicitado por el Ayuntamiento para fines de presupuesto.
2. Estos trabajos deberán ser supervisados por técnicos de este departamento durante el periodo de ejecución.
3. Este presupuesto esta sujeto a modificación de acuerdo a la variación de los costos unitarios y a la exclusión o inclusión de partidas a la fecha de ejecución de la obra.
4. Para la realización de este documento fueron considerados los precios a la fecha adaptados a este Municipio, debido al elevado costo de transporte para el acarreo de los materiales.


ING. ANA L. RAMIREZ R.
TECNICO




ING. RICHARD E. CABRERA CLARA
TECNICO


ARQ. VICENTE CASTILLO
Encargado Sección Diseños y Presupuestos



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN

PRESUPUESTO: 223-DP-2022
FECHA: 10 de octubre de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: -

UBICACIÓN: CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ GUAYUBIN FRENTE AL CENTRO DE ACOPIO LECHEROREYES RIVAS.
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE FUNERARIA TIPO C

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y ÁREA GENERAL					
1.01	Replanteo	55.20	ML	39.20	2,163.84	2,163.84
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación Zapata de Muro (0.45X0.65M)	12.87	M3	531.59	6,841.56	
2.02	Excavación Zap. de Columnas (1.20x1.20M)	6.27	M3	531.59	3,333.07	
2.03	Relleno de Reposición	9.87	M3	425.64	4,201.07	
2.04	Bote de Material Excavado	13.09	M3	475.80	6,228.22	
2.05	Relleno compactado (Área general) E.= 0.15M	65.70	M3	1,391.31	91,409.07	112,012.99
3	HORMIGÓN ARMADO					
3.01	Zapata de Muro (0.45X0.65M) E. 0.25 M - Horm. 210KG/CM2	4.95	M3	12,549.33	62,119.18	
3.02	Zapata de Columnas (1.20X1.20M) E 0.30M - Horm. 210KG/CM2	2.69	M3	14,889.49	40,052.73	
3.03	Columnas (0.20x0.20M) 4 Ø 3/8" - 3/8" @ 0.20m hormigón 210KG/CM2	1.23	M3	54,409.09	66,923.18	
3.04	Viga (0.15x0.20M) 4 Ø 3/8" - 3/8" @ 0.20m, hormigón 210 KG/CM2	1.65	M3	40,321.30	66,530.15	235,625.24
4	MUROS					
4.01	Bloques de 6" SNP - 3/8" @ 0.80M	93.92	M2	1,373.78	129,025.42	
4.02	Bloques de 6" BNP - 3/8" @ 0.80M	20.88	M2	1,373.78	28,684.53	157,709.95
5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
5.01	Fraguache	110.00	M2	84.90	9,339.00	
5.02	Pañete en Muros	110.00	M2	793.52	87,287.20	
5.03	Cantos	117.20	ML	210.30	24,647.16	
5.04	Mochetas	58.60	ML	214.30	12,557.98	133,831.34
6	PINTURA					
6.01	En Muros (acrílica 2 manos)	121.40	M2	221.93	26,942.30	26,942.30
7	PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN					
7.01	Replanteo y charranchar	138.96	M2	208.84	29,020.41	29,020.41
8	MOVIMIENTO DE TIERRA					
8.01	Excavación Zapata de Muro de 6' (0.45x0.85M)	32.14	M3	531.59	17,085.30	
8.02	Excavación Zapata de Muro de 4' (0.30x0.70M)	0.32	M3	531.59	170.11	
8.03	Excavación Zapata de Columnas 0.80x0.80M	4.60	M3	531.59	2,445.31	
8.04	Suministro y Colocación material de Reposición	19.18	M3	425.64	8,163.78	
8.05	Bote de Material Excavado	25.29	M3	475.80	12,032.98	39,897.48



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN

PRESUPUESTO: 223-DP-2022
FECHA: 10 de octubre de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: -

UBICACIÓN: CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ GUAYUBIN FRENTE AL CENTRO DE ACOPIO LECHEROREYES RIVAS.

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE FUNERARIA TIPO C

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
9	HORMIGÓN SIMPLE					
9.01	Acera en Hormigón violinada E=0.10m - 1:2:4 con llagadora	35.50	M2	994.97	35,321.44	
						35,321.44
10	HORMIGÓN ARMADO					
10.01	En Zapata de Muros 6" (0.25x0.45M) - Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	9.45	M3	12,549.33	118,591.17	
10.02	Zapata de Muro de 4' (0.3X0.20M), Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	0.11	M3	15,448.64	1,699.35	
10.03	Zapata de Columnas Esp. =0.30M Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	1.34	M3	14,889.49	19,951.92	
10.04	En Columnas (0.15 x 0.20 metros) 4 de 3/8 @ 0.20M, Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	1.19	M3	46,474.35	55,304.48	
10.05	Columnas 0.20x0.20M 6 Ø 3/8" - 3/8"@0.20, Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	0.86	M3	54,409.90	46,792.51	
10.06	Viga 0.15x0.20M 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20M, Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	1.99	M3	40,321.30	80,239.39	
10.07	Losa Esp.=0.12M 3/8"@0.25m AD Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	16.68	M3	21,661.02	361,305.81	
10.08	Dintel. 0.15x0.20M 3 Ø 1/2" Y 2 Ø 3/8" - @ 0.20M, Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	0.43	M3	54,566.59	23,463.63	
10.09	Meseta (cuarto de preparación) Esp. =0.10M, Hormigón Industrial 210Kg/cm ²	0.07	M3	21,735.60	1,521.49	
						708,869.75
11	MUROS					
11.01	Bloques de 6" BNP -3/8" @ 0.80M	50.42	M2	1,373.78	69,265.99	
11.02	Bloques de 6" SNP -3/8" @ 0.80M	175.18	M2	1,373.78	240,658.78	
11.03	Bloques de 4" BNP -3/8" @ 0.20M	0.70	M2	1,213.53	849.47	
11.04	Bloques de 4" SNP -3/8" @ 0.20M	2.62	M2	1,213.53	3,179.45	
						313,953.69
12	TERMINACIÓN DE SUPERFICIES					
12.01	Fraguache	332.77	M2	84.90	28,252.17	
12.02	Pañete en Muros	332.77	M2	793.52	264,059.65	
12.03	Fraguache en losa de techo	138.96	M2	84.90	11,797.70	
12.04	Pañete en losa de techo	138.96	M2	644.46	89,554.16	
12.05	Cantos	145.92	ML	210.30	30,686.98	
12.06	Mochetas	75.96	ML	214.45	16,289.62	
						440,640.28
13	PINTURA					
13.01	En Muros (acrilica 2 manos)	484.12	M2	221.93	107,440.75	
						107,440.75
14	PISOS					
14.01	Porcelanato 0.50x0.50m	121.17	M2	2,641.45	320,064.50	
14.02	Zócalos	109.08	ML	343.70	37,490.80	
						357,555.30



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ GUAYUBIN FRENTE AL CENTRO DE ACOPIO LECHEROREYES RIVAS.
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE FUNERARIA TIPO C

PRESUPUESTO: 223-DP-2022
FECHA: 10 de octubre de 2022

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
15	REVESTIMIENTO					
15.01	Cerámica En Baño (0.30x0.60M)	48.52	M2	2,880.70	139,771.56	
15.02	Cerámica En Muro frontal mármol travertino mate pulido	16.59	M2	3,477.42	57,690.40	
						197,461.96
16	PUERTAS					
16.01	En Cristal templado (1.60x2.10M) (Incluye accesorios)	27.11	P2	1,128.00	30,580.08	
16.02	Transo 1.80X0.40M	6.89	P2	845.65	5,826.53	
16.03	Polimetálica blanca (Incluye Inst. de puerta y llavín).	6.00	UND	11,730.42	70,382.52	
16.04	Polimetálica blanca (Incluye Inst. de puerta y llavín). (1.20X2.10) M	2.00	UND	12,433.73	24,867.46	
						131,656.59
17	VENTANAS					
17.01	Celosías en cristal y aluminio	149.89	P2	419.48	62,875.86	
						62,875.86
18	HERRERÍA					
18.01	En general barra 1/2	186.04	P2	258.03	48,003.90	
						48,003.90
19	TECHO					
19.01	Fino de Techo	138.79	M2	717.98	99,648.44	
19.02	Zabaleta de Techo	50.03	ML	186.31	9,321.09	
19.03	Impermeabilizante (tela asfáltica 3mm)	138.79	M2	820.00	113,807.80	
						222,777.33
20	MISCELÁNEOS					
20.01	Tope de granito en cocina	1.19	M2	4,645.67	5,528.35	
20.02	Dispensador de jabón (Dosificador blanco)	3.00	UND	1,795.34	5,386.02	
20.03	Dispensador de papel	3.00	UND	2,654.00	7,962.00	
20.04	Dispensador de papel Toalla	3.00	UND	3,273.11	9,819.33	
						28,695.70
21	EBANISTERÍA					
21.01	Gabinete de piso en caoba (en cocina).	6.52	PL	4,190.00	27,318.80	
21.02	Gabinete de pared (en cocina).	6.52	PL	4,190.00	27,318.80	
						54,637.60
22	INSTALACIONES SANITARIAS					
22.01	Lavamanos blanco + salida	4.00	UND.	16,396.66	65,586.64	
22.02	Inodoros blanco + salida	3.00	UND.	13,049.12	39,147.36	
22.03	Orinal pequeño + salida	1.00	UND.	11,169.18	11,169.18	
22.04	Fregadero doble de acero Inox.+salidas	1.00	UND.	21,583.07	21,583.07	
22.05	Desagüe de piso 2" parrilla de acero inoxidable	2.00	UND.	4,036.63	8,073.26	
22.06	Tuberías de arrastre	1.00	P.A.	5,500.00	5,500.00	
22.07	Cisterna de 4,000 gls (2.50x3.50x2.00)M	1.00	UND.	157,691.05	157,691.05	
22.08	Trampa de grasa de 1.00x1.00x1.00 en caliche	1.00	UND.	13,023.98	13,023.98	
22.09	Caja de inspección de 0.70x0.70x0.70	3.00	UND.	5,943.31	17,829.93	



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -

WP

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES

Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -

PRESUPUESTO: 223-DP-2022
FECHA: 10 de octubre de 2022

UBICACIÓN: CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ GUAYUBIN FRENTE AL CENTRO DE ACOPIO LECHEROREYES RIVAS.
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE FUNERARIA TIPO C

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
22.10	Llave de chorro	1.00	UND.	1,800.20	1,800.20	
22.11	Válvula de paso Ø1/2"	1.00	UND.	735.60	735.60	
22.12	Cámara séptica 1.70x3.40x1.70	1.00	UND.	102,966.88	102,966.88	
22.13	Tinaco agua plástica de 500gls	1.00	UND.	157,691.05	157,691.05	
22.14	Tapa de cisterna en aluminio 0.30"X0.30" (incluye mano de obra)	1.00	UND	3,485.00	3,485.00	
						606,283.20
23	JARDINERÍA					
23.01	Palmas cola de Zorro	5.00	UND	1,900.00	9,500.00	
23.02	Grama	7.78	M2	175.00	1,361.50	
23.03	Tierra negra	0.78	M3	1,100.00	858.00	
23.04	Corallillo	40.00	UNDS	85.00	3,400.00	
23.05	Trinitarias	30.00	UNDS	90.00	2,700.00	
						17,819.50
24	INSTALACIONES ELECTRICAS					
24.01	Acometida Bifásica 3 hilos, 240/120 V, Formado Por: 2 Conductor Thhn no. 8, 1 Conductor Thhn no. 10, 1 Conductor Thhn no. 12, 2 Codos PVC srd 26 de 1", con una Long. Lineal de Cables de 100 pie C/U, en Tubería PVC Sdr-26 de 1", Mo incluido.	1.00	UND.	15,460.21	15,460.21	
24.02	Acometida de Teléfono desde el Registro Principal Formado por: Registro galvanizado 8 x 8 x 6", 4 Curvas PVC srd-26 de 1", 120' de Alambre de Galv. Cal. 24, en en tuberías de 1"pvc sdr-26 de 1" y con una Long. De 70' Lineal.	1.00	UND.	3,290.14	3,290.14	
24.03	Interruptor Sencillo.	6.00	UND.	2,083.31	12,499.86	
24.04	Interruptor Triple.	1.00	UND.	3,248.46	3,248.46	
24.05	Interruptor 3Way.	4.00	UND.	2,595.73	10,382.92	
24.06	Panel de Distribución de 8/16 Circuitos mas 4 Bks 30 Amprs de 1/p Y 6 Bks 15 Amprs de 1/p.	1.00	UND.	14,261.30	14,261.30	
24.07	Piezas menores de Instalación Eléctrica.	1.00	PA	2,500.00	2,500.00	
24.08	Salidas Cenitales	14.00	UND	1,958.05	27,412.70	
24.09	Salidas de Teléfono.	1.00	UND	1,805.66	1,805.66	
24.10	Toma corriente doble 110V.	12.00	UND	2,506.43	30,077.16	
24.11	Toma corriente doble 220V.	2.00	UND	4,978.49	9,956.98	
						130,895.39
25	CLIMATIZACION					
25.01	Acondicionador de Aire Tipo Split de 18,000 Btu, 220/v, Invertir, incluye: M.o. y accesorios de Inst.	1.00	UND	65,000.00	65,000.00	
25.02	Acondicionador de Aire Tipo Split de 12,000 Btu, 220/v, Invertir, incluye: M.o. y accesorios de Inst.	1.00	UND	45,000.00	45,000.00	
						110,000.00
	SUB-TOTAL GENERAL					4,312,091.79



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —

wp

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN

PRESUPUESTO: 223-DP-2022
FECHA: 10 de octubre de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: -

UBICACIÓN: CARRETERA SANTIAGO RODRIGUEZ GUAYUBIN FRENTE AL CENTRO DE ACOPIO LECHEROREYES RIVAS.
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE FUNERARIA TIPO C

VS

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			431,209.18	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			194,044.13	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			129,362.75	
	TRANSPORTE	3.00%			129,362.75	
	SUPERVISIÓN	3.00%			129,362.75	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%			43,120.92	
	CODIA	0.10%			4,312.09	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			77,617.65	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						1,138,392.23
TOTAL GENERAL						5,450,484.02

Notas:

1. Este documento se ha elaborado luego de un levantamiento técnico solicitado por el Ayuntamiento para fines de presupuesto.
2. Estos trabajos deberán ser supervisados por técnicos de este departamento durante el periodo de ejecución.
3. Este presupuesto esta sujeto a modificación de acuerdo a la variación de los costos unitarios y a la exclusión o inclusión de partidas a la fecha de ejecución de la obra.
4. Para la realización de este documento fueron considerados los precios a la fecha adaptados a este Municipio.
5. En la realización de este presupuesto se han considerado características ideales de terreno y suelo, por lo tanto, no se contempla movimientos de tierras y/o acondicionamiento de terreno.
6. Este presupuesto ha sido elaborado a partir de modelos tipos diseñados por los arquitectos de esta Dirección, contemplando suelos y terrenos ideales.



Ing. Ana Ramirez
ING. ANA I. RAMIREZ R.
Técnico

Zunilda Del Rosario G.
ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO
Técnico

Arq. Vicente Castillo
ARQ. VICENTE CASTILLO
Encargado Sección Diseños y Presupuestos

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN

PRESUPUESTO: 000-DP-2022
FECHA: 8 de noviembre de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: -

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL POCITO

TIPO DE OBRA: AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y REMOZAMIENTO DEL MURO
EXISTENTE

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES - VERJA PERIMETRAL					
1,01	Limpieza	1,00	PA	5.000,00	5.000,00	
1,02	Replanteo	62,50	ML	45,19	2.824,38	
						7.824,38
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,01	Excavación de zapata de muros (0.45x0.65m)	21,60	M3	531,59	11.482,34	
2,02	Excavación de zapata de columnas (0.80x0.80x0.80m)	3,24	M3	531,59	1.722,35	
2,03	Relleno de reposición	9,60	M3	425,64	4.086,14	
2,04	Bote de Material en general e=1.20m	29,81	M3	583,33	17.389,07	
						34.679,90
3	HORMIGON ARMADO					
3,01	9	8,10	M3	12.665,78	102.592,82	
3,02	Zapata de Columna E= 0.30 m. (0.80x0.80m), 210Kg/cm2, 8 de ½" A.D., LIG.:	2,88	M3	14.577,99	41.984,61	
3,03	En Columnas (0.20x0.20m) 4 Ø 3/8" - 3/8"@0.20m HORMIGÓN IND. 210KG/CM2	1,70	M3	64.896,20	110.323,54	
3,04	En Viga de amarre (0.20x0.15m) 4Ø 3/8" - 3/8"@ 0.20m hormigón 1:2:4 con ligadora con ligadora	1,88	M3	34.011,93	63.942,43	
						318.843,40
0,00	HORMIGON SIMPLE					(0,00)
0,01	Acera frotada y violinada (Internas) de E=0.10m - hormigón 1:2:4 con ligadora A=1.50m	163,50	M2	1.040,33	170.093,96	
						170.093,96
1	MUROS EN BLOQUES					
1,01	Bloques Hormigón de 6" BNP - 3/8" @ 0.20m)	37,50	M2	2.152,61	80.722,88	
1,02	Bloques Hormigón de 6" SNP - 3/8" @ 0.20m)	156,25	M2	2.152,61	336.345,31	
						417.068,19
2	TERMINACION DE SUPERFICIE					
2,01	Fraguache en muros nuevo	312,50	M2	85,99	26.871,88	
2,02	Fraguache de muros existente	356,25	M2	85,99	30.633,94	
2,03	Pañete de muros nuevo	312,50	M2	805,40	251.687,50	
2,04	Pañete de muros existente	356,25	M2	805,40	286.923,75	
2,05	Canto general	896,24	ML	211,48	189.536,84	
2,06	Pinturas general	818,25	M2	221,93	181.594,22	
						967.248,13
3	PRELIMINARES - MUROS DE GAVION					
3,01	Acondicionamiento de terreno	1,00	PA	10.000,00	10.000,00	
						10.000,00



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -

PRESUPUESTO: 000-DP-2022
FECHA: 8 de noviembre de 2022

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL POCITO
TIPO DE OBRA: AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y REMOZAMIENTO DEL MURO
EXISTENTE

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES - CONSTRUCCIÓN DE NICHOS DE 6 BLOQUES DE 5 NICHOS (15 UNDS)					
1,01	Replanteo y charranchara	105,28	M2	212,50	22.372,00	
						22.372,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,01	Excavación Zapata de platea H=0.20m	21,04	M3	531,59	11.184,65	
2,02	Bote de material excavado	25,28	M3	583,33	14.746,58	
						25.931,23
3	HORMIGÓN ARMADO					
3,01	Platea E=0.20m, Ø 3/8" @ 0.20m A.D.	21,04	M3	12.671,65	266.611,52	
3,02	Tapa de hormigón E=0.10m Ø 3/8" @ 0.20m A.D.	7,20	M3	11.862,33	85.408,78	
3,03	Losa superior E=0.10m	10,56	M3	21.845,90	230.692,70	
						582.713,00
4	MUROS DE BLOQUES					
4,01	Bloques Hormigón de 6" SNP - 3/8" @ 0.20m	252,64	M2	2.152,61	543.835,39	
4,02	Bloques Hormigón de 4" SNP - 3/8" @ 0.20m	203,52	M2	1.533,44	312.085,71	
						855.921,10
5	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
5,01	Fraguache en muros	916,64	M2	85,99	78.821,87	
5,02	Pañete en muros	916,64	M2	805,40	738.261,86	
5,03	Mochetas E=0.15m	40,00	ML	214,36	8.574,40	
5,04	Cantos	336,00	ML	210,20	70.627,20	
5,05	Zabaleta de techo	105,28	ML	189,90	19.992,67	
5,06	Moldura	105,28	ML	472,00	49.692,16	
5,07	Fino	105,28	M2	736,27	77.514,51	
						1.043.484,67
6	PINTURA					
6,01	Base	236,24	M2	175,99	41.575,88	
6,02	Acrílica (2 manos)	476,24	M2	221,93	105.691,94	
						147.267,82
7	OTROS					
7,01	Remozamiento de nichos existente	1,00	PA	25.000,00	25.000,00	
7,02	Placa informativa	1,00	PA	30.000,00	30.000,00	
7,03	Puerta en hierro (entrada)	64,56	P2	235,00	15.171,60	
7,04	Jardinera frontal	1,00	PA	65.000,00	65.000,00	
						135.171,60
	SUB-TOTAL GENERAL					4.738.619,38



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN

PRESUPUESTO: 000-DP-2022
FECHA: 8 de noviembre de 2022

DISTRITO MUNICIPAL: -

UBICACIÓN: COMUNIDAD EL POCITO

TIPO DE OBRA: AMPLIACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL Y REMOZAMIENTO DEL MURO EXISTENTE

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10,00%			473.861,94	
	SEGURO Y FIANZA	4,50%			213.237,87	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%			142.158,58	
	TRANSPORTE	3,00%			142.158,58	
	SUPERVISIÓN	3,00%			142.158,58	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1,00%			47.386,19	
	CODIA	0,10%			4.738,62	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18,00%			85.295,15	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						1.250.995,52
TOTAL GENERAL						5.989.614,90

Notas:

- Este documento se ha elaborado luego de un levantamiento técnico solicitado por el Junta para fines de presupuesto.
- Estos trabajos deberán ser supervisados por técnicos de este departamento durante el periodo de ejecución.
- Este presupuesto esta sujeto a modificación de acuerdo a la variación de los costos unitarios y a la exclusión o inclusión de partidas a la fecha de ejecución de la obra.
- Para la realización de este documento fueron considerados los precios a la fecha adaptados a este Distrito.

0
Técnico

0
Técnico

ARQ. VICENTE CASTILLO
Encargado Sección Diseños y Presupuestos



PRESUPUESTO CLUB VILLA SINDA **M2**
AREA **90.00**

NO	PARTIDAS	CANTIDAD	UD.	P. U.	VALOR
A REPLANTEO					
	Limpieza y preparacion del terreno	1.00	PU	1.00	5,000.00
	Brigada y materiales para replanteo	1.00	PU	1.00	30,000.00
					Sub-total RD\$ 35,000.00
B MOVIMIENTO DE TIERRA					
	Excavacion a mano area de zapata	25.65	M3N	350.00	8,977.50
	Bote Material	1.00	PA	8,000.00	8,000.00
					Sub-total RD\$ 16,977.50
C HORMIGONES					
Hormigon en Zapata					
Nivel 1 de fundaciones nivel calle					
	Zapata Muros de 6"	4.28	M3	10,838.17	46,333.16
	Viga riostra en cimientos	1.70	M3	21,452.24	36,468.80
					Sub-total RD\$ 82,801.97
Hormigon en Columna y Vigas					
Sobre nivel calle a techo					
	Columnas C1 (0.20x0.20)m Eje 1-A	0.12	M3	30,627.17	3,675.26
	Columnas C2 (0.20x0.20)m Eje 1-B	0.12	M3	30,627.17	3,675.26
	Columnas C3 (0.20x0.20)m Eje 2-A	0.12	M3	30,627.17	3,675.26
	Columnas C4 (0.20x0.20)m Eje 2-B	0.12	M3	30,627.17	3,675.26
	Columnas C5 (0.20x0.20)m Eje 3-A	0.12	M3	30,627.17	3,675.26
	Columnas C6 (0.20x0.20)m Eje 3-B	0.12	M3	30,627.17	3,675.26
	Losa de tinaco	1.50	M3	30,627.17	45,940.75
	Vigas de amarre muros de 6" 15x30	1.70	M3	26,424.51	44,921.66
	Dintel	2.00	M3	20,653.73	41,307.46
					Sub-total RD\$ 154,221.44
					Sub-total RD\$ 237,023.40
D MUROS DE BLOCKS					
Sobre nivel calle a techo					
	Muros Blocks de 6"	185.00	M2	1,277.03	236,251.39
					Sub-total RD\$ 236,251.39
					Sub-total RD\$ 236,251.39
E TERMINACION de SUPERFICIE					
Sobre nivel calle a techo					
	Pañete Muros	370.00	M2	521.44	192,931.10
	Pañete Techo	3.00	M2	521.44	1,564.31
					Sub-total RD\$ 194,495.40
					Sub-total RD\$ 194,495.40



PRESUPUESTO CLUB VILLA SINDA

	AREA	M2		
F TERMINACION TECHO				
Fino		132.00	M2	654.48
Impermeabilizante		132.00	M2	654.48
				86,391.62
				86,391.62
				Sub-total RD\$ 172,783.25
G TERMINACION PISOS				
Pisos		90.00	M2	1,250.72
Zócalos		38.00	ML	200.40
				7,615.14
				Sub-total RD\$ 120,180.15
H REVESTIMIENTO PAREDES				
Cerámica Baños		30.00	M2	1,287.29
				38,618.63
				Sub-total RD\$ 38,618.63
I PORTAJE				
Puerta Principal		1.00	UD	20,000.00
Puertas Interior		3.00	UD	15,000.00
				45,000.00
				Sub-total RD\$ 65,000.00



PRESUPUESTO CLUB VILLA SINDA **M2**
AREA **90.00**

J VENTANAS				
Ventanas Corredizas Vidrios	464.76	p2	400.00	185,905.15
Sub-total RD\$				185,905.15
K TERMINACION BAR/COCINA				
Terminacion del bar/cocina (Incluye Meseta Marmolite, Ceramicas, Gavinetes y pantries)	1.00	UD	250,000.00	250,000.00
Sub-total RD\$				250,000.00
L TECHO METALICO				
Aluzinc calibre 26	300.00	pl	216.00	64,800.00
Tubos 2"x4"x3/16"x20 pies	18.00	ud	6,000.00	108,000.00
Cubrefalta 20"	75.00	PI	100.50	7,537.50
Canaleta	55.00	PI	100.50	5,527.50
Angular 2"x2"x3/16	4.00	ud	2,500.00	10,000.00
Tornilleria	1.00	PA	10,000.00	10,000.00
Pintura antioxido	4.00	ud	944.00	3,776.00
Mano de Obra incluyendo electrodo y materiales de instalacion	1.00	PA	80,000.00	80,000.00
Sub-total RD\$				289,641.00
M INSTALACIONES SANITARIAS				
SUMINISTRO DE AGUA				
Tuberia soterrada 1	25.00	ml	148.58	3,714.49
Tee 1"	4.00	ud	60.00	240.00
Codo 1	3.00	ud	15.56	46.68
Valvula de cuña 1" de bronce roscada	1.00	ud	1,263.30	1,263.30
Flota para cisterna 1 1/2"	1.00	ud	2,256.51	2,256.51
Salidas 1/2"	2.00	ud	209.43	418.87
Reduccion 1" x 1/2" PPR	5	ud	18.90	94.50
Salidas 1/2"	3	ud	209.43	628.30
Inodoro Visanni	1	ud	9,050.33	9,050.33
Lavamanos sobre meceta Meridian	1	ud	6,723.03	6,723.03
Fregadero Teka 2 bocas	1	ud	6,446.07	6,446.07
Bomba de 1 hp	1	ud	9,100.00	9,100.00
Tanque Hidroneumatico	1	ud	11,701.40	11,701.40
Contactador Magnetico	1	ud	2,572.40	2,572.40
Relevador de sobrecarga	1	ud	1,062.00	1,062.00
Botonera de reseteo	1	ud	1,734.60	1,734.60
Caja de Breaker	1	ud	1,227.20	1,227.20
Breaker 40 AMPS., 2 Polos	1	ud	800.00	800.00
Manometro	1	ud	1,351.10	1,351.10
Interruptor de presion	1	ud	1,062.00	1,062.00
Control de Nivel Flota	1	ud	2,224.30	2,224.30

PRESUPUESTO CLUB VILLA SINDA

	M2			
	90.00	AREA		
DRENAJE SANITARIO				
Tuberia soterrada 4" PVC SDR-32.5	3	ml	308.91	926.72
Tuberia soterrada 3" PVC SDR-32.5	3	ml	177.37	532.10
Tuberia colgada 2" PVC SDR-32.5	3	ml	111.15	333.45
Yee 4" x 4" PVC Drenaje	2.00	ud	241.40	482.80
Yee 4" x 3" PVC Drenaje	1.00	ud	208.14	208.14
Yee 4" x 2" PVC Drenaje	2.00	ud	171.39	342.78
Yee 3" x 3" PVC Drenaje	2.00	ud	167.05	334.10
Yee 3" x 2" PVC Drenaje	2.00	ud	108.83	217.67
Yee 2" x 2" PVC Drenaje	2.00	ud	76.65	153.30
Codo 4" x 45 PVC Drenaje	3.00	ud	141.73	425.19
Codo 3" x 45 PVC Drenaje	3.00	ud	65.70	197.10
Codo 2" x 45 PVC Drenaje	3.00	ud	38.12	114.36
Reduccion 4" x 3" PVC Drenaje	2.00	ud	77.79	155.58
Reduccion 2" x 1 1/2" PVC Drenaje	2.00	ud	27.91	55.82
Columna de drenaje 4" PVC SDR-32.5 H=3.50m	2.00	ud	1,831.89	3,663.78
Columna de ventilacion 3" PVC SDR-32.5 H=3.50m	2.00	ud	1,189.72	2,379.44
Columna de drenaje de grasas 3" PVC SDR-32.5 H=3.50m	1.00	ud	1,668.07	1,668.07
Columna de drenaje pluvial 3" PVC SDR-32.5 H=3.50m	2.00	ud	1,189.72	2,379.44
Salida de drenaje 2"	2.00	ud	193.93	387.86
Salida de drenaje 4"	2.00	ud	438.70	877.40
Drenaje de piso 2"	2.00	ud	817.00	1,634.00
Conexion a registro de inspeccion	2.00	ud	500.00	1,000.00
Conexion a trampa de grasa	1.00	ud	1,500.00	1,500.00
Conexion a septico, incluye piezas de plomeria septico	1.00	pa	6,000.00	6,000.00
Trampa de Grasa	1.00	pa	10,000.00	10,000.00
			8,000.00	8,000.00
			Sub-total RD\$	107,686.17

N INSTALACIONES ELECTRICAS

Panel eléctrico G.E. de 6 espacios monofásico	1	ud	4,500.45	4,500.45
Breaker G.E. 20/1A fino	6	ud	650.12	3,900.72
Salida eléctrica de luz cenital	10	ud	1,450.90	14,509.00
Salida eléctrica de luz pared	10	ud	1,450.90	14,509.00
Salida eléctrica de interruptor sencillo	6	ud	1,240.43	7,442.58
Salida eléctrica de interruptor doble	3	ud	1,289.56	3,868.68
Salida eléctrica de interruptor 3W	3	ud	1,310.17	3,930.51
Salida eléctrica de tomacorriente 120V	3	ud	1,450.90	4,352.70
Salida eléctrica de tomacorriente 220V	2	ud	1,473.40	2,946.80
Salida para intercom	1	ud	1,050.00	1,050.00
Registro eléctrico 30x12x6 N1	1	ud	6,657.57	6,657.57
Misceláneos(tape, tornillo, tuerca, etc...)	4	PA	3,000.00	12,000.00
			Sub-total RD\$	79,668.01

PRESUPUESTO CLUB VILLA SINDA **M2**
AREA **90.00**

O PINTURA				
Sobre nivel calle a techo				
Pintura	370.00	M2	172.50	63,825.00
Techo	3.00	M2	172.50	517.50
Sub-total RD\$				64,342.50

P LIMPIEZA FINAL		P/A	10,000.00	
Sub-total RD\$				10,000.00

Q MOBILIARIO/INTERIOR		P/A	250,000.00	
Sub-total RD\$				250,000.00

SUB TOTAL GENERAL	2,336,595.05
--------------------------	---------------------

R COSTOS INDIRECTOS				
SUPERVISION DE OBRA 5%			0.05	116,829.753
TRANSPORTE 2%			0.020	46,731.901
IMPREVISTO 1.5%			0.015	35,048.926
Sub-total RD\$				198,610.58

TOTAL GENERAL RD \$	2,535,205.630
----------------------------	----------------------

COSTO RD \$/m2	16,356.165
-----------------------	-------------------

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: CASCO URBANO
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD

PRESUPUESTO: 000-DP-2022
FECHA:

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1,01	Limpieza	1,00	PA	5.000,00	5.000,00	
1,02	Replanteo de contén	227,67	ML	34,27	7.802,25	
1,03	Replanteo de Jardinera	138,03	M2	71,76	9.905,03	
1,04	Demolición de contén existente	12,52	M3	557,65	6.981,78	
1,05	Demolición de aceras	90,90	M3	557,65	50.690,39	
1,06	Bote general	124,11	M3	429,67	53.326,34	
						133.705,79
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,01	Excavación de jardinera 0.45x0.20	9,97	M3	393,21	3.920,30	
2,02	Bote espesor.1.20	11,97	M3	429,67	5.143,15	
2,03	Relleno compactado espesor.0.15	136,35	M3	890,00	121.351,50	
						130.414,95
3	HORMIGÓN ARMADO					
3,01	Zapata Muro de Jardinera de 6", 23/8 1 gancho de 3/8 & 0.20, FC 180 KG/CM2, LIG	9,97	M3	9.332,44	93.044,43	
						93.044,43
4	HORMIGÓN SIMPLE					
4,01	Aceras estampadas con color	909,00	M2	1.287,55	1.170.382,95	
4,02	Contén	227,67	ML	1.529,43	348.205,33	
						1.518.588,28
5	MUROS EN BLOQUES 6"					
5,01	SNP	138,03	M2	1.315,36	181.559,14	
						181.559,14
6	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
6,01	Pañete en muros	276,06	M2	398,30	109.954,70	
6,02	Cantos	221,60	ML	187,58	41.567,73	
						151.522,43
7	OTROS					
7,01	Bancos en hierro	20,00	UND	12.500,00	250.000,00	
7,02	Jardinería	1,00	PA	55.000,00	55.000,00	
						305.000,00
8	INSTALACIONES ELÉCTRICAS - ACOMETIDA, CIRCUITOS Y AREA GENERAL.					
8,01	Acometida Eléctrica Distribución Mixta bifásica, 3 hilos 1F, formada por: 2 Conductores THHN No.10, 1 Conductor THHN No.12, 1 Conductores THHN No.14, 1 Tubos IMC de 3/4", 1 Condulet de 3/4", 4 curvas PVC sdr-26 de 3/4" y en Tuberías Sdr-26 de 3/4", 1 Reg. Galv. 6"x6"x4" con una Long. Lineal de 150' de c/d Conductor.	1,00	UND.	13.620,07	13.620,07	



**LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —**

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: CASCO URBANO
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD

PRESUPUESTO: 000-DP-2022
FECHA:

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
8,02	Circuitos de Alimentación para Luminarias a 120 volt, Monofásico 3 Hilos, Formado por: 2 Conductores THHN No.12, 1 Conductor THHN No.14, con curvas PVC sdr-26 de 1/2", Tubería PVC sdr-26 de 1/2" y con una Long. Total de Conductores de 1,500'.	1,00	UND.	27.342,25	27.342,25	
8,03	Luminaria de exterior Formada por: 1 Lámpara Led tipo Cobra de 100 watts, 120/240 volt. IP 65, 1 Tubo Circular de hierro Galv. Combinado de (4"x5', 3"x5', 2"x10'), 1 Brazo de hierro Galv. de 11/2" x 3 1/2', 30' de Alambre de Goma No. 12/3, 1 Base de Tola 12" x 12" x 3/8", 4 Barra Roscada 5/8" x 12", 8 Tuerca Hexagonal 5/8", 8 Arandelas Planas 5/8", 1 Caja Rectang. 2" x 4" metal.	23,00	UND.	19.632,26	451.541,98	
8,04	Sistema de Aterrizaje formada por : 1 Varilla de T/A de 6"x5/8", 1 Conector 5/8", 1 Funda de Carbón. Mineral (GEN) y 50' de Cable Multifibra No. 8.	1,00	UND.	3.211,79	3.211,79	
8,05	Panel de Distribución de 4/8 circuitos + Breakers	1,00	UND.	8.435,56	8.435,56	
8,06	Mano de Obra Herrería	1,00	PA	50.000,00	50.000,00	
8,07	Mano de Obra Eléctrica	1,00	PA	75.000,00	75.000,00	
						629.151,65
SUB-TOTAL GENERAL						3.142.986,67
GASTOS INDIRECTOS						
DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.						
		10,00%			314.298,67	
SEGURO Y FIANZA						
		4,50%			141.434,40	
GASTOS ADMINISTRATIVOS						
		3,00%			94.289,60	
TRANSPORTE						
		3,00%			94.289,60	
SUPERVISIÓN						
		3,00%			94.289,60	
FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)						
		1,00%			31.429,87	
CODIA						
		0,10%			3.142,99	
ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)						
		18,00%			56.573,76	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						829.748,48
TOTAL GENERAL						3.972.735,15
Notas:						
1. Este documento se ha elaborado luego de un levantamiento técnico solicitado por la Alcaldía para fines de presupuesto.						
2. Estos trabajos deberán ser supervisados por técnicos de este departamento durante el periodo de ejecución.						
3. Este presupuesto esta sujeto a modificación de acuerdo a la variación de los costos unitarios y a la exclusión o inclusión de partidas a la fecha de ejecución de la obra.						
4. Para la realización de este documento fueron considerados los precios a la fecha adaptados a este Municipio, debido al elevado costo de transporte para el acarreo de los materiales.						

DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
 MUNICIPIO: GUAYUBÍN
 DISTRITO MUNICIPAL: -
 UBICACIÓN: JUAN GOMEZ

PRESUPUESTO: 001-DP-2022
 FECHA: 21 de octubre de 2022

TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DOBLE EN EL PLAY MUNICIPAL

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1,01	Limpieza y Replanteo	1,00	PA	1.500,00	1.500,00	
						1.500,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2,01	Excavación de zapata de muros y columnas	4,76	M3	902,56	4.296,19	
2,02	Relleno de reposición	1,96	M3	225,68	442,33	
2,03	Relleno Compactado	1,18	M3	830,55	980,05	
2,04	Bote	5,72	M3	305,12	1.745,29	
						7.463,86
3	HORMIGÓN ARMADO					
3,01	Zapata de muros y columnas	1,83	M3	9.831,92	17.992,41	
3,02	Losa de techo	0,97	M3	17.319,53	16.799,94	
3,03	Viga de amarre	0,48	M3	34.163,04	16.398,26	
						51.190,61
4	MUROS					
4,01	Bloques de 0.15m BNP	6,50	M2	1.190,20	7.736,30	
4,02	Bloques de 0.15m SNP	34,94	M2	1.302,86	45.521,93	
						53.258,23
5	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5,01	Fraguache	90,45	M2	57,05	5.160,17	
5,02	Pañete	90,45	M2	342,45	30.974,60	
5,03	Cantos	39,20	ML	116,92	4.583,26	
						40.718,03
6	PINTURA					
6,01	Acrilica (dos manos)	90,45	M2	224,31	20.288,84	
						20.288,84
7	HORMIGÓN SIMPLE					
7,01	Piso Pulido	2,95	M2	1.076,16	3.174,67	
						3.174,67
8	INSTALACION SANITARIA					
8,01	Inodoros	2,00	UND	9.588,38	19.176,76	
8,02	Lavamanos	2,00	UND	9.174,06	18.348,12	
8,03	Desagüe de Piso	2,00	UND	1.301,78	2.603,56	
						40.128,44
9	PUERTAS Y VENTANAS					
9,01	Puerta en tola	36,15	P2	288,00	10.411,20	
9,02	Ventanas en cristal	0,72	M2	4.395,59	3.164,82	
						13.576,02
0,01	LIMPIEZA FINAL (incluye el proyecto completo)	1,00	PA	1.000,00	1.000,00	
						1.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL					232.298,70



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: JUAN GOMEZ
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE BAÑO DOBLE EN EL PLAY MUNICIPAL

PRESUPUESTO: 001-DP-2022
FECHA: 21 de octubre de 2022

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10,00%			23.229,87	
	SEGURO Y FIANZA	4,50%			10.453,44	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3,00%			6.968,96	
	TRANSPORTE	3,00%			6.968,96	
	SUPERVISIÓN	3,00%			6.968,96	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1,00%			2.322,99	
	CODIA	0,10%			232,30	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18,00%			4.181,38	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						61.326,86
TOTAL GENERAL						293.625,56
<p>Notas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Este documento se ha elaborado luego de un levantamiento técnico solicitado por el Ayuntamiento para fines de presupuesto. Estos trabajos deberán ser supervisados por técnicos de este departamento durante el periodo de ejecución. Este presupuesto esta sujeto a modificación de acuerdo a la variación de los costos unitarios y a la exclusión o inclusión de partidas a la fecha de ejecución de la obra. Para la realización de este documento fueron considerados los precios a la fecha adaptados a este Municipio. 						
			<p align="center">_____ ING. ANA I. RAMIREZ R. Técnico</p>			
			<p align="center">_____ ARQ. ZUNILDA DEL ROSARIO GUERRERO Técnico</p>			
			<p align="center">_____ ARQ. VICENTE CASTILLO Encargado Sección Diseños y Presupuestos</p>			



LIGA MUNICIPAL
— DOMINICANA —



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: SABANA CRUZ (DIFERENTES CALLE)
TIPO DE OBRA: CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTEN

PRESUPUESTO: 219-DP-2022
FECHA: 3 de octubre de 2022

VS

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza inicial	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
1.02	Replanteo	200.00	ML	39.20	7,840.00	
						11,340.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.01	Excavación contenes	11.00	M3	905.56	9,961.16	
2.02	Bote de material excavado (esponjamiento 1.20)	13.20	M3	429.67	5,671.64	
2.03	Relleno compactado espesor. 0.15	30.00	M3	926.63	27,798.90	
						43,431.70
3	HORMIGON SIMPLE					
3.01	Contén pulido de h=0.40m - hormigón 1:2:4 con ligadora	200.00	ML	1,862.11	372,422.00	
3.02	Acera en Hormigón violinada E=0.10m - 1:2:4 con ligadora	200.00	M2	984.33	196,866.00	
						569,288.00
SUB-TOTAL GENERAL						624,059.70
GASTOS INDIRECTOS						
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			62,405.97	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			28,082.69	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			18,721.79	
	TRANSPORTE	3.00%			18,721.79	
	SUPERVISIÓN	3.00%			18,721.79	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%			6,240.60	
	CODIA	0.10%			624.06	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			11,233.07	
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS						164,751.76
TOTAL GENERAL						788,811.46

PRE



LIGA MUNICIPAL
- DOMINICANA -



DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES MUNICIPALES
Sección Diseños y Presupuestos

PROVINCIA: MONTE CRISTI
MUNICIPIO: GUAYUBÍN
DISTRITO MUNICIPAL: -
UBICACIÓN: SECTOR EL CAYAL (DIFERENTES SECTORES)
TIPO DE OBRA: CONTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES

PRESUPUESTO: 218-DP-2022
FECHA: 3 de octubre de 2022

NO.	DESCRIPCIÓN	CANT.	UND.	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
1	PRELIMINARES					
1.01	Limpieza inicial	1.00	PA	3,500.00	3,500.00	
1.02	Replanteo	200.00	ML	39.20	7,840.00	
						11,340.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS					
2.01	Excavación contenes	11.00	M3	905.56	9,961.16	
2.02	Bote de material excavado (esponjamiento 1.20)	13.20	M3	429.67	5,671.64	
2.03	Relleno compactado espesor. 0.15	30.00	M3	926.63	27,798.90	
						43,431.70
3	HORMIGON SIMPLE					
3.01	Contén pulido de h=0.40m - hormigón 1:2:4 con ligadora	200.00	ML	1,862.11	372,422.00	
3.02	Acera en Hormigón violinada E=0.10m - 1:2:4 con ligadora	200.00	M2	984.33	196,866.00	
						569,288.00
	SUB-TOTAL GENERAL					624,059.70
	GASTOS INDIRECTOS					
	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. ADM.	10.00%			62,405.97	
	SEGURO Y FIANZA	4.50%			28,082.69	
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			18,721.79	
	TRANSPORTE	3.00%			18,721.79	
	SUPERVISIÓN	3.00%			18,721.79	
	FONDO DE PENSIONES (LEY 6-86)	1.00%			6,240.60	
	CODIA	0.10%			624.06	
	ITBIS (18% DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA)	18.00%			11,233.07	
	SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS					164,751.76
	TOTAL GENERAL					788,811.46