

OFICINA MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN

ESTUDIO DE PRE FACTIBILIDAD TECNICA

Tenares, Prov. Hermanas Mirabal

14 de octubre del 2022

A: **Emanuel Escaño**
Alcalde

De: **José Luis Martínez Rosa**
Encargado de la Oficina de Planeamiento Urbano

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas
Para el presupuesto participativo municipal

Anexos: **Expediente con presupuesto según propuesta**

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el **Presupuesto Participativo Municipal Tenares 2022**, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita por el equipo de ingeniero asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que el proyecto presentados cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;

Sin otro en particular.

Muy atentamente,


José Luis Martínez Rosa

Encargado de la Oficina de Planeamiento Urbano.




PROYECTO BANCOS DE MADERA PARA LA CAPILLA
PRESUPUESTO


Proyecto: Bancos de Madera para la Capilla

Localización: Los Guayos

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
I	Miscelaneas					
a	Bancos de Madera de 81" de longitud	4.00	UD	22,000.00	88,000.00	88,000.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						88,000.00
TOTAL GENERAL						88,000.00


Ing. José Luis Martínez
Director de Planeamiento Urbano






**PROYECTO COLOCACION DE LAMPARAS LED PARA EL ALUMBRADO PUBLICO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Colocacion de Lamparas Led para el Alumbrado Publico

Localización: Blanquito

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Lamparas Led					
a	Suministro e instalacion de Lampara Led de 150W tipo cobra	10.00	UD	5,800.00	58,000.00	58,000.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						58,000.00
TOTAL GENERAL						58,000.00


Ing. José Luis Martínez
Director de Planeamiento Urbano






PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO

Proyecto: Acondicionamiento de Pintura para Centro Comunitario
Localización: Cigua
Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Pintura					
a	Suministro y pintura en Muros y Techo	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	
b	Silla Central de Altar	1.00	UD	20,000.00	20,000.00	55,000.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						55,000.00
TOTAL GENERAL						55,000.00

Ing. José Luis Martínez
Director de Planeamiento Urbano






**PROYECTO MATERIALES PARA TANQUILLA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE
PRESUPUESTO**


Proyecto: Materiales para Tanquilla de Abastecimiento de Agua Potable

Localización: La Amapola

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	HORMIGON ARMADO					
a	Varillas de 3/8"	5.00	QQ	3,755.56	18,777.78	
b	Arena de pegar gris	7.00	M3	2,600.00	18,200.00	
c	Funda Cemento Gris 45 kg	30.00	UD	480.00	14,400.00	
						51,377.78
2	MUROS DE BLOQUES					
a	De 0.15 mts.	300.00	UD	49.00	14,700.00	
						14,700.00
3	TERMINACION DE SUPERFICIES					
a	Arena de Pañete para muros	2.00	M2	2,100.00	4,200.00	
b	Funda Cemento Gris 45 kg	10.00	UD	475.00	4,750.00	
						8,950.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						75,027.78
TOTAL GENERAL						75,027.78


Ing. José Luis Martínez
 Director de Planeamiento Urbano







**PROYECTO POSTES DE MADERA PARA TENDIDO ELECTRICO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Postes de Madera 25 pies para Tendido Electrico
Localización: El Bambu
Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Miscelaneas					
a	Poste de Madera para Tendido Eléctrico de 25 pies	10.00	UD	6,200.00	62,000.00	62,000.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						62,000.00
TOTAL GENERAL						62,000.00


Ing. José Luis Martínez
Director de Planeamiento Urbano



PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO

PRESUPUESTO

Proyecto: Construcción Centro Comunitario

Localización: Los Verracos

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
a	Limpieza de área y bote	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
b	Replanteo	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
c	Relleno compactado	24.90	M3	460.00	11,454.00	
						16,954.00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a	Excavaciones zapatas muros	15.78	M3	450.00	7,098.84	
b	Excavaciones zapatas columna	2.52	M3	450.00	1,134.00	
c	Relleno de Reposición	6.20	M3	160.90	997.58	
						9,230.42
3	HORMIGON ARMADO					
a	Zapata de muros de 0.15m (0.45x0.20)	3.94	M3	5,600.50	22,087.25	
b	Zapata de columnas, Hormigón Fc=210Kg/cm2	0.60	M3	8,027.50	4,816.50	
c	Columnas C1(0.15x0.40), Hormigón Fc=210Kg/cm2	2.13	M3	12,850.90	27,372.42	
d	Viga de amarre 0.15x0.20, Hormigón Fc=210Kg/cm2	1.37	M3	12,850.90	17,605.73	
e	Dintel (0.2x0.2), Hormigón Fc=210Kg/cm2)	0.23	M3	25,869.00	6,053.35	
						77,935.25
4	MUROS DE BLOQUES					
a	De 0.15 mts.	81.36	M2	1,110.40	90,342.14	
						90,342.14
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
a	Pañete en muros, columna y viga	183.62	M2	380.45	69,858.23	
b	Fraguache en superficie de hormigón	19.20	M2	80.28	1,541.38	
c	Mocheta y canto	35.76	ML	269.30	9,630.17	
						81,029.77
6	TERMINACION DE PISO					
a	Vaciado de piso con malla 20 x 20, pulido en gris	104.00	M2	875.40	91,041.60	
						91,041.60
6	TERMINACION DE TECHO					
a	Construcción techo instalacion aluzinc	990.00	P2	180.00	178,200.00	
						178,200.00
7	Baño					
a	Cerámicas en baños	32.10	M2	920.00	29,532.00	
						29,532.00



8	INSTALACION ELECTRICA					
a	Salida luces	7.00	UD	1,600.00	11,200.00	
b	Salida interruptores sencillos	3.00	UD	1,306.00	3,918.00	
c	Salida interruptores doble	1.00	UD	1,366.00	1,366.00	
d	Salida tomacorriente 110v	4.00	UD	1,321.00	5,284.00	
e	Panel de Distribución (6-12)	1.00	UD	4,200.00	4,200.00	
f	Registro	1.00	UD	2,658.00	2,658.00	
						28,626.00
9	INSTALACION SANITARIA					
a	Inodoro c/tapa incluye accesorios	2.00	UD	7,758.70	15,517.40	
b	Lavamanos	2.00	UD	6,412.44	12,824.88	
c	Desagüe de Piso	2.00	UD	1,200.04	2,400.08	
d	Ventilación de 3"	1.00	UD	1,573.48	1,573.48	
e	Tuberías y Piezas (drenaje y agua potable)	1.00	UD	5,200.00	5,200.00	
f	Registros	1.00	UD	3,525.17	3,525.17	
g	Cámara séptica	1.00	UD	35,000.00	35,000.00	
h	Filtrante	1.00	UD	25,000.00	25,000.00	
i	Mano de Obra Plomero	1.00	UD	4,000.00	4,000.00	
						105,041.01
10	PINTURA					
b	Acrílica en muros	183.62	M2	128.60	23,613.53	
						23,613.53
11	PORTAJE					
c	Polimetal polimetal (1.00 X 2.10)	1.00	UD	7,500.00	7,500.00	
c	Polimetal polimetal en baños (0.7 X 2.10)	2.00	UD	7,500.00	15,000.00	
						22,500.00
12	VENTANAS					
a	Ventana de aluminio	12.91	P2	320.00	4,131.84	
						4,131.84
13	MISCELANEAS					
a	Plafon pvc	6.80	M2	750.00	5,100.00	
b	Acera frontal y perimetral	39.90	M2	568.00	22,663.20	
c	Limpieza final	1.00	P.A	2,000.00	2,000.00	
						29,763.20
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						787,940.77
GASTOS GENERALES						
	Dirección técnica y Responsabilidad civil	10.00	%			78,794.08
TOTAL GENERAL						866,734.84


Ing. José Luis Martínez
 Director de Planeamiento Urbano



**PROYECTO MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Materiales de Construcción para Centro Comunitario


Localización: Canete


Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
a	Limpieza de área y bote	1.00	P.A	3,250.00	3,250.00	
b	Replanteo	1.00	P.A	3,900.00	3,900.00	
c	Relleno compactado	24.90	M3	598.00	14,890.20	
						22,040.20
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a	Excavaciones zapatas muros	15.78	M3	585.00	9,228.49	
b	Excavaciones zapatas columna	2.52	M3	585.00	1,474.20	
c	Relleno de Reposición	6.20	M3	209.17	1,296.85	
						11,999.55
3	HORMIGON ARMADO					
a	Zapata de muros de 0.15m (0.45x0.20)	3.94	M3	7,280.65	28,713.43	
b	Zapata de columnas, Hormigón Fc=210Kg/cm2	0.60	M3	10,435.75	6,261.45	
c	Columnas C1(0.15x0.40), Hormigón Fc=210Kg/cm2	2.13	M3	16,706.17	35,584.14	
d	Viga de amarre 0.15x0.20, Hormigón Fc=210Kg/cm2	1.37	M3	16,706.17	22,887.45	
e	Dintel (0.2x0.2), Hormigón Fc=210Kg/cm2	0.23	M3	33,629.70	7,869.35	
						101,315.82
4	MUROS DE BLOQUES					
a	De 0.15 mts.	81.36	M2	1,110.40	90,342.14	
						90,342.14
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
a	Pañete en muros, columna y viga	183.62	M2	494.59	90,815.70	
b	Fraguache en superficie de hormigón	19.20	M2	104.36	2,003.79	
c	Mocheta y cantos	35.76	ML	350.09	12,519.22	
						105,338.70
6	TERMINACION DE PISO					
a	Vaciado de piso con malla 20 x 20, pulido en gris	104.00	M2	1,138.02	118,354.08	
						118,354.08
7	TERMINACION DE TECHO					
a	Construccion techo instalacion aluzinc	990.00	P2	234.00	231,660.00	
						231,660.00
8	Baño					
a	Cerámicas en baños	32.10	M2	1,196.00	38,391.60	
						38,391.60



9	INSTALACION ELECTRICA					
a	Salida luces	7.00	UD	2,080.00	14,560.00	
b	Salida interruptores sencillos	3.00	UD	1,697.80	5,093.40	
c	Salida interruptores doble	1.00	UD	1,775.80	1,775.80	
d	Salida tomacorriente 110v	4.00	UD	1,717.30	6,869.20	
e	Panel de Distribución (6-12)	1.00	UD	5,460.00	5,460.00	
f	Registro	1.00	UD	3,455.40	3,455.40	
						37,213.80
10	INSTALACION SANITARIA					
a	Inodoro c/tapa incluye accesorios	2.00	UD	10,086.31	20,172.62	
b	Lavamanos	2.00	UD	8,336.17	16,672.34	
c	Desagüe de Piso	2.00	UD	1,560.05	3,120.10	
d	Ventilación de 3"	1.00	UD	2,045.52	2,045.52	
e	Tuberías y Piezas (drenaje y agua potable)	1.00	UD	6,760.00	6,760.00	
f	Registros	1.00	UD	4,582.72	4,582.72	
g	Cámara séptica	1.00	UD	45,500.00	45,500.00	
h	Filtrante	1.00	UD	32,500.00	32,500.00	
i	Mano de Obra Plomero	1.00	UD	5,200.00	5,200.00	
						136,553.31
11	PINTURA					
a	Acrilica en muros	183.62	M2	167.18	30,697.59	
						30,697.59
12	PORTAJE					
a	Suministro e instalacion puerta polimetal (1.00 X 2.10)	1.00	UD	9,750.00	9,750.00	
b	Suministro e instalacion puerta polimetal en baños (0.7 X 2.10)	2.00	UD	9,750.00	19,500.00	
						29,250.00
13	VENTANAS					
a	Ventana de aluminio	12.91	P2	416.00	5,371.39	
						5,371.39
14	MISCELANEAS					
a	Plafon pvc	6.80	M2	975.00	6,630.00	
b	Acera frontal y perimetral	39.90	M2	738.40	29,462.16	
c	Limpieza final	1.00	P.A	2,600.00	2,600.00	
						38,692.16
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						997,220.35
TOTAL GENERAL						997,220.35


Ing. José Luis Martínez
 Director de Planeamiento Urbano





**PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**


Proyecto: Colocacion de Postes de Tendido Electrico y Lamparas Led

Localización: Los Guazaros

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Miscelaneas					
a	Poste de Madera de 25 pies	12.00	UD	6,200.00	74,400.00	74,400.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						74,400.00
TOTAL GENERAL						74,400.00


Ing. José Luis Martínez
Director de Planeamiento Urbano






**PROYECTO COLOCION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Colocacion de Lamparas Led para el Alumbrado Publico Tramo Inicial de la Comunidad

Localización: Los Pomos

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Lampara Led					
a	Suministro e instalacion de Luz Led de 150W tipo cobra	12.00	UD	5,800.00	69,600.00	69,600.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						69,600.00
TOTAL GENERAL						69,600.00


Ing. José Luis Martínez






**PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Acondicionamiento del Centro Comunitario
 Localización: Paso Hondo
 Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Pintura					
a	Suministro y Pintura acrilica en Muros y Techo	1.00	P.A	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2	INSTALACION ELECTRICA					
a	Salida luces	4.00	UD	2,200.00	8,800.00	
b	Salida interruptores sencillos	2.00	UD	2,200.00	4,400.00	
c	Salida interruptores doble	1.00	UD	2,300.00	2,300.00	
	Salida tomacorriente 110v	3.00	UD	2,200.00	6,600.00	
						40,000.00
TOTAL GENERAL						80,000.00


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano






**PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE BIBLIOTECA Y BAÑO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Acondicionamiento de Biblioteca y Baño Comunitario
Localización: Corozal Arriba
Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Acondicionamiento de Biblioteca					
a	Techo en aluzinc de Biblioteca Comunitaria	124.41	P2	298.00	37,074.18	37,074.18
2	TRABAJOS PRELIMINARES					
a	Limpieza de área y bote	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
b	Replanteo	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
c	Relleno compactado	24.90	M3	560.00	13,944.00	19,444.00
3	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a	Excavaciones zapatas muros	2.30	M3	600.00	1,382.40	
b	Excavaciones zapatas columna	2.52	M3	600.00		
c	Relleno de Reposición	2.02	M3	160.90	324.37	1,706.77
4	HORMIGON ARMADO					
a	Zapata de muros de 0.15m (0.45x0.20)	0.58	M3	8,100.00	4,665.60	
b	Zapata de columnas, Hormigón Fc=210Kg/cm2	0.60	M3	12,027.50		
c	Columnas C1(0.15x0.40), Hormigón Fc=210Kg/cm2	2.13	M3	17,789.61		
d	Viga de amarre 0.15x0.20, Hormigón Fc=210Kg/cm2	1.37	M3	21,356.40		
e	Dintel (0.2x0.2), Hormigón Fc=210Kg/cm2	0.04	M3	25,869.00	1,086.50	5,752.10
4	MUROS DE BLOQUES					
a	De 0.15 mts.	1.89	M2	1,310.00	2,475.90	2,475.90
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
a	Pañete en muros, columna y viga	30.87	M2	456.80	14,101.42	
b	Fraguache en superficie de hormigón	19.20	M2	80.28	1,541.38	15,642.79
6	TERMINACION DE PISO					
a	Vaciado de piso con malla 20 x 20, pulido en gris	2.52	M2	1,104.00	2,782.08	2,782.08
7	TERMINACION DE TECHO					
a	Construccion techo instalacion zinc	1.00	P.A	4,600.00	4,600.00	4,600.00
8	INSTALACION ELECTRICA					
a	Salida luces	1.00	UD	1,600.00	1,600.00	
b	Salida interruptores sencillos	1.00	UD	1,306.00	1,306.00	2,906.00



9	INSTALACION SANITARIA					
a	Inodoro c/tapa incluye accesorios	1.00	UD	7,758.70	7,758.70	
b	Lavamanos	1.00	UD	6,412.44	6,412.44	
c	Desagüe de Piso	1.00	UD	1,200.04	1,200.04	
d	Ventilación de 3"	1.00	UD	1,573.48	1,573.48	
e	Tuberías y Piezas (drenaje y agua potable)	1.00	UD	5,200.00	5,200.00	
						22,144.66
10	PINTURA					
a	Acrílica en muros	16.00	M2	155.00	2,480.00	
						2,480.00
11	PORTAJE					
a	Polimetal polimetal en baños (0.7 X 2.10)	1.00	UD	8,800.00	8,800.00	
						8,800.00
12	VENTANAS					
a	Ventana de aluminio	1.00	P2	3,500.00	3,500.00	
						3,500.00
13	MISCELANEAS					
a	Limpieza final	1.00	P.A	2,000.00	2,000.00	
						2,000.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						131,308.48
TOTAL GENERAL						131,308.48


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano





**PROYECTO COLOCACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Colocacion de Lamparas Led para el Alumbrado Publico

Localización: Corozal Al Medio

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Colocacion lampara Led					
a	Suministro e instalacion de Luz Led de 150W tipo cobra	11.00	UD	5,800.00	63,800.00	63,800.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						63,800.00
TOTAL GENERAL						63,800.00


Ing. José Luis Martínez
Encargado de Planeamiento Urbano





**PROYECTO ADQUISICION DE SILLAS PLASTICAS PARA EL CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Adquisicion de Sillas Plasticas para el Centro Comunitario
Localización: Corozal Abajo
Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	MISCELANEAS					
a	Sillas Plastica sin Brazo	60.00	UD	800.00	48,000.00	48,000.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						48,000.00
TOTAL GENERAL						48,000.00


Ing José Luis Martínez
Encargado de Planeamiento Urbano





PROYECTO DE RECLINABLES DE BANCOS DE LA IGLESIA COTOLICA


PRESUPUESTO

Proyecto: Reclinables de Bancos de Iglesia Catolica

Localización: La Jaguita

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
I	MISCELANEAS					
a	Sumistro e instalcion de Reclinable de Madera para Bancos	15.00	UD	2,900.00	43,500.00	43,500.00
TOTAL GENERAL						43,500.00


Ing. José Luis Martínez
Encargado de Planeamiento Urbano






**PROYECTO CONSTRUCCION DE CLAZADA PRONTAL DEL CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Construcion de Calzada Exterior del Centro Comunitario

Localización: Los Naranjos

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	MISCELANEAS					
a	Vaciado de calzada de 10 cm, pulido en gris	20.40	M2	1,245.60	25,410.24	25,410.24
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						25,410.24
TOTAL GENERAL						25,410.24


Ing. José Luis Martínez
Encargado de Planeamiento Urbano






**PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Acondicionamiento de Centro Comunitario (Pintura, gravilla e Iluminacion)

Localización: Los Hoyos

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	PINTURA					
a	Suministro y Pintura acrilica en Muros y Techo	1.00	P.A	40,000.00	40,000.00	40,000.00
2	INSTALACION ELECTRICA					
a	Salida luces	4.00	UD	2,200.00	8,800.00	
b	Salida interruptores doble	2.00	UD	2,200.00	4,400.00	
						13,200.00
1	MISCELANEAS					
a	Gravilla 3/4	3.00	M3	2,600.00	7,800.00	7,800.00
TOTAL GENERAL						61,000.00


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano






**PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Acondicionamiento de Centro Comunitario (Pintura, Sillas e Iluminacion)
 Localización: El Placer
 Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	PINTURA					
a	Suministro y Pintura acrílica en Muros y Techo	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	35,000.00
2	INSTALACION ELECTRICA					
a	Salida luces	4.00	UD	2,100.00	8,400.00	
b	Salida interruptores doble	2.00	UD	2,200.00	4,400.00	
						12,800.00
1	MISCELANEAS					
a	Sillas Plastica sin Brazo	20.00	UD	800.00	16,000.00	16,000.00
TOTAL GENERAL						63,800.00


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano





**PROYECTO COLOCACION DE PLAFON PARA IGLESIA EVANGELICA
PRESUPUESTO**

Proyecto: Colocacion de Plafon para Iglesia Evangelica de la Comunidad

Localización: Curva Dura

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Plafon					
a	Suministro e Instalacion de Plafon PVC	171.50	M2	995.00	170,642.50	
b	Suministro e Instalacion de Lamparas Led de Plafon de 10"	8.00	U.D	2,100.00	16,800.00	
						187,442.50
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						187,442.50
TOTAL GENERAL						187,442.50

Ing. José Luis Martínez
Encargado de Planeamiento Urbano





**PROYECTO COLOCACION DE PLAFON EN LA CAPILLA COMUNITARIA
PRESUPUESTO**

Proyecto: Colocacion de Plafon en la Capilla Comunitaria

Localización: Los Cayos

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Plafon					
a	Suministro e Instalacion de Plafon PVC	63.00	M2	995.00	62,685.00	
b	Suministro e Instalacion de Lamparas Led de Plafon de 10"	6.00	U.D	2,100.00	12,600.00	
						75,285.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						75,285.00
TOTAL GENERAL						75,285.00

Ing. José Luis Martínez
Encargado de Planeamiento Urbano






**PROYECTO ACONDICIONAMIENTO DE LA CAPILLA COMUNITARIA
PRESUPUESTO**

Proyecto: Acondicionamiento de Capilla Comunitaria

Localización: Loma Azul

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Calzada Exterior					
a	Vaciado de calzada de 10 cm, pulido en gris	20.00	M2	1,245.60	24,912.00	
b	Encache en piedra de Escalones	1.00	PA	15,000.00	15,000.00	
						39,912.00
2	PINTURA					
a	Suministro y Pintura acrílica en Muros	1.00	P.A	40,000.00	40,000.00	
						40,000.00
3	Miscelaneas					
a	Suministro e instalacion de Luz Led de 150W tipo cobra	3.00	UD	5,800.00	17,400.00	
						17,400.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						79,912.00
TOTAL GENERAL						79,912.00


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano






**PROYECTO TECHADO EN ALUZINC DE LA CAPILLA COMUNITARIA
PRESUPUESTO**


Proyecto: Techado en aluzinc de la Capilla Comunitaria

Localización: Arrollo Seco

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Techado Iglesia Aluzinc					
a	Demolicion y bote de techa en zinc y madera	1.00	P.A	7,000.00	7,000.00	
b	Suministro e instalacion de Aluzinc en Metal	1,864.85	P2	245.00	456,887.19	
						456,887.19
2	Luminaria					
a	Suministro e instalacion de Luces	4.00	UD	2,200.00	8,800.00	
						8,800.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						465,687.19
TOTAL GENERAL						465,687.19


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano





**PROYECTO CUNETETA (PUNTO CRITICO) CALLE PRINCIPAL HACIA EL GUAJIRO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Encache (puntos criticos) calle principal hacia el guajiro

Localización: Los Then

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
a	Limpieza de área y bote	1.00	P.A	8,000.00	8,000.00	
b	Replanteo de Cuneta Trapezoidal	1.00	P.A	6,000.00	6,000.00	
						14,000.00
2	HORMIGON ARMADO					
a	Mortero 210 kg/cm2 con fibra de vidrio de 0.10 m Cuneta Trapezoidal 30 x 50 x 50 cm	11.70	M3	14,850.00	173,745.00	
b	Pulido de Superficie de Hormigon	135.00	M2	95.00	12,825.00	
						186,570.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						200,570.00
TOTAL GENERAL						200,570.00


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano






**PROYECTO CONSTRUCCION CONTENES Y BADENES CALLE PRINCIPAL
PRESUPUESTO**

Proyecto: Construccion Contenes y Badenes de la calle Principal
Localización: Urb. Julian Javier II
Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
I	MISCELANEAS					
a	Suministros y Contrucion de Contenes y Badenes	78.00	M2	725.00	56,550.00	56,550.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						56,550.00
TOTAL GENERAL						56,550.00


Ing. José Luis Martínez
Encargado de Planeamiento Urbano






**PROYECTO PUERTAS Y ABANICOS DE TECHO PARA EL CLUB 27 DE FEBRERO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Puertas y Abanicos de Techo para Club 27 de Febrero

Localización: Gran Parada

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Puertas					
a	Suministro e Instalacion de Puertas Polimetal (2.1 x 1 Metros)	1.00	UND	9,500.00	9,500.00	
b	Suministro e Instalacion de Puertas Polimetal (2.1 x 0.85 Metros)	1.00	UND	9,500.00	9,500.00	
						19,000.00
2	Abanicos					
a	Suministro e Instalacion de Abanico de Techo KDK Blanco	6.00	UND	8,200.00	49,200.00	
						58,700.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						77,700.00
TOTAL GENERAL						77,700.00


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano





**PROYECTO MATERIALES DE CONTRUCCION PARA ACONDICIONAMIENTO DEL PUENTA AL CUMAJON
PRESUPUESTO**

Proyecto: Materiales de construccion para condicionamiento del Puente al Cumajon

Localización: Los Robles

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Acondicionamiento de Puente					
a	Limpieza y bote de escombros	1.00	ML	4,000.00	4,000.00	
b	Varillas 3/8"	5.00	Q	3,700.00	18,500.00	
c	Armado de Losa	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00	
d	Sumisntro y Vaceo de losa de 20 cm en Hormigon 210 kg/cm2	4.01	M3	9,600.00	38,520.00	
						71,020.00
2	Barandas en Metal de Puente					
a	Perfil Redonde de Metal 2 x 20 pies	3.00	Pie	2,600.00	7,800.00	
b	Perfil Redonde de Metal 1 1/2 x 20 pies	6.00	Pie	1,800.00	10,800.00	
c	Mano de obra Herreria	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00	
d	Suministro y pintura de 1/2 Galon de Pintura Amarilla de Transito	1.00	UD	1,800.00	2,500.00	
						31,100.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						102,120.00
TOTAL GENERAL						102,120.00


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano





**PROYECTO COLOCACION DE LAMPARAS LED PARA ALUMBRADO PUBLICO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Colocacion de Lamparas Led para el Alumbrado Publico

Localización: Los Palmaritos

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	Acondicionamiento de Puente					
	Suministro e instalacion de Luz Led de 150W tipo cobra	10.00	ML	5,800.00	58,000.00	58,000.00
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL						58,000.00
TOTAL GENERAL						58,000.00

Ing. José Luis Martínez
Encargado de Planeamiento Urbano



**PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO
PRESUPUESTO**

Proyecto: Materiales de Construcción para el Centro Comunitario


Localización: Loma de Agua

Fecha: octubre, 2022

No.	PARTIDA	CANTIDAD	UND.	P.U.	VALOR	SUBTOTAL
1	TRABAJOS PRELIMINARES					
a	Limpieza de área y bote	1.00	P.A	3,250.00	3,250.00	
b	Replanteo	1.00	P.A	3,900.00	3,900.00	
c	Relleno compactado	24.90	M3	598.00	14,890.20	
						22,040.20
2	MOVIMIENTO DE TIERRA					
a	Excavaciones zapatas muros	15.78	M3	585.00	9,228.49	
b	Excavaciones zapatas columna	2.52	M3	585.00	1,474.20	
c	Relleno de Reposición	6.20	M3	209.17	1,296.85	
						11,999.55
3	HORMIGON ARMADO					
a	Zapata de muros de 0.15m (0.45x0.20)	3.94	M3	7,280.65	28,713.43	
b	Zapata de columnas, Hormigón Fc=210Kg/cm2	0.60	M3	10,435.75	6,261.45	
c	Columnas C1(0.15x0.40), Hormigón Fc=210Kg/cm2	2.13	M3	16,706.17	35,584.14	
d	Viga de amarre 0.15x0.20, Hormigón Fc=210Kg/cm2	1.37	M3	16,706.17	22,887.45	
e	Dintel (0.2x0.2), Hormigón Fc=210Kg/cm2)	0.23	M3	33,629.70	7,869.35	
						101,315.82
4	MUROS DE BLOQUES					
a	De 0.15 mts.	81.36	M2	1,110.40	90,342.14	
						90,342.14
5	TERMINACION DE SUPERFICIES					
a	Pañete en muros, columna y viga	183.62	M2	494.59	90,815.70	
b	Fraguache en superficie de hormigón	19.20	M2	104.36	2,003.79	
c	Mocheta y cantos	35.76	ML	350.09	12,519.22	
						105,338.70
6	TERMINACION DE PISO					
a	Vaciado de piso con malla 20 x 20, pulido en gris	104.00	M2	1,138.02	118,354.08	
						118,354.08
7	TERMINACION DE TECHO					
a	Construcción techo instalacion aluzinc	990.00	P2	234.00	231,660.00	
						231,660.00
8	Baño					
a	Cerámicas en baños	32.10	M2	1,196.00	38,391.60	
						38,391.60



9	INSTALACION ELECTRICA				
a	Salida luces	7.00	UD	2,080.00	14,560.00
b	Salida interruptores sencillos	3.00	UD	1,697.80	5,093.40
c	Salida interruptores doble	1.00	UD	1,775.80	1,775.80
d	Salida tomacorriente 110v	4.00	UD	1,717.30	6,869.20
e	Panel de Distribución (6-12)	1.00	UD	5,460.00	5,460.00
f	Registro	1.00	UD	3,455.40	3,455.40
					37,213.80
10	INSTALACION SANITARIA				
a	Inodoro c/tapa incluye accesorios	2.00	UD	10,086.31	20,172.62
b	Lavamanos	2.00	UD	8,336.17	16,672.34
c	Desagüe de Piso	2.00	UD	1,560.05	3,120.10
d	Ventilación de 3"	1.00	UD	2,045.52	2,045.52
e	Tuberías y Piezas (drenaje y agua potable)	1.00	UD	6,760.00	6,760.00
f	Registros	1.00	UD	4,582.72	4,582.72
g	Cámara séptica	1.00	UD	45,500.00	45,500.00
h	Filtrante	1.00	UD	32,500.00	32,500.00
i	Mano de Obra Plomero	1.00	UD	5,200.00	5,200.00
					136,553.31
11	PINTURA				
a	Acrílica en muros	183.62	M2	167.18	30,697.59
					30,697.59
12	PORTAJE				
a	Suministro e instalacion puerta polimetal (1.00 X 2.10)	1.00	UD	9,750.00	9,750.00
b	Suministro e instalacion puerta polimetal en baños (0.7 X 2.10)	2.00	UD	9,750.00	19,500.00
					29,250.00
13	VENTANAS				
a	Ventana de aluminio	12.91	P2	416.00	5,371.39
					5,371.39
14	MISCELANEAS				
a	Plafon pvc	6.80	M2	975.00	6,630.00
b	Acera frontal y perimetral	39.90	M2	738.40	29,462.16
c	Limpieza final	1.00	P.A	2,600.00	2,600.00
					38,692.16
SUB TOTAL GENERAL PRIMER NIVEL					997,220.35
GASTOS GENERALES					
	Dirección técnica y Responsabilidad civil	10.00	%		99,722.04
TOTAL GENERAL					1,096,942.39


Ing. José Luis Martínez
 Encargado de Planeamiento Urbano

