



REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal Laguna Salada
Valverde República Dominicana RNC: 4-09-00021-2
ayuntamientolagunasalada@hotmail.com Tel: 809-585-7721

Estudio de pre factibilidad del PPM 2023

Ayuntamiento del Municipio de Laguna Salada
Programa de Obras Publica Municipales
Gestion Sr. Esmerito Polanco 2020-2024

CONSTRUCCIONES HEMMY S.A
PRESUPUESTO

Proyecto: 12 Semaforos Intermitentes en cada morticulo de asfalto en la Autopista Duarte de este Municipio


Cliente: Ayuntamiento municipal de Laguna Salada.

Alcance del Trabajo: Construccion e instalacion de Semaforos Intermitentes Luz Amarilla de precaucion con pedestal en tubos de 4 pulgadas en hierro y brazos de 2 pulgadas a 1 1/2 pulgada, con 2 Luces una de cada lado, Alambrado, Excavacion, Armado de varillas, Vaciado de hormigon para la base del pedestal

Fecha: 26/Oct/2022

No.	Partidas	Cantidad	Ud.	Precio Unit.	Valor
1.0	PRELIMINARES				
A	Levantamiento y Replanteo	1	unid	3,000.00	\$ 3,000.00
2.0	CONSTRUCCION DE SEMAFOROS				
A	Semaforos Intermitentes	12	unid	50,340.83	\$ 604,089.96
	Sub-total				\$ 607,089.96
	Gastos Directos				
	Direccion Tecnica	10	%	\$	60,709.00
	Gastos Administrativos	3	%	\$	-
	Transporte	1	%	\$	-
	Ley Laboral- Prestaciones	1	%	\$	-
	Sub-total				\$ 60,709.00
				IMPORTE	\$ 667,798.96

Preparado por:


Ing. Engels Acosta Cury
CODIA: 41522





REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal Laguna Salada

Valverde República Dominicana RNC: 4-09-00021-2

ayuntamientolagunasalada@hotmail.com Tel: 809-585-7721

Estudio de pre factibilidad del PPM 2023

Ayuntamiento del Municipio de Laguna Salada
Programa de Obras Publicas Municipales
Gestion Esmerito Polanco 2020-2024.

PRESUPUESTO

ente: Ayuntamiento del Distrito Municipal de la laguna salada

Fecha: 25 de octubre del 2022

ance de los trabajos: construccion de contenes en hormigon simple vaciado in situ.

ccion: Sector Quirino Acosta

D.	Partida	Cantidad	Ud.	Precio Unit.	Valor
0	PRELIMINARES				
	A Limpieza general	1.0	unds	2500.00	\$ 2,500.00
	3 replanteo	188	ml	20.00	\$ 3,760.00
0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
	A excavacion de conten	13.5	m3	500.00	\$ 6,765.00
	3 bote	9	m3	300.00	\$ 2,700.00
00	HORMIGON SIMPLE				
	A construccion de contenes	188	ml	1,000.00	\$ 188,000.00
	3 construccion de aceras	35	m2	1,000.00	\$ 35,000.00
	C construccion de baden	3	m3	8,500.00	\$ 23,375.00
0	OTROS				
	A limpieza final	1.0	P.A	3,500.00	\$ 3,500.00
				Sub-total	\$ 265,600.00
	Costos indirectos:				
	ccion tecnica	10	%		\$26,560.00
	stos administrativos	3.0	%		\$7,968.00
	nsporte	3.0	%		\$7,968.00
				sub-total G.I	\$15,936.00
				total general	281536.00

Total General

R D \$281,536,00 pesos

Preparado por:

Ing. Ramon Antonio Martinez R.
Codia # 24025





REPUBLICA DOMINICANA
Ayuntamiento Municipal Laguna Salada
 Valverde República Dominicana RNC: 4-09-00021-2
ayuntamientolagunasalada@hotmail.com Tel: 809-585-7721

Estudio de pre factibilidad del PPM 2023

Ayuntamiento del Municipio de Laguna Salada

Programa de Obras Publicas Municipales
 Gestion Esmerito Polanco 2020-2024.

PRESUPUESTO

Cliente: Ayuntamiento del Distrito Municipal de la laguna salada

Fecha: 25 de octubre del 2022

Alcance de los trabajos: Demolicion existente y Reconstruccion de aceras y contenes en hormigon simple vaciado in situ.

Ubicacion: Barrio Pueblo Nuevo

No.	Partida	Cantidad	Ud.	Precio Unit.	Valor
1.0	PRELIMINARES				
A	Limpieza general	1.0	unds	1500.00	\$ 1,500.00
B	replanteo	700	ml	20.00	\$ 14,000.00
2.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
A	demolicion de aceras y conten en mal estado	70.0	m3	500.00	\$ 35,000.00
B	bote	70	m3	300.00	\$ 21,000.00
3.00	HORMIGON SIMPLE				
A	construccion de aceras	500	m2	1,000.00	\$ 500,000.00
B	construccion de contenes	200	ml	1,000.00	\$ 200,000.00
4.0	OTROS				
A	limpieza final	1.0	P.A	3,500.00	\$ 3,500.00
				Sub- total	\$ 775,000.00
Gastos Indirectos:					
	Direccion tecnica	10	%		\$77,500.00
	Gastos administrativos	3.0	%		\$23,250.00
	Transporte	3.0	%		\$23,250.00
				sub-total G.I	\$46,500.00
				total general	821500.00
Total General		R D \$821,500.00			

Preparado por:

Ing. Ramon Antonio Martinez R.
 Codia # 24025





REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal Laguna Salada

Valverde República Dominicana RNC: 4-09-00021-2

ayuntamientolagunasalada@hotmail.com Tel: 809-585-7721

Estudio de pre factibilidad del PPM 2023

Ayuntamiento del Municipio de Laguna Salada

Programa de Obras Publicas Municipales
Gestion Esmerito Polanco 2020-2024.

PRESUPUESTO

Ente: Ayuntamiento del Distrito Municipal de la laguna salada

Fecha: 01 de noviembre del 2021

Objeto de los trabajos: Construcción de muros de encachese de piedra y losa de piso en hormigon simple vaciado in situ

Ubicación: barrio la curva de bubulao.

Partida	Cantidad	Ud.	Precio Unit.	Valor
PRELIMINARES				
Limpieza	1.0	unds	3000.00	\$ 3,000.00
replanteo y reconocimiento topografico	1	unds	3,500.00	\$ 3,500.00
MOVIMIENTO DE TIERRA				
excavacion para construccion de encache	9.5	m3	500.00	\$ 4,750.00
suministro de relleno para reguardar muro	121.6	m3	400.00	\$ 48,640.00
HORMIGON SIMPLE				
muro encache 76mx0,80 analisis de 0,28m2(0,50/0.20)	85	m2	1,344.65	\$ 114,295.25
telford en losa de piso	6.0	m3	1,500.00	\$ 9,000.00
Losa de piso	5.51	m3	4,900.00	\$ 26,999.00
OTROS				
limpieza final	1.0	P.A	2,500.00	\$ 2,500.00
Sub- total				\$ 212,684.25
Costos Indirectos:				
Asesoría técnica	10	%		21268.43
Costos administrativos	3.0	%		\$6,380.53
Transporte	3.0	%		\$6,380.53
sub-total G.I				\$12,761.06
total general				225445.31
Total General			R D \$225,445.31 pesos	

Preparado por:

Ing. Ramon Antonio Martinez R.
Codia # 24025





REPUBLICA DOMINICANA

Ayuntamiento Municipal Laguna Salada

Valverde República Dominicana RNC: 4-09-00021-2

ayuntamientolagunasalada@hotmail.com Tel: 809-585-7721

Estudio de pre factibilidad del PPM 2023



Programa de Obras Publicas Municipales
Gestion Esmerito Polanco 2020-2024
PRESUPUESTO

Cliente: ayuntamiento del municipio de laguna salada

Fecha: 17 de octubre del 2022

Objetivo de los trabajos: construccion de plazoleta de entrada a la comunidad con letras, zapata columnas y vigas de hormigon armado zapata armada, muros de bloques pañete, aceras hormigon, pintura, jardineria, luces

Lugar: proximo a la planta de gas entre la division de laguna salada y las ahullamas

Id.	Partida	Cantidad	Ud.	Precio Unit.	Valor
0.0	PRELIMINARES				
A	Limpieza en general	1.0	unds	7000.00	\$ 7,000.00
B	replanteo	1.0	unds	10000.00	\$ 10,000.00
1.0	MOVIMIENTO DE TIERRA				
A	excavacion zapata muros, columnas en general	20.2	m3	450.00	\$ 9,090.00
B	relleno compactado	24.0	m3	400.00	\$ 9,600.00
2.0	HORMIGON SIMPLE				
A	aceras hormigon estampada	48	m2	1,254.00	\$ 60,192.00
B	conten perimetral y aceras	48	m	870.00	\$ 41,760.00
3.0	MUROS				
A	bloques de bloques	32	m2	1,250.00	\$ 40,000.00
B	muros de 8	8	m2	1,528.10	\$ 12,224.80
4.0	HORMIGON ARMADO				
A	zapata de muros y columnas	5.12	m3	8,926.00	\$ 45,701.12
B	Letras	12	unid	8,500.00	\$ 102,000.00
C	zapata de columnas	3.6	m3	8,926.00	\$ 32,133.60
D	losa de asiento letras	1.2	m3	14,500.00	\$ 17,400.00
5.0	TERMINACION EN:				
A	pañete en general	1	p.a	43,000.00	\$ 43,000.00
B	cantos	1	p.a	5,500.00	\$ 5,500.00
C	mocheta	1	p.a	8,500.00	\$ 8,500.00
D	ceramica de pared	9.5	m2	1,450.00	\$ 13,775.00
E	Piedras lajas muros	4	m2	2,500.00	\$ 10,000.00
6.0	JARDINERIA	1.0	P.A	65,000.00	\$ 65,000.00
8.0	OTROS				
A	pintura en general	1.0	unidad	45,000.00	\$ 45,000.00
B	pintura de nuestra cultura, reseña historica.	1.0	unidad	12,500.00	\$ 12,500.00
C	logo ayuntamiento	1.0	unidad	12,000.00	\$ 12,000.00
D	bandera del ayuntamiento con asta	1.0	unidad	10,000.00	\$ 10,000.00
E	bandera de la Republica Dominicana con asta	1.0	unidad	10,000.00	\$ 10,000.00
F	salidas electricas y lamparas luminaria	1.0	P:A	75,000.00	\$ 75,000.00

Sub- total \$ 697,376.52

Costos Indirectos:			
Dirección técnica	10	%	\$69,737.65
Costos administrativos	3.0	%	\$20,921.30
Transporte	3.0	%	\$20,921.30

\$ 808,956.76

Total General RD \$808,956.76

Preparado por:

Ing. Ramón Antonio Martínez Reyes
Codia # 24025

