



**ALCALDIA MUNICIPAL DE
BANICA, REP. DOM.
RNC: 4-30-08820-1**

Bánica, Provincia Elías Pina, R. D.
29 de Marzo del 2023.

A : **Yissell Y. Santana Alcántara**
Alcaldesa de Bánica

De : **Julissa Guzmán Jiménez**
Encargada Oficina de Planeamiento Urbano

Asunto : Informe estudio Perfectibilidad de propuestas
para el Presupuesto Participativo Municipal.


Anexos : Expediente con presupuesto según propuesta.

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizado por los delegados de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM del año 2023, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.


De acuerdo a la visita realizada por el equipo de técnico asignado para este levantamiento de los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; se pudo comprobar que el proyecto cumple con el requisito técnico y financiero para su ejecución por parte del ayuntamiento de Bánica.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejado a su parecer las medidas que considere más pertinente.

Cortésmente,


Julissa Guzmán Jiménez

Enc. Oficina de Planeamiento Urbano


Raulín Alcántara Martínez
Enc. Supervisor de Obras



Calle San Francisco de Asís No. 11, Bánica, Provincia Elías Piña, Teléfonos: 829-910-6465
ayuntamientom.banica2016@gmail.com

Calle San Francisco de Asís No. 11 • Frente al Parque Central



ALCALDIA MUNICIPAL DE BANICA, REP. DOM.

RNC: 4-30-08820-1

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ACERAS Y CONTENES

NO	PARTIDA	CANTIDAD	UND	COSTO UND	VALOR	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					5,554.10
1.1	Limpieza y acondicionamiento de área	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	
1.2	Replanteo	215.40	ML	16.50	3,554.10	
	Replanteo contenes	68.50	M2	16.50	1,130.25	
2.00	MOV. DE TIERRA					139,942.42
2.1	Corte capa vegetal	81.36	M3	272.33	22,156.77	
2.2	Excavación para contén	10.17	M3	272.33	2,769.60	
2.3	Bote	109.83	M3	351.88	38,646.98	
2.4	Relleno compactado de aceras	35.54	M3	707.74	25,153.08	
2.5	Suministro material de mina en calle	128.04	M3	330.00	42,253.20	
2.6	Regado, nivelado y compactado material de mina en calle	128.04	M3	70.00	8,962.80	
3	HORMIGÓN SIMPLE					369,756.63
3.1	Muro en piedra soporte aceras	8.14	M3	1,773.07	14,432.79	
3.2	Contenes	215.40	ML	824.29	177,552.07	
3.3	Acera frotada y violinada	215.40	M2	825.31	177,771.77	
3.4	Columna	2.74	M3	23,667.27	64,848.32	
4	HORMIGÓN ARMADA					697,839.43
4.1	En calle con malla electrosoldada	651.76	M2	1,070.70	697,839.43	
5	LIMPIEZA FINAL	1.00	PA	2,000.00	2,000.00	2,000.00
		SUB TOTAL			RD\$	1,215,092.59
	GASTOS INDIRECTOS				RD\$	331,720.28
1.00	Dirección técnica	10.00	%	Gastos directos	121,509.26	
2.00	Seguros y fianzas	4.50	%	Gastos directos	54,679.17	

Calle San Francisco de Asís No. 11, Bánica, Provincia Elías Piña, Teléfonos: 829-910-6465
ayuntamientom.banica2016@gmail.com

3.00	Gastos administrativos	3.00	%	Gastos directos	36,452.78	
4.00	Supervisión de obras	3.00	%	Gastos directos	36,452.78	
5.00	Transporte	3.00	%	Gastos directos	36,452.78	
TOTAL GENERAL					RD\$1,500639.33	


Enc. Presupuesto Participativo Municipal

