



Alcaldía Municipal Villa Altagracia, S.C.

"Juntos por más y Mejores Resultados"



RNC: 40100750-9

OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

Villa Altagracia, san Cristóbal, Rep. Dom.
22 de diciembre del 2023

A: Lic. Perfecto Jacinto Sánchez
Director de planificación y programación municipal

Asunto: informe de perfectibilidad con monto estimado de obras del presupuesto participativo del año 2023

Muy cortésmente tenemos a hacerle entrega del informe de perfectibilidad de las obras del presupuesto participativo del año 2023.

Atentamente,

Arq. Jairo R. Sosa
Enc. De obras públicas municipales.



Alcaldía Municipal Villa Altagracia, S.C.

"Juntos por más y Mejores Resultados"



RNC: 40100750-9

RELACION DE OBRAS 2023 PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

NO.	OBRA	SECTOR	PRESUPUESTO RD\$
1,00	CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE BASURA Y CONTS CONTENES	LA BATATA 2	\$ 896.125,60
2,00	CONSTRUCCION DE CONTENES	PARAISO 2	\$ 678.716,16
3,00	CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE Y INSTALACION DE BOMBA	PARAISO 1	\$ 604.509,08
4,00	CONSTRUCCION DE POZO FILTRANTE Y INSTALACION DE BOMBA	SAN FRANCISCO CALLE MARITZA POLO	\$ 604.509,08
5,00	CONSTRUCCION DE CONTENES	EL SILENCIO	\$ 268.708,80
6,00	CONSTRUCCION DE PARQUE	LA TORRE 1, 2 Y VILLA NUEVA, VILLA LINDA	\$ 4.500.000,00
7,00	APORTE ALCANTARILLADO DE ZANJA	COLINA 1	\$ 500.000,00
8,00	APORTE PARA LA CONSTRUCCION DE BADEN	COLINA 3	\$ 300.000,00
9,00	CONSTRUCCION DE PUENTE TUBULAR	PAPITO PERDOMO	\$ 356.758,60
10,00	CONSTRUCCION DE ENTRADA Y BADENES	FLOR DE LIZ	\$ 1.000.000,00
11,00	CONSTRUCCION DE PARQUE Y CANCHA	LOS GUINEO	\$ 1.036.546,18
12,00	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	INVI DUARTE	\$ 1.040.633,88
13,00	APORTE IGLESIA CATOLICA	LOS LIRIOS	\$ 300.000,00
14,00	CONSTRUCCION DE CALLEJON	PAJARITO AL MEDIO, CALLEJON DE MARIA	\$ 478.241,28
15,00	CONSTRUCCION DE PARQUE	LA DELICIA	\$ 980.041,17

TOTAL GENERAL RD\$ 13.544.789,83

Arq. Jairo R. Sosa
Director de obras publicas municipales



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto Para construcción de depósito de basura y contenes

Ubicación: LAS BATATA

Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento.	1,00	PA	RD\$ 12.000,00	RD\$ 12.000,00
1,02	Replanteo	1,00	PA	RD\$ 5.000,00	RD\$ 5.000,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 17.000,00
2,0	caceta de basura				
2,01	construccion de muros	16	m2	RD\$ 1.350,00	RD\$ 21.600,00
2,02	columna	1,76	m3	RD\$ 27.075,79	RD\$ 47.653,39
2,03	suministro de hormigon en losa de techo 2,4*2,8-*10	0,67	m3	RD\$ 16.900,00	RD\$ 11.323,00
2,04	pintura economica (base)	32	m2	RD\$ 94,00	RD\$ 3.008,00
2,05	acrilica en muro de exterior e interior	32	m2	RD\$ 94,00	RD\$ 3.008,00
2,06	pañete de muro	16	m2	RD\$ 355,00	RD\$ 5.680,00
2,07	Construcción de Contenes, sec. 0.15 m2, hormigón 210 kg/cm2,	465,00	ml	RD\$ 1.350,00	RD\$ 627.750,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 720.022,39
3,0	Limpieza Terminación				
3,01	Limpieza Final	1,00	PA	RD\$ 5.000,00	RD\$ 5.000,00
	SUB.-TOTAL LIMPIEZA FINAL				RD\$ 5.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				\$ 742.022,39
15	COSTOS INDIRECTOS:				
15,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RD\$ 74.202,24
15,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RD\$ 25.970,78
15,03	Gastos Administrativos	3,0%			RD\$ 22.260,67
15,04	Transporte	3,0%			RD\$ 22.260,67
15,05	Ley 6-86	1,0%			RD\$ 7.420,22
15,06	Codia	0,1%			RD\$ 742,02
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 130.595,94
16,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RD\$ 23.507,27
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 154.103,21
	TOTAL GENERAL				RD\$ 896.125,60

PREPARADO POR:

ARQ. JAIRO SOSA
FECHA: NOVIEMBRE /2022



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA


Proyecto: Presupuesto Para Contenes 465 ML Sector Paraiso 2

Ubicación: Paraiso 2

Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento.	1,00	PA	RDS 12.000,00	RDS 12.000,00
1,02	Replanteo	1,00	PA	RDS 5.000,00	RDS 5.000,00
	SUB-TRABAJOS PRELIMINARES				RDS 17.000,00
2,0	HORMIGON ARMADO				
2,01	Construcción de Contenes, sec. 0.15 m2, hormigón 210 kg/cm2,	400,00	ML	RDS 1.350,00	RDS 540.000,00
	SUB-TRABAJOS PRELIMINARES				RDS 540.000,00
3,0	Limpieza Terminación				
3,01	Limpieza Final	1,00	PA	RDS 5.000,00	RDS 5.000,00
	SUB-TOTAL LIMPIEZA FINAL				RDS 5.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				S 562.000,00
15	COSTOS INDIRECTOS:				
15,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RDS 56.200,00
15,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RDS 19.670,00
15,03	Gastos Administrativos	3,0%			RDS 16.860,00
15,04	Transporte	3,0%			RDS 16.860,00
15,05	Ley 6-86	1,0%			RDS 5.620,00
15,06	Codia	0,1%			RDS 562,00
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RDS 98.912,00
16,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RDS 17.804,16
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RDS 116.716,16
	TOTAL GENERAL				RDS 678.716,16

PREPARADO POR:


ARQ. JAIRO SOSA
FECHA: NOVIEMBRE /2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto Para Instalaciones Pozo Filtrante y Bomba
Sector paraíso 1

Ubicación: Sector PARAISO 1

Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento.	1,00	PA	RDS 15.000,00	RDS 15.000,00
1,02	Bote de Desperdicion	14,00	M3	RDS 450,00	RDS 6.300,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RDS 21.300,00
2,0	INSTALACION DE POZO FILTRANTE				
2,01	Construcción Pozo Filtrante en Encamisado en 6"	300,00	PIE L	RDS 1.200,00	RDS 360.000,00
	SUB.-TRABAJOS POZO FILTRANTE				RDS 360.000,00
3,0	MISCELÁNEOS PARA INSTALACION DE BOMBA:				
3,01	Compra de Bomba de 2HP	1,00	PA	RDS 30.000,00	RDS 30.000,00
3,02	Instalacion Plomeria	1,00	PA	RDS 15.000,00	RDS 15.000,00
3,03	Suministro Electricos Y Cable de Acero	1,00	PA	RDS 35.000,00	RDS 35.000,00
3,04	Suministro de Tuberias	1,00	PA	RDS 25.000,00	RDS 25.000,00
	SUB.-TOTAL MISCELÁNEOS				RDS 105.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				\$ 486.300,00
4	COSTOS INDIRECTOS:				
4,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RDS 48.630,00
4,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RDS 17.020,50
4,03	Gastos Administrativos	3,0%			RDS 14.589,00
4,04	Transporte	3,0%			RDS 14.589,00
4,05	Ley 6-86	1,0%			RDS 4.863,00
4,06	Codia	0,1%			RDS 486,30
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RDS 100.177,80
5,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RDS 18.032,00
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RDS 118.209,80
	TOTAL GENERAL				RDS 604.509,80

PREPARADO POR:

ARQ. JAIRO SOSA
FECHA: FEBRERO /2022



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA


Proyecto: Presupuesto Para Instalaciones Pozo Filtrante y Bomba
Sector SAN FRANCISCO CALLE MARITZA POLO

Ubicación: Sector SAN FRANCISCO, CALLE MARITZA POLO

Fecha: 22 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento.	1,00	PA	RD\$ 15.000,00	RD\$ 15.000,00
1,02	Bote de Desperdicion	14,00	M3	RD\$ 450,00	RD\$ 6.300,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 21.300,00
2,0	INSTALACION DE POZO FILTRANTE				
2,01	Construcción Pozo Filtrante en Encamisado en 6"	300,00	PIE L	RD\$ 1.200,00	RD\$ 360.000,00
	SUB.-TRABAJOS POZO FILTRANTE				RD\$ 360.000,00
3,0	MISCELÁNEOS PARA INSTALACION DE BOMBA:				
3,01	Compra de Bomba de 2HP	1,00	PA	RD\$ 30.000,00	RD\$ 30.000,00
3,02	Instalacion Plomeria	1,00	PA	RD\$ 15.000,00	RD\$ 15.000,00
3,03	Suministro Electricos Y Cable de Acero	1,00	PA	RD\$ 35.000,00	RD\$ 35.000,00
3,04	Suministro de Tuberias	1,00	PA	RD\$ 25.000,00	RD\$ 25.000,00
	SUB.-TOTAL MISCELÁNEOS				RD\$ 105.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				\$ 486.300,00
4	COSTOS INDIRECTOS:				
4,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RD\$ 48.630,00
4,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RD\$ 17.020,50
4,03	Gastos Administrativos	3,0%			RD\$ 14.589,00
4,04	Transporte	3,0%			RD\$ 14.589,00
4,05	Ley 6-86	1,0%			RD\$ 4.863,00
4,06	Codia	0,1%			RD\$ 486,30
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 100.177,80
5,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RD\$ 18.032,00
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 118.209,80
	TOTAL GENERAL				RD\$ 604.509,80

PREPARADO POR:


ARQ. JAIRO SOSA
FECHA: NOVIEMBRE 2022



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto para el Remozamiento de Acera y contenes el Silencio

Ubicación: el silencio

Fecha: 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento.	1,00	PA	RD\$ 10.000,00	RD\$ 10.000,00
1,02	Replanteo	1,00	PA	RD\$ 5.000,00	RD\$ 5.000,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 15.000,00
2,0	construccion y reconstruccion de contenes				
2,06	construccion de contenes	150,00	ml	RD\$ 1.350,00	RD\$ 202.500,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 202.500,00
3,0	Limpieza Terminación				
3,01	Limpieza Final	1,00	PA	RD\$ 5.000,00	RD\$ 5.000,00
	SUB.-TOTAL LIMPIEZA FINAL				RD\$ 5.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				\$ 222.500,00
15	COSTOS INDIRECTOS:				
15,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RD\$ 22.250,00
15,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RD\$ 7.787,50
15,03	Gastos Administrativos	3,0%			RD\$ 6.675,00
15,04	Transporte	3,0%			RD\$ 6.675,00
15,05	Ley 6-86	1,0%			RD\$ 2.225,00
15,06	Codia	0,1%			RD\$ 222,50
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 39.160,00
16,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RD\$ 7.048,80
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 46.208,80
	TOTAL GENERAL				RD\$ 268.708,80

PREPARADO POR:

ARQ. JAIRO SOSA
FECHA: NOVIEMBRE /2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto de PUENTE TUBULAR

Ubicación: PAPITO PERDOMO

Fecha: 02 DE FEBRERO DEL 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento	1,00	PA	RD\$ 10.000,00	RD\$ 10.000,00
1,02	Replanteo	1,00	PA	RD\$ 4.000,00	RD\$ 4.000,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 14.000,00
2,0	Movimiento de Tierra				
2,0	Excavacion en Lecho de Rio Con Excavadora	8,00	HS	RD\$ 2.500,00	RD\$ 20.000,00
2,0	Bote Desperdicios	16,00	M3	RD\$ 315,10	RD\$ 5.041,60
2,0	Reposicion de material compactado	30,00	M3	RD\$ 750,00	RD\$ 22.500,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 47.541,60
3,0	Hormigon Armado.				
3,01	Hormigon Armado en Cabezas, Doble Armadura con Ø 3/4 " vertical y Ø 1/2 "ad 0.20 m.	10,00	M3	RD\$ 16.748,87	RD\$ 167.488,70
-	SUB.-TOTAL HORMIGON ARMADO				RD\$ 167.488,70
4,0	Suministro de Tuberia de "				
4,1	Tubos Alcantarilla de 48"	6,00	Und.	RD\$ 6.500,00	RD\$ 39.000,00
4,2	Colocacion de tuberias	7,00	Und	RD\$ 1.000,00	RD\$ 7.000,00
	SUB.-TOTAL COLOCACION DE ALCANTARRILA				RD\$ 46.000,00
7,0	Limpieza Terminación				
7,01	Limpieza Final	1,00	PA	RD\$ 5.000,00	RD\$ 5.000,00
	SUB.-TOTAL LIMPIEZA FINAL				RD\$ 5.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				S 280.030,30
8	COSTOS INDIRECTOS:				
8,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RD\$ 28.003,03
8,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RD\$ 9.801,06
8,03	Gastos Administrativos	3,0%			RD\$ 8.400,91
8,04	Imprevisto	5,0%			RD\$ 14.001,52
8,05	Transporte	3,0%			RD\$ 8.400,91
8,06	Ley 6-86	1,0%			RD\$ 2.800,30
8,07	Codia	0,1%			RD\$ 280,03
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 71.687,76
9,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RD\$ 5.040,55
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 76.728,30
	TOTAL GENERAL				RD\$ 356.758,60

PREPARADO POR:

ARQ. JAIRO SOSA

FECHA: FEBRERO /2022



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto Construcción de Cancha y Parque los guineo

Ubicación: Sector los Guineos

Fecha: 21 de Noviembre 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento	1,00	PA	RDS\$ 6.000,00	RDS\$ 6.000,00
1,02	Replanteo	1,00	PA	RDS\$ 5.000,00	RDS\$ 5.000,00
1,03	Relleno y Nivelacion de Terreno	20,00	m3	RDS\$ 750,00	RDS\$ 15.000,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RDS\$ 26.000,00
2,0	CANCHA				
2,01	Hormigon simple Aplicado	100,00	M2	1.200,00	RDS\$ 120.000,00
2,02	Pulido de Hormigon con helicoptero	100,00	m2	RDS\$ 160,00	RDS\$ 16.000,00
2,03	Remozamiento de Brazo de soporte de Tablero	1,00	P.A	RDS\$ 4.000,00	RDS\$ 4.000,00
	SUB-TOTAL CANCHA				RDS\$ 140.000,00
4,0	area de parques				
4,01	Contenes	84,00	ML	RDS\$ 1.350,00	RDS\$ 113.400,00
13,02	Tablero para Cancha	1,00	UNDS	RDS\$ 30.000,00	RDS\$ 30.000,00
13,03	Juego Para Niño	1,00	P.A	RDS\$ 60.000,00	RDS\$ 60.000,00
13,04	Torres de Luces en Parque	3,00	UDS	RDS\$ 8.000,00	RDS\$ 24.000,00
13,05	Bancos de Parque	8,00	UDS	RDS\$ 6.500,00	RDS\$ 52.000,00
13,04	Acera Barrida	200,00	M ²	RDS\$ 1.240,00	RDS\$ 248.000,00
13,05	Tierra negra compactada e=0.10 mts	18,50	M ³	RDS\$ 810,00	RDS\$ 14.985,00
13,06	Grama	400,00	M ²	RDS\$ 122,35	RDS\$ 48.940,00
13,07	Jardineria y plantas para exterior	1,00	P.A	RDS\$ 50.000,00	RDS\$ 50.000,00
13,1	Pintura en area de tabloncillo	1,00	P.A	28.000,00	RDS\$ 28.000,00
13,1	Electricidad	1,00	P.A	8.000,00	RDS\$ 8.000,00
	SUB-TOTAL CAREA DE PARQUE				RDS\$ 677.325,00
8,0	LIMPIEZA FINAL				
8,01	Limpieza Final	1,00	PA	RDS\$ 7.000,00	RDS\$ 7.000,00
	SUB.-TOTAL LIMPIEZA FINAL				RDS\$ 7.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				RDS\$ 850.325,00
9	COSTOS INDIRECTOS:				
9,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RDS\$ 85.032,50
9,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,0%			RDS\$ 25.509,75
9,03	Gastos Administrativos	3,0%			RDS\$ 25.509,75
9,04	Transporte	3,0%			RDS\$ 25.509,75
9,05	Ley 6-86	1,0%			RDS\$ 8.503,25
9,06	Codia	0,1%			RDS\$ 850,33
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RDS\$ 170.915,33
10,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RDS\$ 15.305,85
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RDS\$ 186.221,18
	TOTAL GENERAL				RDS\$ 1.036.546,18

PREPARADO POR:

ARQ. JAIRO SOSA
FECHA: noviembre 2022



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto de Colocacion de Tuberia 32

Ubicación: Invi Duarte Villa Altagracia

Fecha: 02 DE NOVIEMBRE DEL 2023

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento	1,00	PA	RD\$ 20.000,00	RD\$ 20.000,00
1,02	Replanteo	1,00	PA	RD\$ 4.000,00	RD\$ 4.000,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 24.000,00
2,0	Movimiento de Tierra				
2,0	Excavacion en Lecho de cañada Con Exacavadora/ colocacion de alcantarilla con equipo	40,00	HS	RD\$ 2.500,00	RD\$ 100.000,00
2,1	Bote Desperdicios	32,00	M3	RD\$ 315,10	RD\$ 10.083,20
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 110.083,20
3,0	Hormigon Armado.				
3,1	Reposicion de Hormigon Simple	100,00	M2	RD\$ 1.240,00	RD\$ 124.000,00
3,2	Hormigon Armado en Cabezales, Doble Armadura con Ø 3/4 " vertical y Ø 1/2 "ad 0.20 m.	2,00	M3	RD\$ 16.748,87	RD\$ 33.497,74
	SUB.-TOTAL HORMIGON ARMADO				RD\$ 157.497,74
4,0	Suministro de Tuberia de "				
4,1	Tubos Alcantarilla de 32"	64,00	Und.	RD\$ 4.100,00	RD\$ 262.400,00
4,2	Transporte de Tuberias	1,00	P.A	RD\$ 50.000,00	RD\$ 50.000,00
4,3	Colocacion de tuberias	64,00	Und	RD\$ 600,00	RD\$ 38.400,00
	SUB.-TOTAL COLOCACION DE ALCANTARRILA				RD\$ 350.800,00
5,0	MISCELÁNEOS:				
5,01	Registro 1.20 x 1.20	3,00	M3	RD\$ 35.000,00	RD\$ 105.000,00
5,02	Relleno compactado y nivelado	38,00	M2	RD\$ 1.196,15	RD\$ 45.453,70
	SUB.-TOTAL MISCELANEOS.				RD\$ 150.453,70
7,0	Limpieza Terminación				
7,01	Limpieza Final	1,00	PA	RD\$ 25.000,00	RD\$ 25.000,00
	SUB.-TOTAL LIMPIEZA FINAL				RD\$ 25.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				\$ 817.834,64
8	COSTOS INDIRECTOS:				
8,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RD\$ 81.783,46
8,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RD\$ 28.624,21
8,03	Gastos Administrativos	3,0%			RD\$ 24.535,04
8,04	Imprevisto	5,0%			RD\$ 40.891,73
8,05	Transporte	3,0%			RD\$ 24.535,04
8,06	Ley 6-86	1,0%			RD\$ 8.178,35
8,07	Codia	0,1%			RD\$ 817,83
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 168.473,94
9,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RD\$ 30.325,31
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 198.799,24
	TOTAL GENERAL				RD\$ 1.040.633,88

PREPARADO POR:

ARQ. JAIRÓ SOSA
FECHA: DICIEMBRE 2023



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto Para la construcción de Callejones Pajarito al medio, c/ Maria

Ubicación: Pajarito al Medio callejon de Maria

Fecha: 22 de noviembre del 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Limpieza y Acondicionamiento.	1,00	PA	RD\$ 10.000,00	RD\$ 10.000,00
1,02	Bote de Desperdicion	16,00	M3	RD\$ 450,00	RD\$ 7.200,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 17.200,00
2,0	HORMIGON ARMADO				
2,01	Construcción de Acera, perimetral con malla electrosordada	25,60		RD\$ 13.000,00	RD\$ 332.800,00
2,02	Pulido con Helicoptero	25,60		RD\$ 1.200,00	RD\$ 30.720,00
	SUB.-TRABAJOS DE HORMIGON ARMADO				RD\$ 363.520,00
4,0	Limpieza Terminación				
4,01	Limpieza Final	1,00	PA	RD\$ 10.000,00	RD\$ 10.000,00
	SUB.-TOTAL LIMPIEZA FINAL				RD\$ 10.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				\$ 390.720,00
5	COSTOS INDIRECTOS:				
5,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RD\$ 39.072,00
5,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RD\$ 13.675,20
5,03	Gastos Administrativos	3,0%			RD\$ 11.721,60
5,04	Transporte	3,0%			RD\$ 11.721,60
5,05	Ley 6-86	1,0%			RD\$ 3.907,20
5,06	Codia	0,1%			RD\$ 390,72
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 80.488,32
6,00	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RD\$ 7.032,96
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 87.521,28
	TOTAL GENERAL				RD\$ 478.241,28

PREPARADO POR:

ARQ. JAIRO SOSA
FECHA: FEBRERO /2021



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA ALTAGRACIA

Proyecto: Presupuesto Para el Remozamiento del parque las Delicia

Ubicación: las Delicia, Villa Altagracia

Fecha: Diciembre del 2022

No.	DESCRIPCION DE PARTIDAS	PRESUPUESTO DE LA OBRA			
		CANTS.	UDS	P. UNIT.	Valor
1,0	Trabajos Preliminares				
1,01	Caseta Materiales	1,00	PA	RD\$ 20.000,00	RD\$ 20.000,00
1,02	Replanteo	1,00	PA	RD\$ 10.000,00	RD\$ 10.000,00
	SUB.-TRABAJOS PRELIMINARES				RD\$ 30.000,00
2,0	Glorieta de Parque				
2,01	suministro y colocacion de lozas de piso	34,00	m2	RD\$ 3.080,00	RD\$ 104.720,00
2,02	Pintura en area de glorieta	120,00	M2	175,00	RD\$ 21.000,00
2,03	Bote Material Inservible	18,00	M'E	RD\$ 350,00	RD\$ 6.300,00
	SUB.-TOTAL TERMINACION DE GORRIETA DE PARQUE				RD\$ 132.020,00
3,00	Aceras y contenes				
3,01	construccion de acera barrida	260,00	m2	RD\$ 1.240,00	RD\$ 322.400,00
	SUB.-TOTAL				RD\$ 322.400,00
13,0	MISCELÁNEOS:				
13,01	Juego Para Niño	1,00	P.A	RD\$ 60.000,00	RD\$ 60.000,00
13,02	Torres de Luces en Parque	4,00	UDS	RD\$ 8.000,00	RD\$ 32.000,00
13,03	Electricidad	1,00	P.A	RD\$ 20.000,00	RD\$ 20.000,00
13,03	Bancos de Parque	8,00	UDS	RD\$ 6.500,00	RD\$ 52.000,00
13,05	Tierra negra compactada e=0.10 mts	19,00	M ³	RD\$ 810,00	RD\$ 15.390,00
13,06	Grama	250,00	M ²	RD\$ 122,35	RD\$ 30.587,50
13,07	Jardineria y plantas para exterior	1,00	PA	RD\$ 50.000,00	RD\$ 50.000,00
13,08	suministro e instalacion de Sistema de Camaras	4,00	UDS	RD\$ 9.750,00	RD\$ 39.000,00
	SUB-TOTAL				RD\$ 298.977,50
17,0	Limpieza Terminación				
17,01	Limpieza Final	1,00	PA	RD\$ 5.000,00	RD\$ 5.000,00
	SUB.-TOTAL LIMPIEZA FINAL				RD\$ 5.000,00
	SUB-TOTAL GENERAL				RD\$ 788.397,50
18	COSTOS INDIRECTOS:				
18,01	Dirección Técnica y Responsabilidad Civil	10,0%			RD\$ 78.839,75
18,02	Seguros, Pólizas y Fianzas	3,5%			RD\$ 27.593,91
18,03	Gastos Administrativos	3,0%			RD\$ 23.651,93
18,04	Transporte	3,0%			RD\$ 23.651,93
18,05	Ley 6-86	1,0%			RD\$ 7.883,98
18,06	Codia	0,1%			RD\$ 788,40
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 162.409,89
18,06	ITBIS DE HONORARIOS, Norma 07-07 de la DGII (1.8%)	18,0%			RD\$ 29.233,78
	SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS				RD\$ 191.643,67
	TOTAL GENERAL				RD\$ 980.041,17

PREPARADO POR:

Arq. Jairo R. Sosa
FECHA: Diciembre del 2022