



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
DE LOS ALCARRIZOS
GESTIÓN 2020-2024

📍 Calle Duarte #359, Los Alcarizos
🌐 ayuntamiento@alcarrizos.gob.do
☎ 809-363-2736

Dirección de Obras Publicas Municipal (DOPM) y Planeamiento Urbano
Departamento de Análisis, Costos y Presupuestos

Proyecto:	Construcción de aceras, contenes, badenes . Perteneciente las aceras, contenes y badenes, C/ Hermana Mirabal, PeatonFelixFermin, C/ Antonio Guzman, C/ 10, Callejon Henry			CODIGO:	AMA15-OP0922-P28-M	
Sector:	Sector El Manantial			DISEÑADO POR:	D. O. P.M	
Área Esq.:	C/ Hermana Mirabal, C/ Horacio Vazque, C/ FelixFermin, C/ Pedro Martinez.			Estatus :	Definitivo	
Fecha:	Thursday, March 23, 2023			Perímetro	0.00	ml
Desde		Long.	N/D	Ancho	N/D	ml
Hasta		Coordenada Norte				
		Coordenada Este				

N°	PARTIDAS	CANTIDAD	U	P. U.	VALOR	SUB-TOTAL
I	PRELIMINARES					
1.01	Valla informativa de obra 9X5, Sector El Manantial	1.00	und	30,000.00	30,000.00	
						30,000.00
II	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la PeatonFelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ FelixFermin del sector El Manantial (100*0.5*0.10)	5.00	m ³	593.24	2,966.20	

2.02	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la PeatonFelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ FelixFermin del sector El Manantial (100*0.45*0.10)2	9.00	m ³	593.24	5,339.16
2.03	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ Antonio Guzman desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (105*1.00*0.10)	10.50	m ³	593.24	6,229.02
2.04	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ Antonio Guzman desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (105*0.45*0.10)2	9.45	m ³	593.24	5,606.12
2.05	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ 10 desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (116.7*1.00*0.10)	11.67	m ³	593.24	6,923.11
2.06	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ 10 desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (116.7*0.45*0.10)2	10.50	m ³	593.24	6,230.80
2.07	Excavación de material no clasificado a mano para aceras en la C/ FelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ Pedro Martinez del sector El Manantial (160*1.00*0.10)	16.00	m ³	593.24	9,491.84
2.08	Excavación de material no clasificado a mano para contenes en la C/ FelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ Pedro Martinez del sector El Manantial (160*0.45*0.10)2	14.40	m ³	593.24	8,542.66
					51,328.90
III	RELLENO SUMINISTRO Y COMPACTACION				
3.01	Relleno con caliche fino, compactado con equipo para las aceras en la PeatonFelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ FelixFermin del sector El Manantial (100*1.00*0.10)	10.00	m ³	897.10	8,971.00
3.02	Relleno en Telford para los contenes en la PeatonFelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ FelixFermin del sector El Manantial (100*0.45*0.10)2	9.00	m ³	2,350.29	21,152.61

3.03	Relleno con caliche fino, compactado con equipo para las aceras las en la C/ Antonio Guzman desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (105*1.00*0.10)	10.50	m ³	897.10	9,419.55
3.04	Relleno en Telford para los contenes en la C/ Antonio Guzman desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (105*0.45*0.10)2	9.45	m ³	2,350.29	22,210.24
3.05	Relleno con caliche fino, compactado con equipo para los aceras en la C/ 10 desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (116.7*1.00*0.10)	11.67	m ³	897.10	10,469.16
3.06	Relleno en Telford para los contenes en la C/ 10 desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (116.7*0.45*0.10)2	10.50	m ³	2,350.29	24,685.10
3.07	Relleno con caliche fino, compactado con equipos para las aceras en la C/ FelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ Pedro Martinez del sector El Manantial (160*1.00*0.10)	16.00	m ³	897.10	14,353.60
3.08	Relleno en Telford para los contenes en la C/ FelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ Pedro Martinez del sector El Manantial (160*0.45*0.10)2	14.40	m ³	2,350.29	33,844.18
					145,105.43
IV	HORMIGON SIMPLE				
4.01	Construccion de aceras en la PeatonFelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ FelixFermin del sector El Manantial (100*1.00)	100.00	m ²	1,145.67	114,567.00
4.02	Construccion de contenes en la PeatonFelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ FelixFermin del sector El Manantial (100)2	200.00	m	1,079.15	215,830.00
4.03	Construccion de aceras las en la C/ Antonio Guzman desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (105*1.00)	105.00	m ²	1,145.67	120,295.35

4.04	Construccion de contenes en la C/ Antonio Guzman desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (105)2	210.00	m	1,079.15	226,621.50	
4.05	Construccion de aceras en la C/ 10 desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (116.7*1.00)	116.70	m ²	1,145.67	133,699.69	
4.06	Construccion de contenes en la C/ 10 desde C/ Hermana Mirabal hasta Final del sector El Manantial (116.7*0.45*0.10)2	10.50	m	1,079.15	11,334.31	
4.07	Construccion de aceras en la C/ FelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ Pedro Martinez del sector El Manantial (160*1.00)	160.00	m ²	1,145.67	183,307.20	
4.08	Costrccion de contenes en la C/ FelixFermin desde C/ Hermana Mirabal hasta C/ Pedro Martinez del sector El Manantial (160)2	320.00	m	1,079.15	345,328.00	
						1,350,983.05
V	HORMIGON ARMADO					
5.01	Construcción de Baden en la C/ Hermana Mirabal esq. C/ Horacio Vasques, Sector El Manantial. (6*2.00)	12.00	m ²	4,518.17	54,218.04	
5.02	Construcción de Baden en la C/ Hermana Mirabal esq. C/ FelixFermin, Sector El Manantial. (6.2*2.00)	12.40	m ²	4,518.17	56,025.31	
5.03	Construcción de Baden en la C/ Hermana Mirabal esq. C/ Pedro Martinez, Sector El Manantial. (8.5*2.00)	17.00	m ²	4,518.17	76,808.89	
						187,052.24
VI	LIMPIEZA FINAL					
6.01	Limpieza final	1.00	p.a.	7,000.00	7,000.00	
						7,000.00

SUB-TOTAL GENERAL.	1,771,469.62
---------------------------	---------------------

B GASTOS INDIRECTOS:

1.000	DIRECCIÓN TÉCNICA Y RESP. CIVIL.	0.100	10.000	%	177,146.96
1.001	GASTOS ADMINISTRATIVOS.	0.030	3.000	%	53,144.089
1.002	SEGUROS Y FIANZAS.	0.025	2.500	%	44,286.741
1.003	LIQUIDACIÓN Y PRESTS. LABORALES. Ley 686	0.010	1.000	%	17,714.696
	CODIA 1X1000 Ley 6160 de 1963 para el estado y sus				1,771.470
1.004	dependencias	0.001	0.100	%	
1.005	ITBIS (Sobre el 10% Normas 07-2007, Articulo 4-Parrafo I)	0.180	18.000	%	31,886.453
			34.60		

SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS.	325,950.41
-------------------------------------	-------------------

TOTAL GENERAL.	2,097,420.03
-----------------------	---------------------

Preparado Por:

Ing. Juana Berroa Valdez

Enc. Departamento de Costo y Presupuesto (AMA)



Autorizado por:

Ing. Juan Carlos Rosario

Director Obras Públicas Municipales (AMA)

