



Ayuntamiento Municipal de Padre Las Casas

"Trabajando de la mano con el Pueblo"

Padre Las Casas, Azua, R.D.
23 de noviembre de 2023

Al : **Sr: WILMORE APOLINAR OVIEDO**
Alcalde Municipal Padre Las Casas

De : **Esmaily Esteirin Orozco Vicente**
Encargado Planeamiento Urbano

Asuntos : **Informe estudio perfectibilidad de presupuestos**
Para el presupuesto participativo Municipal 2023

Anexos : **Expediente con presupuesto según propuesta**

Distinguido señor :

Cortésmente, por medio de la presente le estamos haciendo entrega de los informes de perfectibilidad de las obras priorizadas en el proceso de consulta ciudadana de las obras para el presupuesto participativo 2024.

Atentamente



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASA, PROVINCIA AZUA
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
CALLE DUARTE DESDE EL REPUESTO DE NORBERTO HASTA LA CAOBA

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023


PRESUPUESTO

NO	PARTIDA A EJECUTAR	CANT.	UND.	P.U	VALOR	COSTO TOTAL
						12,213.50
1.00	PRELIMINARES					
A	Limpieza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
B	Replanteo Contén	210.00	ML	34.35	7,213.50	
						53,599.36
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
A	Excavación de Contén	11.00	M3	381.76	4,199.36	
B	Relleno Compactado en toda el area	40.00	M3	985.00	39,400.00	
B	Demolicion de aceras y contenes existente	1.00	PA	10,000.00	10,000.00	
						530,663.70
3.00	HORMIGON SIMPLE					
A	Contén Alto 0.40	210.00	ML	1,476.97	310,163.70	
B	Aceras Barrida	210.00	M2	1,050.00	220,500.00	
					SUB. TOTAL (A)	RDS 596,476.56

GASTOS INDIRECTOS					157,469.81
1.00	Beneficios	10.00	%	Gastos Directos	59,647.66
2.00	Seguros y Fianza	4.50	%	Gastos Directos	26,841.45
3.00	Gastos Administrativos	3.00	%	Gastos Directos	17,894.30
4.00	Supervisión de Obras	3.00	%	Gastos Directos	17,894.30
5.00	Transporte	3.00	%	Gastos Directos	17,894.30
6.00	Fondo de Pensiones	1.00	%	Gastos Directos	5,964.77
7.00	Tasa CODIA (1X1000)	0.10	%	Gastos Directos	596.48
8.00	ITBIS de los beneficios	18.00	%	Gastos Directos	10,736.58
TOTAL GENERAL					RDS 753,946.37

NOTAS:

1.00 Este presupuesto se elaboro en base al precio actual de los costo de los materiales en la actualidad.


 Elaborado por:
ING. ANA RAMIREZ
 CODIA 31371

ING. ANA I. RAMIREZ
 Codia- 31371
 RNC-001-1569105-7

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE PADRE LAS CASA, PROVINCIA AZUA
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES
SECTOR VILLA OFELIA

PRESUPUESTO

FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023

NO	PARTIDA A EJECUTAR	CANT.	UND.	P.U	VALOR	COSTO TOTAL
1.00	PRELIMINARES					12,247.85
A	Limpieza	1.00	PA	5,000.00	5,000.00	
B	Replanteo Contén	211.00	ML	34.35	7,247.85	
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					48,524.36
A	Excavación de Contén	11.00	M3	381.76	4,199.36	
B	Relleno Compactado en toda el area	45.00	M3	985.00	44,325.00	
3.00	HORMIGON SIMPLE					533,190.67
A	Contén Alto 0.40	211.00	ML	1,476.97	311,640.67	
B	Aceras Barrida	211.00	M2	1,050.00	221,550.00	
SUB. TOTAL (A)					RD\$	593,962.88

GASTOS INDIRECTOS					156,806.20
1.00	Beneficios	10.00	%	Gastos Directos	59,396.29
2.00	Seguros y Fianza	4.50	%	Gastos Directos	26,728.33
3.00	Gastos Administrativos	3.00	%	Gastos Directos	17,818.89
4.00	Supervisión de Obras	3.00	%	Gastos Directos	17,818.89
5.00	Transporte	3.00	%	Gastos Directos	17,818.89
6.00	Fondo de Pensiones	1.00	%	Gastos Directos	5,939.63
7.00	Tasa CODIA (1X1000)	0.10	%	Gastos Directos	593.96
8.00	ITBIS de los beneficios	18.00	%	Gastos Directos	10,691.33
TOTAL GENERAL					RD\$ 750,769.08

NOTAS:

1.00 Este presupuesto se elaboro en base al precio actual de los costo de los materiales en la actualidad.

Ing. Ana Ramirez

 Elaborado por:

ING. ANA RAMIREZ
 CODIA 31371

ING. ANA I. RAMIREZ
 Codia- 31371
 RNC-001-1569105-7