



Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

Dirección de Obras

"Presupuesto Participativo"

27 de diciembre del 2024
San Cristóbal, Rep. Dom.

A: **Ing. Luis Mariano Pérez T.**
Director Obras Públicas Municipales, AMSC.

De: **Ing. Relyn Ant. De La Paz**
Supervisor de Obras Públicas, AMSC.

Asunto: Informe estudio de pre factibilidad de propuestas para el Presupuesto Participativo Municipal.

Anexo: Expediente con presupuestos según propuesta.

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios de pre factibilidad efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la Inversión de los fondos aprobados para el (PPM) de éste año 2024, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a las visitas realizadas a (12) comunidades por el equipo de Técnicos asignados para el levantamiento a los Sectores definidos, para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad tomando como referencia los montos asignados al Sector, por el Presupuesto Participativo.

Detalles:





Ayuntamiento del Municipio de San Cristóbal

Ciudad de la Constitución de la República

Gestión 2020 – 2024

Dirección de Obras

"Presupuesto Participativo"

27 de diciembre del 2024
San Cristóbal, Rep. Dom.

PLAN DE INVERSION MUNICIPAL			
NO.	LOCALIDAD	OBRAS COMUNITARIAS.	MONTO TOTAL RD\$
1.0	SINAIS (Madre Vieja Sur).	Construcción de Aceras y Contenes.	3,999,999.25
2.0	Villa Bendición. (Canastica).	Construcción de Aceras y Contenes.	3,999,999.85
3.0	Comunidad Porquero (Sección Santa María).	Construcción de Aceras y Contenes.	3,999,999.85
4.0	Montaño (Sección Sainagua).	Construcción de Aceras y Contenes.	3,999,999.85
5.0	Tierra Amarilla (Sección Najayo Arriba.)	Construcción de Aceras y Contenes.	3,999,943.21
6.0	Comunidad el Emmanuel (Sección el Pomier).	Construcción de Aceras y Contenes.	3,999,838.91
7.0	Comunidad el Brisal (Madre Vieja Norte).	Construcción de Aceras y Contenes.	3,999,999.67
8.0	Madre Vieja Centro Norte.	Construcción de Aceras y Contenes.	3,999,999.39
9.0	Centro de la Ciudad.	Construcción de aceras, Contenes y Badenes.	3,999,995.46
10.0	La Coquera.	Saneamiento y Canalización de Cañada.	3,999,540.63
11.0	Urb. Francisco del Rosario Sánchez	Terminación de aceras y contenes.	3,999,999.94
12.0	El Bronk (Contiguo al Matadero Municipal).	Construcción de Cancha Deportiva.	3,999,358.58
			47,998,674.59

Sin otro particular; anexamos la lista de los proyectos a realizar con sus montos.

Atentamente;

Relyn Ant. de la Paz

Ing. Relyn Ant. De la Paz.
Supervisor AMSC.

Manuel Emilio Araujo

Arq. Manuel Emilio Araujo.
Supervisor AMSC.



Ing. Luis Mariano Pérez T.
Director de Obras Públicas Municipales, AMSC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector Sinais.
Ubicación : Sinais, Los Americanos, Madre Vieja Sur.
Provincia: San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.25

Fecha 27-12-2023

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				135,000.00
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greadar)	3,000.00	m2	24.00	72,000.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado	195.75	M³	755.30	147,849.98
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	570.11	M³	612.16	349,002.68
2.04	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras).	55.66	M³	972.88	54,150.39
2.05	Suministro, regado, Nivelado y compactado de relleno (Granzote) C/equipo pesado. (Calles)	332.50	M³	992.00	329,840.00
2.06	Mantenimiento de tránsito.	1.00	PA	80,000.00	80,000.00
	SUB-TOTAL 2				1,032,843.05
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), fc = 180 kg/cm², C/ligadora	900.00	Ml	1,092.53	983,273.13
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m	242.00	M²	1,046.46	253,243.57
3.0	Terford (tipo III), a base de H S y Piedras.	40.48	M³	2,298.15	93,024.03
					1,329,540.73
b	Construcción de Badenes.				
1.0	Construcción de Badenes (5.60 mts. x 1.50 mts.), h=0.50 mts.				
1.01	Replanteo	1.00	Uds	2,500.00	2,500.00
1.02	Excavación de Material Inservible.	4.20	M3	755.30	3,172.26
1.03	Bote de material inservible	5.08	M3	330.00	1,677.06
1.04	Hormigón 180 kg/cm², (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 1/2" a =(0.20x0.20).	1.68	m3	13,559.10	22,779.28
1.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	2.52	m3	3,767.11	9,493.12
					39,621.72
2.0	Construcción de Badenes (5.60 mts. x 1.50 mts.), h=0.50 mts.	3.00	Uds	39,621.72	118,865.15
	SUB-TOTAL 3				158,486.87



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector Sinais.
Ubicación : Sinais, Los Americanos, Madre Vieja Sur.
Provincia San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.25

Fecha 27-12-2023

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
4.00	Otras Partidas. Habilitación de Paso.				
4.01	Limpieza y desmonte de tuberías existentes.	1.00	Pa	5,000.00	5,000.00
4.02	Replanteo	1.00	Uds	4,000.00	4,000.00
4.03	Excavación de zapatas de cabezales.	8.64	M3	755.30	6,525.79
4.04	Demolición de hormigón existente.	14.40	m3	1,692.00	24,364.80
4.05	Bote de materiales excavados.	10.45	M3	330.00	3,449.95
4.06	Bote de materiales producto de la demolición.	17.42	M3	330.00	5,749.92
4.07	Suministro y colocación de tuberías de 48"	8.00	MI	13,257.37	106,058.96
4.08	Zapata de Muros a=1.20 mts, esp. 0.50 mts. Ø 1/2 @ 0.20 A.D, CAMADA INFERIOR Y SUPERIOR	3.60	m3	12,470.96	44,895.44
4.09	Cabezal e=0.40 mts Ø 1/2 @ 0.20 A.V. Ø 1/2 @ 0.20 A.H.	4.80	m3	16,267.66	78,084.74
4.10	Losa Maciza h=0.15 m. Ø 1/2" @ 0.20 A.D.	2.76	m3	29,733.31	82,063.93
	SUB-TOTAL 5				360,193.54
5.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	39,703.00	39,703.00
	SUB-TOTAL 5				39,703.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.2
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.2
	Imprevistos	5.00%			152,788.36
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			305,576.72
	Gastos Administrativos	3.00%			91,673.02
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,230.69
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.67
	Ley 6/86	1.00%			30,557.67
	Codia	0.10%			3,055.77
	Supervisión	5.00%			152,788.36
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.81
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				791,443.70
	TOTAL GENERAL				3,999,999.25
	TOTAL A CONTRATAR RDS				3,999,999.25

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Reyn Ant. de la Paz
Ing. Reyn Ant. De La Paz.
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector Villa Bendición.
Ubicación : Villa Bendición Canastota.
Provincia San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.85

Fecha 27-12-2023

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	2.00	Uds	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				135,000.0
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greadar).	3,000.00	m2	24.00	72,000.00
2.02	Excavación a Maño material no clasificado	298.85	M³	755.30	225,717.63
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	688.67	M³	612.16	421,580.45
2.04	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras)	44.60	M³	972.88	43,387.20
	SUB-TOTAL 2				762,685.28
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$, C/ligadora	1,374.00	MI	1,092.53	1,501,130.32
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm^2 , C/ligadora, $e = 0.10 \text{ mts}$, $a = 1.0 \text{ m}$	193.90	M³	1,046.46	202,907.64
3.0	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras	59.70	M³	2,298.15	137,189.43
					1,841,227.40
b	Construcción de Badenes.				
1.0	Construcción de Badenes ($a=2.0 \text{ mts}$, $h=0.50 \text{ mts}$).				
1.01	Replanteo	1.00	Pa	10,500.00	10,500.00
1.02	Excavación de Material Inservible.	30.50	M3	755.30	23,036.65
1.03	Bote de material Inservible	36.91	M3	330.00	12,178.65
1.04	Hormigón 180 kg/cm^2 , (Con ligadora de 2 fundas), $(5.6 \text{ m} \times 1.5 \text{ m} \times 0.20 \text{ m})$. @ $1/2" a = (0.20 \times 0.20)$.	12.20	m3	13,319.55	162,498.57
1.05	Hormigón ciclópeo para badén $e=0.30 \text{ m}$	18.30	m3	3,767.11	68,938.10
	SUB-TOTAL 3				277,151.97
					2,118,379.36
4.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	39,703.00	39,703.00
	SUB-TOTAL 4				39,703.0
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.6



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector Villa Bendición.
Ubicación : Villa Bendición Canastica.
Provincia San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.85

Fecha 27-12-2023

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
SUB - TOTAL GENERAL RDS					3,055,767.6
	Imprevistos	5.00%			152,788.38
GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica	10.00%			305,576.76
	Gastos Administrativos	3.00%			91,673.03
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,230.71
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.68
	Ley 6/86	1.00%			30,557.68
	Codia	0.10%			3,055.77
	Supervisión	5.00%			152,788.38
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.82
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					791,443.82
TOTAL GENERAL					3,999,999.85
TOTAL A CONTRATAR RDS					3,999,999.85

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Relyn Ant. de la Paz
Ing. Relyn Ant. De La Paz.
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado por:



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sección. El Porquero.

Monto Total RDS: 3,999,999.85

Ubicación : Sector. Santa María.

Fecha 27-12-2023

Provincia. San Cristóbal R.D.

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros. (Peligro- Hombres trabajando). 2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				135,000.00
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greaser)	3,000.00	m2	24.00	72,000.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado	298.85	M³	755.30	225,717.63
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	688.67	M³	612.16	421,580.45
2.04	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras).	44.60	M³	972.88	43,387.20
	SUB-TOTAL 2				762,685.28
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f _c = 180 kg/cm², C/ligadora.	1,374.00	MI	1,092.53	1,501,130.32
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m	193.90	M²	1,046.46	202,907.64
3.0	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras	59.70	M³	2,298.15	137,189.43
					1,841,227.40
b	Construcción de Badenes.				
1.0	Construcción de Badenes (a= 2.0 mts. h=0.50 mts.).				
1.01	Replanteo	1.00	Pa	10,500.00	10,500.00
1.02	Excavación de Material Inservible.	30.50	M3	755.30	23,036.65
1.03	Bote de material inservible	36.91	M3	330.00	12,178.65
1.04	Hormigón 180 kg/cm², (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 1/2" a = (0.20x0.20).	12.20	m3	13,319.55	162,498.57
1.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	18.30	m3	3,767.11	68,938.10
					277,151.97
	SUB-TOTAL 3				2,118,379.36
4.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	39,703.00	39,703.00
	SUB-TOTAL 4				39,703.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.66



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo**



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sección. El Porquero.

Monto Total RDS: 3,999,999.85

Ubicación : Sector. Santa María.

Fecha 27-12-2023

Provincia San Cristóbal R.D.

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.6
	Imprevistos	5.00%			152,788.38
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			305,576.76
	Gastos Administrativos	3.00%			91,673.03
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,230.71
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.68
	Ley 6/86	1.00%			30,557.68
	Codia	0.10%			3,055.77
	Supervisión	5.00%			152,788.38
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.82
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				791,443.82
	TOTAL GENERAL				3,999,999.85
	TOTAL A CONTRATAR RDS				3,999,999.85

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Reyn Ant. de La Paz
Ing. Reyn Ant. De La Paz.
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado por:

Luis M. Pérez T.
Ing. Luis M. Pérez T.
Director de Obras Públicas,AMSC.



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector Montaña.
Ubicación : Montaña Sainagua.

Monto Total RDS: 3,999,999.85

Provincia San Cristóbal R.D.

Fecha 27-12-2023

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	2.00	Uds	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				135,000.0
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greadar)	3,000.00	m2	24.00	72,000.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado	298.85	M³	755.30	225,717.63
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	688.67	M³	612.16	421,580.45
2.04	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras).	44.60	M³	972.88	43,387.20
	SUB-TOTAL 2				762,685.28
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f _c = 180 kg/cm², C/ligadora.	1,374.00	Ml	1,092.53	1,501,130.32
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m	193.90	M²	1,046.46	202,907.64
3.0	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	59.70	M³	2,298.15	137,189.43
					1,841,227.40
b	Construcción de Badenes.				
1.0	Construcción de Badenes (a= 2.0 mts. h=0.50 mts.).				
1.01	Replanteo	1.00	Pa	10,500.00	10,500.00
1.02	Excavación de Material Inservible.	30.50	M3	755.30	23,036.65
1.03	Bote de material inservible	36.91	M3	330.00	12,178.65
1.04	Hormigón 180 kg/cm², (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 1/2" a =(0.20x 0.20).	12.20	m3	13,319.55	162,498.57
1.05	Hormigón ciclópeo para badén e=0.30 m	18.30	m3	3,767.11	68,938.10
	SUB-TOTAL 3				277,151.97
					2,118,379.36
4.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	39,703.00	39,703.00
	SUB-TOTAL 4				39,703.0
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,999,999.85



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector Montaña.
Ubicación : Montaña Sainagua.
Provincia San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.85

Fecha 27-12-2023

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
SUB - TOTAL GENERAL RDS					3,055,767.6
	Imprevistos	5.00%			152,788.38
GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica	10.00%			305,576.76
	Gastos Administrativos	3.00%			91,673.03
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,230.71
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.68
	Ley 6/86	1.00%			30,557.68
	Codia	0.10%			3,055.77
	Supervisión	5.00%			152,788.38
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.82
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					791,443.82
TOTAL GENERAL					3,999,999.85
TOTAL A CONTRATAR RDS					3,999,999.85

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Relyn Ant. de La Paz

Ing. Relyn Ant. De La Paz.
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Acondicionamiento de Calle. Seccion. Tierra Amarilla.

Monto Total RDS: 3,999,943.21

Ubicación : Seccion. Najayo Arriba.

Fecha 27-12-2023

Provincia San Cristóbal R.D.

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo	1.00	Pa	46,000.00	46,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				127,000.00
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Excavación a Mano material no clasificado	103.97	M³	755.30	78,524.76
2.02	Bote producto de Excavación esp. 1.21	119.56	M³	330.00	39,454.72
	SUB-TOTAL 2				117,979.48
3.00	Hormigón Simple en:				
3.01	Construcción de Bordillos conductor de drenaje (0.45x0.25x0.12)mts, f _c = 180 kg/cm², C/ligadora	478.00	MI	1,004.69	480,242.03
3.02	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	17.72	M³	2,298.15	40,733.02
	SUB-TOTAL 3				520,975.05
4.00	Acondicionamiento de Calles. L=225.00 mts.				
1.0	Movimiento de Tierra:				
1.01	Corte con equipo amarillo.	358.50	m3	425.00	152,362.50
1.02	Excavación a Mano material no clasificado	45.00	M³	755.30	33,988.50
1.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	92.98	M³	340.00	31,612.35
1.04	Conformación de base.	1,195.00	m2	28.00	33,460.00
1.05	Suministro, regado, Nivelado y compactado de material de relleno Caliche C/ equipo.	358.50	M³	972.88	348,776.79
					600,200.14
2.0	Losa pisos e=0.15 mts, con Malla electrosoldada 2.5 x 2.5(20 X 20)cm.	1,195.0	m2	1,390.4	1,661,569.7
					1,661,569.71
	SUB-TOTAL 4				2,261,769.85
5.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	28,000.0	28,000.00
	SUB-TOTAL 5				28,000.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,724.4



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo**



Presupuesto : Afondicionamiento de Calle. Seccion. Tierra Amarilla.

Monto Total RDS: 3,999,943.21

Ubicación : Seccion. Najayo Arriba.

Fecha 27-12-2023

Provinci San Cristóbal R.D.

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
SUB - TOTAL GENERAL RDS					3,055,724.4
	Imprevistos	5.00%			152,786.22
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			305,572.44
	Gastos Administrativos	3.00%			91,671.73
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,228.98
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.24
	Ley 6/86	1.00%			30,557.24
	Codia	0.10%			3,055.72
	Supervisión	5.00%			152,786.22
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.04
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				791,432.61
	TOTAL GENERAL				3,999,943.21
	TOTAL A CONTRATAR RDS				3,999,943.21

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Reyn Ant. de la Paz

Ing. Reyn Ant. De La Paz.
Supervisor de Obras,AMSC.

Revizado y Autorizado por:



Ing. Luis Mariano Pérez T.
Dirección de Obras Públicas,AMSC.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector. Emmanuel.
Ubicación : Sector. Emmanuel, El Pomier.
Provincia San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,838.91

Fecha 26-12-2023

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros. (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				135,000.00
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greadar).	2,400.00	m2	24.00	57,600.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado	195.75	M³	755.30	147,849.98
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	501.11	M³	612.16	306,763.32
2.04	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras).	207.00	M³	972.88	201,385.76
	SUB-TOTAL 2				713,599.06
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$, C/ligadora.	900.00	MI	1,092.53	983,273.13
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm^2 , C/ligadora, $e = 0.10 \text{ mts}$, $a = 1.0 \text{ m}$	900.00	M²	1,046.46	941,814.94
3.0	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	36.45	M³	2,298.15	83,767.70
					2,008,855.77
b	Construcción de Badenes.				
1.0	Construcción de Badenes (5.60 mts. x 1.50 mts.), $h=0.50 \text{ mts}$.				
1.01	Replanteo	1.00	Uds	2,500.00	2,500.00
1.02	Excavación de Material Inservible.	4.20	M3	755.30	3,172.26
1.03	Bote de material inservible	5.08	M3	330.00	1,677.06
1.04	Hormigón 180 kg/cm^2 , (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ $1/2" a = (0.20 \times 0.20)$.	1.68	m3	13,559.10	22,779.28
1.05	Hormigón ciclópeo para badén $e=0.30 \text{ m}$	2.52	m3	3,767.11	9,493.12
					39,621.72
2.0	Construcción de Badenes (5.60 mts. x 1.50 mts.), $h=0.50 \text{ mts}$.	3.00	Uds	39,621.72	118,865.15
	SUB-TOTAL 3				158,486.87
					2,167,342.64
4.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	39,703.00	39,703.00
	SUB-TOTAL 4				39,703.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,999,838.91



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector. Emmanuel.

Monto Total RDS: 3,999,838.91

Ubicación : Sector. Emmanuel, El Pomier.

Provincia San Cristóbal R.D.

Fecha 26-12-2023

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,644.7
	Imprevistos	5.00%			152,782.23
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			305,564.47
	Gastos Administrativos	3.00%			91,669.34
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,225.79
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,556.45
	Ley 6/86	1.00%			30,556.45
	Codia	0.10%			3,055.64
	Supervisión	5.00%			152,782.23
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,001.60
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				791,411.98
	TOTAL GENERAL				3,999,838.91
	TOTAL A CONTRATAR RDS				3,999,838.91

Nota 1: La Partida Seguros, Polizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por: -

Relyn Ant. de la Paz

Ing. Relyn Ant. De La Paz
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado por



Ing. Luis Miriango Pérez T.
Director de Obras Públicas,AMSC.

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector El Brizal.
Ubicación : El Brizal, Doña Chucha, Madre Vieja.

Monto Total RDS: 3,999,999.67

Provincia San Cristóbal R.D.

Fecha 27-12-2023

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	2.00	Uds	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				135,000.00
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greadar).	3,000.00	m2	24.00	72,000.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado	288.58	M³	755.30	217,963.72
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	676.87	M³	612.16	414,353.30
2.04	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras).	57.50	M³	972.88	55,940.49
	SUB-TOTAL 2				760,257.51
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$, C/ligadora.	1,326.80	Ml	1,092.53	1,449,563.11
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, $e = 0.10 \text{ mts}$, $a = 1.0 \text{ m}$	250.00	M³	1,046.46	261,615.26
3.0	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	57.64	M³	2,298.15	132,476.67
					1,843,655.03
b	Construcción de Badenes.				
1.0	Construcción de Baden No.1 C/ Pedro Antonio Garcia, Entrada al sector, (10.00 mts. x 2.0 mts.) $h=0.50 \text{ mts}$.				
1.01	Replanteo	1.00	Uds	3,000.00	3,000.00
1.02	Excavación de Material Inservible.	10.00	M3	755.30	7,553.00
1.03	Bote de material inservible	12.10	M3	330.00	3,993.00
1.04	Hormigón 180 kg/cm², (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 1/2" a $\approx (0.20 \times 0.20)$.	4.00	m3	13,319.55	53,278.22
1.05	Hormigón ciclópeo para badén $e=0.30 \text{ m}$	6.00	m3	3,767.11	22,602.66
					90,426.87
2.0	Construcción de Baden, No.2, C/ Pedro Antonio Garcia, (8.50 mts. x 2.0 mts.), $h=0.50 \text{ mts}$.				
2.01	Replanteo	1.00	Uds	2,500.00	2,500.00
2.02	Excavación de Material Inservible.	8.50	M3	755.30	6,420.05
2.03	Bote de material inservible	10.29	M3	330.00	3,394.05
2.04	Hormigón 180 kg/cm², (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 1/2" a $\approx (0.20 \times 0.20)$.	3.40	m3	13,319.55	45,286.49
2.05	Hormigón ciclópeo para badén $e=0.30 \text{ m}$	5.10	m3	3,767.11	19,212.26
					76,812.84
3.0	Construcción de Baden (7.50 mts. x 2.0 mts.), $h=0.50 \text{ mts}$.				
3.01	Replanteo	1.00	Uds	2,500.00	2,500.00
3.02	Excavación de Material Inservible.	7.50	M3	755.30	5,664.75
3.03	Bote de material inservible	9.08	M3	330.00	2,994.75
3.04	Hormigón 180 kg/cm², (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 1/2" a $\approx (0.20 \times 0.20)$.	3.00	m3	13,319.55	39,958.66
3.05	Hormigón ciclópeo para badén $e=0.30 \text{ m}$	4.50	m3	3,767.11	16,951.99
					68,070.16
4.0	Construcción de Badenes (6.00 mts. x 1.50 mts.), $h=0.50 \text{ mts}$.				
4.01	Replanteo	1.00	Uds	2,500.00	2,500.00
4.02	Excavación de Material Inservible.	4.50	M3	755.30	3,398.85
4.03	Bote de material inservible	5.45	M3	330.00	1,796.85
4.04	Hormigón 180 kg/cm², (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ 1/2" a $\approx (0.20 \times 0.20)$.	1.80	m3	13,319.55	23,975.20
4.05	Hormigón ciclópeo para badén $e=0.30 \text{ m}$	2.70	m3	3,767.11	10,171.20
					41,841.90
	Sub-total Badenes.				277,151.03



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector El Brizal.
Ubicación : El Brizal, Doña Chucha, Madre Vieja.
Provincia San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.67

Fecha 27-12-2023

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
	SUB-TOTAL 3				2,120,807.00
5.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	39,703.00	39,703.00
	SUB-TOTAL 4				39,703.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.5
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.5
	Imprevistos	5.00%			152,788.38
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			305,576.75
	Gastos Administrativos	3.00%			91,673.03
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,230.70
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.68
	Ley 6/86	1.00%			30,557.68
	Codia	0.10%			3,055.77
	Supervisión	5.00%			152,788.38
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.82
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				791,443.78
	TOTAL GENERAL				3,999,999.67
	TOTAL A CONTRATAR RDS				3,999,999.67

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Rely Ant. de la
Ing. Rely Ant. De La Paz
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras, Contenes. Madre Vieja Centro Norte.
Ubicación : Sector. Madre Vieja Centro Norte.
Provincia. San Cristóbal E.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.39

Fecha 26-12-2023

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros. (Peligro- Hombres trabajando). 2' x 4'	3.00	Uds.	10,000.00	30,000.00
	SUB-TOTAL 1				145,000.00
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Demolición de Contenes existentes.	69.78	m3	559.00	39,005.34
2.02	Demolición de Aceras existentes.	93.04	m3	559.00	52,007.12
2.03	Bote producto de la demolición esp. 1.30	211.66	M³	612.16	129,568.86
2.04	Excavación a Mano material no clasificado	168.63	M³	755.30	127,364.54
2.05	Bote producto de Excavación esp. 1.21	204.04	M³	612.16	124,904.87
2.06	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras).	186.07	M³	972.00	180,861.98
	SUB-TOTAL 2				653,712.72
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$, C/ligadora.	775.30	MI	1,092.53	847,035.18
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm^2 , C/ligadora, $e = 0.10 \text{ mts}$, $a = 1.0 \text{ m}$	930.36	M²	1,046.46	973,585.50
3.0	Terford (tipo III), a base de H S y Piedras.	34.89	M³	2,298.15	80,179.13
					1,900,799.80
b	Construcción de Badenes.				
1.0	Replanteo	1.00	Pa	12,500.00	12,500.00
2.0	Demolición de hormigón existente.	34.40	m3	850.00	29,240.00
3.0	Excavación de Material Inservible.	10.32	M3	755.30	7,794.70
4.0	Bote de material inservible	12.49	M3	330.00	4,120.78
5.0	Hormigón 180 kg/cm^2 , (Con ligadora de 2 fundas), (5.6 m x 1.5 m x 0.20 m). @ $1/2" a = (0.20 \times 0.20)$.	13.76	m3	13,559.10	186,573.17
6.0	Hormigón ciclópeo para badén $e=0.30 \text{ m}$	20.64	m3	3,767.11	77,753.14
					317,981.78
	SUB-TOTAL 3				2,218,781.58
4.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	38,273.00	38,273.00
	SUB-TOTAL 4				38,273.00
	SUB-TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras, Contenes. Madre Vieja Centro Norte.
Ubicación : Sector. Madre Vieja Centro Norte.
Provincia: San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.39

Fecha 26-12-2023

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
SUB - TOTAL GENERAL RDS					3,055,767.3
	Imprevistos	5.00%			152,788.36
GASTOS INDIRECTOS					
	Dirección Técnica	10.00%			305,576.73
	Gastos Administrativos	3.00%			91,673.02
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,230.69
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.67
	Ley 6/86	1.00%			30,557.67
	Codia	0.10%			3,055.77
	Supervisión	5.00%			152,788.36
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.81
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					791,443.73
TOTAL GENERAL					3,999,999.39
TOTAL A CONTRATAR RDS					3,999,999.39

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Relyn Ant. De La Paz
Ing. Relyn Ant. De La Paz
Supervisor de Obras, AMSC.

Revizado y Autorizado por:



Ing. Luis Martínez Pérez
Director de Obras Públicas, AMSC

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras, Contenes y Badenes.				Monto Total RDS: 3,999,995.46	
Ubicación : Centro de la Ciudad.				Fecha 26-12-2023	
Provincia San Cristóbal R.D.					
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	3.00	Uds.	10,000.00	30,000.00
	SUB-TOTAL 1				145,000.00
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Demolición de Contenes existentes.	69.78	m3	559.00	39,005.34
2.02	Demolición de Aceras existentes.	93.04	m3	559.00	52,007.12
2.03	Bote producto de la demolición esp. 1.30	211.66	M³	612.16	129,568.86
2.04	Excavación a Mano material no clasificado	168.63	M³	755.30	127,364.54
2.05	Bote producto de Excavación esp. 1.21	204.04	M³	612.16	124,904.87
2.06	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras).	186.07	M³	972.00	180,861.98
	SUB-TOTAL 2				653,712.72
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), $f_c = 180 \text{ kg/cm}^2$, C/ligadora.	775.30	Ml	1,092.53	847,035.18
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm^2 , C/ligadora, $e = 0.10 \text{ mts}$, $a = 1.0 \text{ m}$	930.36	M²	1,046.46	973,585.50
3.0	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	34.89	M³	2,298.15	80,179.13
	SUB-TOTAL 2				1,900,799.80
b	Construcción de Badenes.				
1.0	Replanteo	1.00	Pa	12,500.00	12,500.00
2.0	Demolición de hormigón existente.	34.40	m3	850.00	29,240.00
3.0	Excavación de Material Inservible.	10.32	M3	755.30	7,794.70
4.0	Bote de material inservible	12.49	M3	330.00	4,120.78
5.0	Hormigón 180 kg/cm^2 , (Con ligadora de 2 fundas), $(5.6 \text{ m} \times 1.5 \text{ m} \times 0.20 \text{ m})$, @ $1/2" a = (0.20 \times 0.20)$.	13.76	m3	13,559.10	186,573.17
6.0	Hormigón ciclópico para badén $e=0.30 \text{ m}$	20.64	m3	3,767.11	77,753.14
	SUB-TOTAL 3				317,981.78
					2,218,781.58
4.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	38,270.00	38,270.00
	SUB-TOTAL 4				38,270.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,764.30



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras, Contenes y Badenes.				Monto Total RDS: 3,999,995.46	
Ubicación : Centro de la Ciudad.				Fecha 26-12-2023	
Provincia San Cristóbal R.D.					
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
SUB-TOTAL GENERAL RDS					3,055,764.3
	Imprevistos	5.00%			152,788.21
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			305,576.43
	Gastos Administrativos	3.00%			91,672.93
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,230.57
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.64
	Ley 6/86	1.00%			30,557.64
	Codia	0.10%			3,055.76
	Supervisión	5.00%			152,788.21
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.76
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					791,442.95
TOTAL GENERAL					3,999,995.46
TOTAL A CONTRATAR RDS					3,999,995.46

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Rely Ant. de la Paz

Ing. Rely Ant. De La Paz
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Saneamiento y Canalización de Cañada. Sector. La Coquera.					Monto Total RDS:	3,999,540.63
Ubicación : Sector La Coquera.					Fecha 27-12-2023	
Provinci San Cristóbal R.D.						
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)	
1.00	Preliminares.					
1.01	Limpieza de área de trabajo.	1.00	Pa	20,000.00	20,000.00	
1.02	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00	
1.03	Ingeniería y topografía	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00	
1.04	Alquiler de Equipo (Excavadora CAT330D).	48.00	Horas	2,700.00	129,600.00	
1.05	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds.	25,000.00	25,000.00	
1.06	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00	
1.07	Movimientos de materiales internos.	200.00	m3	250.00	50,000.00	
SUB-TOTAL 1					334,600.0	
2.00	Movimiento de tierra					
1.0	Excavación con Equipo.	476.20	M³	370.00	176,194.00	
2.0	Excavación a mano material no clasificado.	48.00	M³	755.00	36,240.00	
3.0	Bote de material de excavación.	634.28	M³	330.00	209,313.06	
4.0	Relleno de reposición.	380.57	M³	180.00	68,502.46	
5.0	Relleno con material caliche.	625.00	M³	972.00	607,500.00	
6.0	Material de asiento.	30.00	M³	1,750.00	52,500.00	
SUB-TOTAL 2					1,150,249.52	
3.00	HIDRAULICA					
1.0	Suministro y colocación tuberías ø 42"	100.00	ML	11,320.92	1,132,091.89	
					1,132,091.89	
2.0	Construcción de registros de blocks y hormigón armado (2.0x2.0), h=2.5 mts. (Separación de 25.00 mts.)					
2.01	Registro No.1					
	Excavación Material No Clasificado	10.00	M³	755.00	7,550.00	
	Bote de Material Inservible e = 1.21	12.10	M³	330.00	3,993.00	
	Losa de Fondo e = 0.12, Q = 1.70 qqs/M³	0.63	M³	15,203.19	9,650.99	
	Losa de Techo e = 0.15, Q = 4.35 qqs/M³	0.79	M³	19,403.79	15,396.90	
	Confección de tapa en hormigón. (1.00*1.00)mts. @ 1/2" a = (0.20x0.20)mts. (P	1.00	Ud	2,910.57	2,910.57	
	Confección de rejillas laterales, (1.20 mts x 0.40 mts), en varillas de @ 1/2"	2.00	Ud	1,300.00	2,600.00	
	Muros block 0.15 M s/cruce 0 3/8" A 0.60 M y C. LL. cámaras llenas.	23.00	M²	1,497.18	34,435.10	
	Hormigón Armado Viga de amarre (0.15x0.20) Q=4.09 qqs/M	0.16	M³	33,765.09	5,267.35	
	Paquete Pulido Interior Muros	23.00	M²	450.53	10,362.27	
	Fino Losa de Fondo Pulido	4.00	M²	746.67	2,986.67	
	Zabaletas Verticales	20.00	MI	260.00	5,200.00	
	Zabaletas Horizontales (Fondo Imbornal)	11.60	MI	260.00	3,016.00	
					103,368.86	
2.02	Registro No.2, 3 y 4					
	Construcción de registros de blocks y hormigón armado (2.0x2.0), h=2.5 mts. (Separación de 25.00 mts.)	3.00	Uds.	103,368.86	310,106.57	
SUB-TOTAL 3					1,545,567.32	
4.00	Umpleza final	1.00	Pa	25,000.00	25,000.00	
SUB-TOTAL 4					25,000.00	
SUB-TOTAL GENERAL RDS					3,999,540.63	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Saneamiento y Canalización de Cañada. Sector. La Coquera.					Monto Total RDS:	3,999,540.63
Ubicación : Sector La Coquera.					Fecha 27-12-2023	
Provincia San Cristóbal R.D.						
No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)	
SUB-TOTAL GENERAL RDS					3,055,416.8	
	Imprevistos	5.00%			152,770.84	
GASTOS INDIRECTOS						
	Dirección Técnica	10.00%			305,541.68	
	Gastos Administrativos	3.00%			91,662.50	
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,216.67	
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,554.17	
	Ley 6/86	1.00%			30,554.17	
	Codía	0.10%			3,055.42	
	Supervisión	5.00%			152,770.84	
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			54,997.50	
TOTAL GASTOS INDIRECTOS					791,352.96	
TOTAL GENERAL					3,999,540.63	
TOTAL A CONTRATAR RDS					3,999,540.63	

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Reyn Ant. de la Paz
Ing. Reyn Ant. De La Paz.
Supervisor de Obras.AMSC.

Revizado y Autorizado



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector Francisco del Rosario Sanchez.
Ubicación : Sector. Francisco del Rosario Sanchez.
Provincia San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.94

Fecha 27-12-2023

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
1.00	Preliminares				
1.01	Caseta de Materiales	1.00	M2	36,000.00	36,000.00
1.02	Replanteo Topográfico con equipo.	1.00	Pa	54,000.00	54,000.00
1.03	Letrero Identificación de Obra 4' x 5'	1.00	Uds	25,000.00	25,000.00
1.04	Letrero Identificación de peligros, (Peligro- Hombres trabajando) 2' x 4'	2.00	Uds	10,000.00	20,000.00
	SUB-TOTAL 1				135,000.00
2.00	Movimiento de Tierra:				
2.01	Limpieza con equipo amarillo (Greadar)	3,000.00	m2	24.00	72,000.00
2.02	Excavación a Mano material no clasificado	298.85	M³	755.30	225,717.63
2.03	Bote producto de Excavación esp. 1.21	688.67	M³	612.16	421,580.45
2.04	Suministro, Nivelado y compactado de relleno Caliche C/maquito. (Aceras)	93.89	M³	972.88	91,346.05
	SUB-TOTAL 2				810,644.14
3.00	Hormigón Simple en:				
a	Aceras y Contenes.				
1.0	Construcción de Contenes (0.45x0.30x0.15), f _c = 180 kg/cm², C/ligadora	1,374.00	MI	1,092.53	1,501,130.32
2.0	Construcción de acera en hormigón 180 kg/cm², C/ligadora, e = 0.10 mts, a = 1.0 m	408.23	M²	1,046.46	427,195.43
3.0	Terford (tipo III), a base de H.S y Piedras.	61.83	M³	2,298.15	142,094.83
	SUB-TOTAL 3				2,070,420.58
4.00	Limpieza Final y Bote	1.00	P.A	39,703.00	39,703.00
	SUB-TOTAL 4				39,703.00
	SUB-TOTAL GENERAL RDS				3,055,767.74



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES
Presupuesto Participativo



Presupuesto : Construcción Aceras y Contenes. Sector Francisco del Rosario Sanchez.
Ubicación : Sector. Francisco del Rosario Sanchez.
Provincia San Cristóbal R.D.

Monto Total RDS: 3,999,999.94

Fecha 27-12-2023

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
SUB - TOTAL GENERAL RDS					3,055,767.7
	Imprevistos	5.00%			152,788.39
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.00%			305,576.77
	Gastos Administrativos	3.00%			91,673.03
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.00%			122,230.71
	Transporte de Materiales y Equipos	1.00%			30,557.68
	Ley 6/86	1.00%			30,557.68
	Codia	0.10%			3,055.77
	Supervisión	5.00%			152,788.39
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.00%			55,003.82
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				791,443.84
	TOTAL GENERAL				3,999,999.94
	TOTAL A CONTRATAR RDS				3,999,999.94

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Relyn Ant. de la Paz
Ing. Relyn Ant. De La Paz.
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado por:



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**



Presup. Construcción de Cancha en el Sector. El Bronk, (Próximo al Matadero Municipal).

Ubicaci. El Bronk, Próximo al Matadero Municipal.

Provinci: San Cristóbal R.D.

Fecha: 27/12/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
1.00	Preliminares				
1.01	Limpieza y bote de terreno.	1.00	PA	34,262.40	34,262.40
1.02	Replanteo.	1.00	Pa	9,900.00	9,900.00
1.03	Fumigación.	1.00	Pa	36,000.00	36,000.00
1.04	Caseta de Materiales.	1.00	Ud	28,000.00	28,000.00
1.05	Letrero Pequeño.	2.00	Uds.	10,000.00	20,000.00
1.06	Letrero Identificación de Obra.	1.00	Uds.	20,000.00	20,000.00
	Sub-Total 1				148,162.40
2.00	Movimiento de tierra				
2.01	Demolición de muros existentes.	17.342	m3	459.00	7,960.12
2.02	Corte de nivelacion de terreno.	163.20	M³	755.30	123,264.96
2.03	Excavación de zapata de pedestales (1.2x1.7x1.7)	6.94	M³	755.30	5,241.78
2.04	Excavación de zapata de muros.	38.00	m3	755.30	28,701.40
2.05	Bote de materiales demolidos (e=1.30)	22.54	M³	330.00	7,439.85
2.06	Bote de material de excavación (e=1.21)	251.85	m3	330.00	83,110.30
2.07	Suministro,regado,nivelado y compactado material de relleno (e=0.30m)	326.40	M³	992.00	323,788.80
2.08	Relleno de Reposición	32.19	M³	172.00	5,535.99
	Sub-Total 2				585,043.20
3.00	Hormigón Armado				
3.01	Zapata de pedestales (1.70x1.70x0.50m) Ø1/2"@0.20m, f'c 210 kg/cm²	2.89	M³	12,575.98	36,344.59
3.02	Pedestales (0.3x0.50m), 8Ø3/4", 4Ø1/2", 3Ø3/8"+estr.3/8"@0.10m, f'c 210 kg/cm²	1.63	M³	36,796.88	59,978.91
	Sub-Total 3				96,323.51
4.00	Muros				
4.01	Zapata de muros de bloques 6" (0.45 x 0.25m), 3Ø 3/8" + estr. 3/8" @0.20m, Hormigón Armado 210 Kg/cm²	11.03	m3	12,135.36	133,853.02
4.02	Muros block 0.15 M s/cruce 0 3/8" A 0.80mts. (BNP)	58.80	m2	1,638.89	96,366.73
4.03	Muros block 0.15 M s/cruce 0 3/8" A 0.80mts. (SNP)	58.80	m2	1,638.89	96,366.73
4.04	Viga de Amarre de refuerzo de muros perimetrales, (0.15 x 0.20)m, 4Ø 3/8" + estr. 3/8" @0.20m, Hormigón Armado 180 Kg/cm².	2.94	m3	40,484.98	119,025.84
	Sub-Total 4				315,612.33



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**



Presupuesto Construcción de Cancha en el Sector. El Bronk, (Próximo al Matadero Municipal).

Ubicación: El Bronk, Próximo al Matadero Municipal.

Provincia: San Cristóbal R.D.

Fecha: 27/12/2023

Nº	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
5.00	Termina de Superficie				
5.01	Fraguache en Pedestales	17.74	M²	101.90	1,807.79
5.02	Pañete Pedestales	17.74	M²	445.43	7,901.90
5.03	Cantos en general	43.20	ML	152.25	6,577.35
5.04	Fraguache de muros	36.80	m2	101.90	3,750.08
5.05	Pañete de muros.	36.80	m2	445.43	16,391.76
	Sub-Total 5				36,428.87
6.00	Terminación de Piso				
6.01	Piso de cancha con malla Electrosoldada D2.3 x D2.3, 15 x 15, Rollo 2.4x40 m. /esp=0.12 mts, f'c=210 kg/cm²	544.00	M²	1,371.23	745,946.61
	Sub-Total 6				745,946.61
7.00	Construcción de Gradas con L=12.93mts.				
7.01	Excavación zapata de muro (0.45*0.85)mts.	11.50	M³	755.30	8,685.95
7.02	Relleno de reposición	8.05	M³	172.00	1,384.60
7.03	Bote de Material esp = 1.21	13.92	M³	330.00	4,591.95
7.04	Zapata de muros de bloques 6" (0.45 x 0.25m), 3Ø 3/8" + estr. 3/8" @0.20m, Hormigón Armado 210 Kg/cm²	3.38	M³	12,135.36	40,956.84
7.05	Viga de Amarre (0.15 x 0.20)m, 4Ø 3/8" + estr. 3/8" @0.20m, Hormigón Armado 210 Kg/cm² (Lado posterior)	0.90	M³	33,765.09	30,388.58
7.06	Viga de Amarre (0.15 x 0.20) SNP, 4Ø 3/8" + estr. 3/8" @0.20m, Hormigón Armado 210 Kg/cm² (Todos los muros)	0.96	M³	33,765.09	32,414.49
7.07	Viga reforzada de Amarre de Muros Superiores, (0.20 x 0.25), 4Ø 1/2" + 2 Ø 3/8" + estr. 3/8" @0.20m, Hormigón Armado 210 Kg/cm².	0.96	M³	34,765.09	33,374.49
7.08	Bloque de 6", BNP, 3/8" @0.80 m	12.73	M²	1,638.89	20,863.07
7.09	Bloque de 6", SNP, 3/8" @0.80 m	39.20	M²	1,638.89	64,244.49
7.10	Losa de asiento en grada e = 0.10m, (4Ø1/2"; (Ø3/8" @0.30m), Hormigón Armado 210 Kg/cm²	0.87	M³	19,166.07	16,674.48
7.11	Fraguache	51.93	M²	152.25	7,906.52
7.12	Pañete de muros	55.47	M²	450.53	24,991.09
7.13	Cantos grada	108.64	MI	101.00	10,972.64
7.14	Mochetas	52.52	MI	105.00	5,514.60
7.15	Escalones	8.00	MI	1,040.00	8,320.00
7.16	Acera de Circulación, hormigon 180kg/cm²	25.86	M²	1,200.00	31,032.00
7.17	Barandas Lateral en Tubo de 1" H.G	19.00	MI	1,312.00	24,928.00
7.18	Pintura Acrilica Superior en muros (2 manos)	80.00	M²	223.00	17,840.00
	Sub-total 7				385,083.75



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**



Presupú Construcción de Cancha en el Sector. El Bronk, (Próximo al Matadero Municipal).

Ubicaci: El Bronk, Próximo al Matadero Municipal.

Provinci: San Cristóbal R.D.

Fecha: 27/12/2023

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RD\$)	Valor (RD\$)
8.00	Pintura				
8.01	Pinturas acrílica superior en pedestales.	17.74	M ²	223.87	3,971.45
8.02	Pintura acrílica superior en piso de cancha (Especial).	544.00	M ²	223.87	121,785.28
8.03	Señalización en cancha	1.00	P.A.	20,000.00	20,000.00
8.04	Logo del Ayuntamiento	1.00	Ud	10,000.00	10,000.00
	Sub-Total 8				155,756.73
9.00	Instalaciones Eléctricas				
9.01	Poste de hormigón armado de 25 ft.	2.00	U.D	13,000.00	26,000.00
9.02	Cimentación para postes, inc. Tapado y mano de obra	2.00	U.D	5,800.00	11,600.00
9.03	Lámpara Metal halide de 1500 W, mod. Flood light de 500 W, con bombillo y balastro multitaps, base para poste.	2.00	U.D	12,600.00	25,200.00
9.04	Alimentador entre postes 1 y 2, formado por: 2C thw No. 10 fases, 1C thw No. 12 tierra, tubería pvc-sdr-26, 3/4". Incl. M.o.	65.99	P.L	83.81	5,530.62
9.05	Registro 6x6x4	3.00	U.D	350.00	1,050.00
9.06	Pararrayos 9kv	1.00	U.D	1,350.00	1,350.00
9.07	Alimentación Eléctrica	1.00	P.A	20,000.00	20,000.00
9.08	Varilla para aterrizaje 8"	2.00	U.D	850.00	1,700.00
9.09	Panel de control iluminarias 8-16, inc. M.o.	1.00	U.D	2,713.30	2,713.30
9.10	Uso de grúa	1.00	P.A	7,500.00	7,500.00
9.11	Elaboración y aprobación de planos de interconexión.	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00
9.12	Tuberías y piezas	1.00	P.A	25,000.00	25,000.00
					162,643.92
9.13	Mano de obra.	0.30	%	162,643.92	48,793.18
	Sub-Total 9				211,437.10
10.00	Construcción de pared perimetral con block de 6". ((Violinada)).				
10.01	Excavación de verja perimetral nueva (0.60 mts x 1.00 mts.)	19.13	M ³	755.00	14,439.38
10.02	Relleno de Reposición Producto de Excavación	13.39	M ³	185.43	2,482.44
10.03	Bote de Material Inservible esp=1.15	21.99	M ³	350.00	7,697.81
10.04	Hormigón Armado en Zapata de Muro (0.25 m x 0.45 m) 3 Ø 3/8, cangrejos Ø 3/8 @ 0.25 mts.	4.50	M ³	12,135.36	54,609.12
10.05	Muro de bloques de 6" BNP 3/8"@0.60m	30.00	M ²	1,601.77	48,053.10
10.06	Zapata de columnas (0.80x0.80), e=0.25m, (Ø 3/8"@ (0.20 x 0.20)m.	1.02	M ³	12,414.22	12,712.16
10.07	Columnas (0.2x0.2)m, Q=3.89qq/M ³ , (6Ø1/2", est.Ø3/8"@0.20m) 17 unidades., H = 4.0 mts. (SNP).	0.32	M ³	23,403.89	7,489.24
	Sub-Total 10				145,483.26



**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL
SAN CRISTOBAL
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES**



Presup. Construcción de Cancha en el Sector. El Bronk, (Próximo al Matadero Municipal).

Ubicaci. El Bronk, Próximo al Matadero Municipal.

Provincia: San Cristóbal R.D.

Fecha: 27/12/2023

No	Descripción	Cantidad	Unidad	P.U. (RDS)	Valor (RDS)
11.00	Misceláneos.				
11.01	Sum. Y colc. Tableros Fiber-Glas (completos)	2.00	U.D	36,000.00	72,000.00
	Sub-Total 11				72,000.00
12.00	Limpieza final	1.00	P.A	26,000.00	26,000.00
	Sub-Total 12				26,000.00
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,277.75
	SUB - TOTAL GENERAL RDS				3,055,277.75
	Imprevistos	5.00%			152,763.89
	GASTOS INDIRECTOS				
	Dirección Técnica	10.0%			305,527.78
	Gastos Administrativos	3.0%			91,658.33
	Seguros, Póliza y Fianzas	4.0%			122,211.11
	Transporte de Materiales y Equipos	1.0%			30,552.78
	Ley 6/86	1.0%			30,552.78
	Supervisión	5.0%			152,763.89
	ITBIS en base a Dirección Técnica	18.0%			54,995.00
	Codia.	0.10%			3,055.28
	TOTAL GASTOS INDIRECTOS				791,316.94
	TOTAL GENERAL				3,999,358.58
	TOTAL A CONTRATAR RDS				3,999,358.58

Nota 1: La Partida Seguros, Pólizas y Fianzas será pagada previa presentación de Factura.

Nota 2: La Partida de Imprevistos será autorizada por decisión de esta Dirección (Ingeniería y/o Despacho del Alcalde).

Elaborado por:

Relyn Ant. de la Paz

Ing. Relyn Ant. De La Paz.
Supervisor de Obras,AMSC.

Revisado y Autorizado por:

Ing. Luis Marino Pérez
Director de Obras Públicas,AMSC.