



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

ESTUDIO PREFACTIBILIDAD OBRAS PPM-2024

CIRCUNSCRIPCION 1



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INTRODUCCIÓN

A continuación, se presentan los estudios de prefactibilidad de las diferentes obras del presupuesto participativo del 2024 compuesto por múltiples obras distribuidas en 50 proyectos, cada proyecto impacta un barrio o comunidad.

Un estudio de Prefactibilidad consiste en un análisis de la fase inicial de cada proyecto. Este tipo de estudios está diseñado para dar la información básica necesaria para la toma de decisiones para el inicio de un proyecto o elegir entre otras posibles inversiones.

Este estudio de prefactibilidad ofrecerá una visión general de la logística de cada proyecto, las necesidades de capital, los principales retos y otras informaciones que se consideran importantes para el proceso de toma de decisiones.



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 1

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE PISO EN HORMIGON					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,994,739.97					
Población Beneficiaria: SECTOR MATA HAMBRE, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Defecto en sistema de aguas residuales en peatonal y deterioro de vías peatonales.
2. **¿Que causa el Problema?** Obstrucción de drenaje residual al igual que deterioro por clima de las vías peatonales
3. **¿A qué necesidad responde?** Necesidad de espacios transitables para los peatones y sanidad por vía de drenaje adecuado
 1. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
 2. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 23,736
 3. **¿Que se ha hecho en el pasado?** En pasados procesos se ha remozado otras vías peatonales y la limpieza del drenaje.
 4. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
 5. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de vías peatonales seguras y duraderas, al igual que, la solución a esta problemática de drenaje residual

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura y drenaje pluvial duraderas e eficientes.

4. Descripción del proyecto

El Proyecto Consiste en la demolición de peatonales existentes para su nueva confección. También, la remoción del drenaje obstruido en el peatonal para colocación de un drenaje nuevo.

- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON TUBERIA 8" X 19´DE PVC 60 metros lineales
- REGISTROS (1.00m x 1.00m x 1.00m) 4 unidades
- CONSTRUCCION DE FILTRANTE DE 14" ENCAMISADO EN 12"
- Construcción de Piso de hormigón reforzado con fibra estructural de polipropileno 380 M2

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2, 994,739.97

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,739.97

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,994,739.97

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,739.97

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,994,739.97
--------------------------	-------------------



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,994,739.97

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas y reparación de sistema de drenaje	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA CON TUBERIA 8" X 19' DE PVC 60 metros lineales -REGISTROS (1.00m x 1.00m x 1.00m) 4 unidades -CONSTRUCCION DE FILTRANTE DE 14" ENCAMISADO EN 12" -Construcción de Piso de hormigón reforzado con fibra estructural de polipropileno 380 M2	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Excavación de canalización existente Colocación de canalización nueva Demolición de peatonales existentes Reconstrucción de peatonales existentes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 2

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SUMINISTRO Y COLOCACION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y LUMINARIAS LED					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,996,872.63					
Población Beneficiaria: SECTOR LA PAZ, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Inseguridad, accidentes de tránsitos y dificultad de tránsito por las aceras.
2. **¿Que causa el Problema?** La delincuencia, incomodidad para transitar por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** Reducción de los atracos y accidentes de tránsitos.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 16,397
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?

Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Brindar mayor seguridad a la población contribuyendo a la disminución significativa de atracos y accidentes de tránsito.

Objetivos generales: Realizar obras instalaciones eléctricas, electrónicas y una correcta disposición e instalación de reductores de velocidad y luminarias en diferentes puntos del sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la instalación de reductores de velocidad y luminarias LED en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Suministro y Colocación de 16 reductores de velocidad
- Suministro y Colocación de 69 Luminarias LED.

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2, 996,872.63

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,872.63

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,996,872.63

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,872.63



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,996,872.63
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,996,872.63



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones y automóviles en las zonas urbanas. Al igual que la iluminación del sector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Suministro y colocación de 16 reductores de velocidad -Suministro y colocación de 69 Lámparas Led	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Suministro de materiales Colocación de reductores de velocidad Colocación de luminaria		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 3

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,996,407.13					
Población Beneficiaria: SECTOR HONDURAS, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales
2. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes
3. **¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 18,215
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus**



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

8. **Objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
9. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

1. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.

Objetivos generales: Adecuación del drenaje del sector.

2. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Confección de tres pozos filtrantes de 14"
- Confección de tres colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00)
- Confección de tres imbornales dobles (1.95 x 0.50 x 0.60)
- Limpieza de 14 sistemas de drenaje existentes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

3. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2, 996,407.13

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,407.13

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,996,407.13

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2, 996,407.13



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

4. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,996,407.13
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,996,407.13



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

5. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial en el sector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Confección de tres pozos filtrantes de 14” -Confección de tres colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00) -Confección de tres imbornales dobles (1.95 x 0.50 x 0.60) -Limpieza de 14 sistemas de drenaje existentes	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Excavación de colectores Confección de colectores Confección de imbornales Confección de pozo filtrante Confección de cruce de tubo Limpieza de drenaje existente		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

6. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 4

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: RECONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y CONTENES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,997,016.37					
Población Beneficiaria: SECTOR 30 DE MAYO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 8,258
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición De Aceras
- Demolición de Contenes
- Construcción De Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,997,016.37

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,997,016.37

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,997,016.37

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,997,016.37

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,997,016.37
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,997,016.37



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Construcción De Aceras -Construcción de Contenes	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			
Construcción De Aceras			
Construcción de Contenes		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 5

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: REMOZAMIENTO DE LA CANCHA DEPORTIVA					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,998,835.59					
Población Beneficiaria: SECTOR ATALA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Malas condiciones generales del club deportivo.
2. **¿Que causa el Problema?** Deterioro de los elementos del club ya sea por clima, tiempo u otras causas naturales.
3. **¿A qué necesidad responde?** La falta de espacio público deportivo apto para el uso de los comunitarios.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 12,322
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Construcción de baño, reconstrucción de pisos interiores, colocación de pintura y colocación de iluminación en el parque.

Objetivos generales: La remoción general del club deportivo.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Construcción de baño
- Pintura
- Remozamiento de grada
- Luminaria Led
- Reconstrucción de pisos interiores

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,998,835.59

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,835.59

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,998,835.59

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,835.59

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,998,835.59
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,998,835.59



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar diversas obras para el remozamiento y adecuación del club deportivo	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Construcción de baño -Pintura -Remozamiento de grada -Luminaria Led -Reconstrucción de pisos interiores	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción De Aceras			
Remozamiento de Grada			
Colocación de Luminarias Led			
Construcción de Baño		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 6

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,920,300.64					
Población Beneficiaria: SECTOR ENSANCHE QUISQUEYA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

- ¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales
- ¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes
- ¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones
- ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 18,215
- ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Participativo Municipal

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos. A la misma vez la limpieza de los sistemas existentes.

Objetivos generales: Adecuación del drenaje del sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Confección de tres pozos filtrantes de 14"
- Confección de tres colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00)
- Confección de tres imbornales dobles (1.95 x 0.50 x 0.60)

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,920,300.64

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,920,300.64

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,920,300.64

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,920,300.64

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,920,300.64
Cantidad	1



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Costo unitario	RD\$ 2,920,300.64
----------------	-------------------

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial en el sector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Confección de tres pozos filtrantes de 14” -Confección de tres colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00) -Confección de tres imbornales dobles (1.95 x 0.50 x 0.60)	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Excavación de colectores			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Confección de colectores			
Confección de imbornales			
Confección de pozo filtrante			4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Confección de cruce de tubo		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 7

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,879,393.04					
Población Beneficiaria: SECTOR LOS PRADITOS, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

- 1. ¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales
- 2. ¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes
- 3. ¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones
- 4. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 5. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 13,111
- 6. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Participativo Municipal

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos.

Objetivos generales: Adecuación del drenaje del sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Confección de tres pozos filtrantes de 14"
- Confección de tres colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00)
- Confección de tres imbornales dobles (1.95 x 0.50 x 0.60)

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,879,393.04

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,879,393.04

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,879,393.04

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,879,393.04

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,879,393.04
Cantidad	1



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Costo unitario	RD\$ 2,879,393.04
----------------	--------------------------



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial en el sector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Confección de tres pozos filtrantes de 14” -Confección de tres colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00) -Confección de tres imbornales dobles (1.95 x 0.50 x 0.60)	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Excavación de colectores Confección de colectores Confección de imbornales Confección de pozo filtrante Confección de cruce de tubo		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 8

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SANEAMIENTO DE CAÑADA					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión		Inversión		x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,998,064.07					
Población Beneficiaria: SECTOR MANGANAGUA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** La cañada ubicada en el sector manganagua se encuentra obstruida por residuos sólidos.
2. **¿Que causa el Problema?** El mal manejo de los residuos sólidos al igual que el arrastramiento de tierra y arena.
3. **¿A qué necesidad responde?** Maximizar el caudal que sostiene la cañada así reduciendo la posibilidad de una inundación en el sector.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 14,221
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Participativo Municipal

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: El acceso de maquinaria pesada para sanear la cañada de todo el material que la esta obstruyendo.

Objetivos generales: Saneamiento de la cañada en manganagua.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en habilitar una vía de acceso para maquinaria pesada poder remover la gran cantidad de material que está obstruyendo la cañada.

- Limpieza de cañada con equipo pesado 821.30 M3
- Bote de escombros 821.30 M3
- Demolición de muro de block 48 M2
- Colocación de puertas de acceso

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,998,064.07

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,064.07

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,998,064.07

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,064.07

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,998,064.07
--------------------------	--------------------------



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,998,064.07



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial en el sector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Limpieza de cañada con equipo pesado 821.30 M3 -Bote de escombros 821.30 M3 -Demolición de muro de block 48 M2 -Colocación de puertas de acceso	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Demolición de muro de block Colocación de puertas de acceso Limpieza de cañada		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 9

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y SOLUCION DE DRENAJE PLUVIAL						
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión				Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50						
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,994,895.23						
Población Beneficiaria: SECTOR EVARISTO MORALES, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL						

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Obstrucción de alcantarillado en peatonales y apostamiento de aguas pluviales
2. **¿Que causa el Problema?** Acumulación de residuos sólidos en la canalización existente y desgaste de sistema de drenajes existentes
3. **¿A qué necesidad responde?** El estancamiento de aguas residuales el cual puede llevar a afectar la salud de los comunitarios.
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 14,221
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Participativo Municipal

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La demolición de la canalización existente y la colocación de una canalización nueva e eficiente.

La confección de nuevos sistemas de drenaje pluvial.

Objetivos generales: Mejora del drenaje pluvial e sanitario del sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la demolición del drenaje existente y la confección de un drenaje nuevo.

- Construcción de alcantarilla de 8" 141 ML
- Construcción de Filtrante de 14"
- Construcción de Colector doble (3.00 x 2.00 x 2.00)
- Construcción de Imbornal doble (1.95 x 0.50 x 0.60)

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,994,895.23

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,895.23

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,994,895.23

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,895.23

6. Evaluación del Proyecto:



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,994,895.23
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,994,895.23

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial y sanitario en el sector	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Construcción de alcantarilla de 8" 141 ML -Construcción de Filtrante de 14" -Construcción de Colector doble (3.00 x 2.00 x 2.00) -Construcción de Imbornal doble (1.95 x 0.50 x 0.60)	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES: Demolición de peatonales Excavación de canalización existente		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Confección de canalización		4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de colector		
Construcción de imbornal		
Confección de filtrante		

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 10

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: LUMINARIA EN CANCHA, PISO DE PEATONAL Y SOLUCION DE DRENAJE					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,999,610.56					
Población Beneficiaria: SECTOR LA YUCA DE NACO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

- ¿Cuál es el problema?** Poca iluminación en área deportiva, estancamiento de agua pluvial y desgaste de piso en peatonal.
- ¿Que causa el Problema?** Deterioro del piso por clima y avería de iluminación en cancha
- ¿A qué necesidad responde?** Necesidad de iluminación en cancha para la



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

recreación del sector en horas de poca iluminación y seguridad en el área. Tránsito peatonal seguro.

4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 9,490
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Suministro e instalación de luminaria en cancha.
La confección de nuevos sistemas de drenaje pluvial.
Reconstrucción de piso en peatonal.

Objetivos generales: Mejora de los espacios públicos en el sector para la calidad de vida de los comunitarios.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de drenaje, pisos de hormigón e iluminaria.

- Construcción de piso en hormigón 719 M2
- Suministro y colocación de luminaria LED 10 UDS
- Confección de pozo filtrante

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,999,610.56

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,610.56

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,999,610.56

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,999,610.56

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,999,610.56
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,999,610.56

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial, tránsito peatonal y colocación	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Construcción de piso	Medición de los	2. Dificultad disponibilidad de



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

	en hormigón 719 M2 -Suministro y colocación de luminaria LED 10 UDS -Confección de pozo filtrante	trabajos	materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición de peatonales existentes			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de peatonales		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Suministro y colocación de luminarias			
Confección de filtrante			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 11

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión				Inversión
Duración en años de la fase: 0.50					



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Costo total del Proyecto: RD\$ 2,998,515.72

Población Beneficiaria: SECTOR URBANIZACION LA COSTA, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL

2. ANTECEDENTES

- 1. ¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales
- 2. ¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes
- 3. ¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones
- 4. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 5. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 11,244
- 6. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de sistemas de drenajes nuevos en puntos estratégicos.

Objetivos generales: Adecuación del drenaje del sector.

4. Descripción del proyecto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Confección de tres pozos filtrantes de 14"
- Confección de tres colectores dobles (3.00 x 2.00 x 2.00)
- Confección de tres imbornales dobles (1.95 x 0.50 x 0.60)

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,998,515.72

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,515.72

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,998,515.72

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,515.72

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,998,515.72
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,998,515.72

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de	Metrajajes de trabajos	Levantamiento de	

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

infraestructura para la mejora del drenaje pluvial, tránsito peatonal y colocación	realizados	Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Construcción de piso en hormigón 719 M2 -Suministro y colocación de luminaria LED 10 UDS -Confección de pozo filtrante	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición de peatonales existentes			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Construcción de peatonales		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Suministro y colocación de luminarias			
Confección de filtrante			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 12

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Nombre del Proyecto: CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCION DE POZO A MANO						
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento	
Estado del Proyecto		Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión				Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50						
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,997,477.28						
Población Beneficiaria: SECTOR SAN MIGUEL, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL						

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales y residuales en puntos bajos del sector.
2. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes
3. **¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 18,894
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Objetivos específicos: La confección de un pozo filtrante a mano.
Reconstrucción del alcantarillado en las vías peatonales.

Objetivos generales: Adecuación del drenaje del sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Confección de un pozo filtrante a mano 31 ml
- Confección de seis registros (1.00 x 1.00 x 1.00)
- Construcción de alcantarilla 38 ml

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,997,477.28

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,997,477.28

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,997,477.28

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,997,477.28

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,997,477.28
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,997,477.28

7. Matriz marco lógico del Proyecto

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial, tránsito peatonal.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Confección de un pozo filtrante a mano 31 ml -Confección de seis registros (1.00 x 1.00 x 1.00) -Construcción de alcantarilla 38 ml	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Excavación de pozo a mano			
Confección de seis registros			
Excavación de alcantarillado existente			
Construcción de nuevo alcantarillado		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

INFORMACION DEL PROYECTO 13

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: CANALIZACION DE AGUAS RESIDUALES,CONSTRUCCION DE PISO EN HORMIGON Y POZO A MANO					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,988,493.01					
Población Beneficiaria: SECTOR ENRIQUILLO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Estancamiento de aguas pluviales y residuales en puntos bajos del sector.
2. **¿Que causa el Problema?** La obstrucción de los sistemas de drenajes existentes
3. **¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 15,828
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS

DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente? Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: La confección de un pozo filtrante a mano.

Reconstrucción del alcantarillado en las vías peatonales.

Reconstrucción de piso a mano

Objetivos generales: Adecuación del drenaje del sector.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la confección de nuevos sistemas de drenajes en diferentes puntos vulnerables del sector para el mejoramiento de las condiciones de sanidad e seguridad en algunas zonas, las partidas que están involucradas en esa solución son:

- Confección de un pozo filtrante a mano
- Confección de cuatro registros (1.00 x 1.00 x 1.00)
- Construcción de alcantarilla 45 ml

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,988,493.01

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,988,493.01

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,988,493.01

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,988,493.01

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,988,493.01
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,988,493.01

AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial, tránsito peatonal.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Confección de un pozo filtrante a mano -Confección de cuatro registros (1.00 x 1.00 x 1.00) -Construcción de alcantarilla 45 ml	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Excavación de pozo a mano			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Confección de seis registros			
Excavación de alcantarillado existente		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Construcción de nuevo alcantarillado		encarecer los trabajos.
--------------------------------------	--	-------------------------

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias 809-535-1181/Ext.1081
Dirección de desarrollo Comunitario 809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 14

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: SOLUCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE CALLEJONES					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo		x	Arrastre	
Fase:	Pre-Inversión		Inversión		x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,994,211.18					
Población Beneficiaria: SECTOR LUZ CONSUELO NORTE, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

- ¿Cuál es el problema?** Deterioro de pasos peatonales y solución de drenaje
- ¿Que causa el Problema?** Deterioro con tiempo y clima, al igual que, el estancamiento debido a residuos sólidos de los sistemas de drenajes.
- ¿A qué necesidad responde?** Eliminar el riesgo de salud y daños permanentes causados por posibles inundaciones. Al igual del peligro de pisos de transito peatonal.
- ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 11,788
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Reconstrucción de pasos peatonales
Confección de pozo filtrante, colector e imbornal.

Objetivos generales: Reconstrucción de pisos peatonales y confección de sistema de drenaje.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de los peatonales más desgastados del sector al igual que la solución de drenaje en un punto vulnerable del sector.

- Confección de un pozo filtrante 14”
- Confección de un imbornal doble
- Confección de un colector doble
- Reconstrucción de peatonales 668 M2

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,994,211.18

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,211.18



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,994,211.18

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,994,211.18

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,994,211.18
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,994,211.18

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar obras de infraestructura para la mejora del drenaje pluvial, tránsito peatonal.	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	-Confección de un	Medición de los	2. Dificultad disponibilidad de



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

	pozo filtrante 14” -Confección de un imbornal doble -Confección de un colector doble -Reconstrucción de peatonales 668 M2	trabajos	materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Excavación de pozo filtrante			
Confección de colector			
Confección de imbornal			
Reconstrucción de pasos peatonales			
		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos. 4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 15

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y contenes					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Duración en años de la fase: 0.50
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,996,819.47
Población Beneficiaria: SECTOR SAN CARLOS, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL

2. ANTECEDENTES

- 1. ¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
- 2. ¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
- 3. ¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
- 4. ¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
- 5. ¿Cuánta población es afectada por el problema?** 8,258
- 6. ¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
- 7. ¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
- 8. ¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición De Aceras
- Demolición de Contenes
- Construcción De Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,996,819.47

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,819.47

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,996,819.47

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,996,819.47

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,996,819.47
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,996,819.47

7. Matriz marco lógico del Proyecto

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN:			



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

Realizar Obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Demolición De Aceras 705.60 M2 -Demolición de Contenes 399.50 ML -Construcción De Aceras 705.60 M2 -Construcción de Contenes 399.50 ML	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			
Construcción De Aceras		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Contenes			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109

INFORMACION DEL PROYECTO 16

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

Nombre del Proyecto: Construcción de aceras y contenes					
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de conocimiento
Estado del Proyecto	Nuevo			x	Arrastre
Fase:	Pre-Inversión			Inversión	x
Duración en años de la fase: 0.50					
Costo total del Proyecto: RD\$ 2,998,979.71					
Población Beneficiaria: SECTOR ENSANCHE LUGO, CIRCUNSCRIPCION C1, DISTRITO NACIONAL					

2. ANTECEDENTES

1. **¿Cuál es el problema?** Dificultad de tránsito en las aceras, Sobre todo en épocas de lluvia.
2. **¿Que causa el Problema?** Molestia y mal estar a los ciudadanos de a pie que circular por las aceras.
3. **¿A qué necesidad responde?** A requerimiento de la Junta de Vecinos
4. **¿De qué magnitud es la necesidad?** Alta
5. **¿Cuánta población es afectada por el problema?** 7,233
6. **¿Que se ha hecho en el pasado?** Solicitudes por parte de la comunidad para que se dé solución a los problemas
7. **¿Existe alguna legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?**
Ley 176-07 del Distrito Nacional y Municipios y la ley 170-07 del Presupuesto Participativo Municipal
8. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la Estrategia Nacional vigente?** Cabildo Abierto

3. Objetivos del proyecto

Objetivos específicos: Facilitar el Acceso de la Población a los espacios públicos de forma



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS

segura y digna, Socialmente integrados que cumplan con los criterios de adecuada gestión de riesgos y accesibilidad Universal para las personas con discapacidad físico motora.

Objetivos generales: Realizar obras de Infraestructura vial para la correcta circulación de los peatones y el mejoramiento del drenaje de las aguas de las lluvias.

4. Descripción del proyecto

El proyecto consiste en la reconstrucción de aceras y contenes, las siguientes partidas son:

- Demolición De Aceras
- Demolición de Contenes
- Construcción De Aceras
- Construcción de Contenes

Involucrados: Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias (Dpto. Obras Comunitarias y Dpto. Costo y Presupuesto) y Dirección de desarrollo Comunitario.

5. Costo y financiación

COSTO TOTAL: RD\$ 2,998,979.71

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,979.71

COSTO SOLICITADO: RD\$ 2,998,979.71

COSTO POR COMPONENTE: RD\$ 2,998,979.71

6. Evaluación del Proyecto:

Costo total del Proyecto	RD\$ 2,998,979.71
Cantidad	1
Costo unitario	RD\$ 2,998,979.71

7. Matriz marco lógico del Proyecto



AYUNTAMIENTO DEL DISTRITO NACIONAL

**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**

RESUMEN NARRATIVO DE OBJETIVOS	INDICADORES VERIFICABLES OBJETIVAMENTE	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SUPUESTOS
FIN: Realizar Obras de Infraestructura vial para facilitar la movilidad de los peatones en las zonas urbanas	Metrajes de trabajos realizados	Levantamiento de Cantidades de trabajos a realizar Inspección visual	
COMPONENTES: Obra física	- Demolición De Aceras 649.90 M2 -Demolición de Contenes 392.70 ML -Construcción De Aceras 649.90 M2 -Construcción de Contenes 392.70 ML	Medición de los trabajos	2. Dificultad disponibilidad de materiales de construcción
ACTIVIDADES:			
Demolición De Aceras			3. Fenómenos atmosféricos que pudieran retrasar los trabajos.
Demolición de Contenes			
Construcción De Aceras		Registro de Ejecución presupuestaria mediante cubicaciones	4. Incremento en los costos de los Insumos que pudieran encarecer los trabajos.
Construcción de Contenes			

8. Contactos del Proyecto

Dirección de Mantenimiento y obras Comunitarias
Dirección de desarrollo Comunitario

809-535-1181/Ext.1081
809-535-1181/Ext.109



**DIRECCION DE MANTENIMIENTO Y OBRAS COMUNITARIAS
DEPARTAMENTO DE OBRAS COMUNITARIAS**