



Ayuntamiento Municipal de Guayubín

Calle Maria Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-024

Correo Electrónico: ayuntamientoguayubinsalacapitu@gmail.com

RNC: 408000082

07 de octubre del 2024

A: *Ing. Julio Cesar Molina*
Alcalde

De: Arq. Heuris Gómez
Planeamiento Urbano/Obras

Asunto: Informe estudio prefactibilidad de propuestas para el presupuesto Participativo Municipal 2025

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el **PPM 2025**, de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo a la visita a trece(13) *propuesta de proyectos* por el equipo de ingenieros asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que las 13 propuestas de proyectos fueron evaluadas de manera positiva, proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular; anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente;
Atentamente,

Heuris Gómez
Arq. Heuris Gómez
Planeamiento Urbano/Obras

Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín



República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Reconstrucción Techo del Club de la Comunidad de Machete.

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PARTIDAS GENERALES:					
1.1.-	Replanteo	1.00	p.a.	3,221.48	3,221.48	
1.2.-	Remoción y bote de techo existente	1.00	p.a.	12,000.00	12,000.00	
1.3.-	Limpieza final	1.00	p.a.	3,000.00	3,000.00	18,221.48
2-	TERMINACION DE TECHO					
2.1.-	Techo de aluzinc y estructura metálica en perfiles 2"x4"	127.41	m2	2,711.05	345,414.88	345,414.88
SUB-TOTAL GENERAL					RDS	363,636.36
	GASTOS GENERALES					
	Dirección Técnica	10.00%			36,363.64	36,363.64
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					R.D.	\$400,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción de 92.00 m2 de Aceras y 115.00 ml Contenes.

Ubicación: Play de Juan Gómez, Guayubín.

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDA	CANTIDAD	Un.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PRELIMINARES:					
1.1.-	Limpieza y acondicionamiento del área	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
1.2.-	Replanteo de aceras y contenes	1.00	P.A.	18,815.30	18,815.30	23,815.30
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1.-	Excavación a Mano material no clasificado	17.25	M³	600.00	10,350.00	
2.2.-	Carga y Bote de Material producto de Excavación, fe=25%	21.56	M³	721.65	15,560.58	
2.3.-	Relleno compactado bajo aceras con apisonado mecánico	18.40	M³	1,057.64	19,460.49	45,371.06
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1.-	Construcción de Contenes con hormigón 180 kg/cm²	115.00	MI	1,450.00	166,750.00	
3.2.-	Construcción de acera frotada y violinada con hormigón 180 kg/cm².	92.00	M²	1,225.00	112,700.00	279,450.00
VI.-	LIMPIEZA FINAL:					
4.1.-	Limpieza Final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL GENERAL.....RD\$						363,636.36
Gastos Indirectos:						
Dirección Técnica		10.00	%	363,636.36	36,363.64	36,363.64
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$						36,363.64
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						400,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción de 117.6 m2 de Aceras y 147.00 ml Contenes.

Ubicación: Bohío Viejo, Guayubín.

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristí.

No.	PARTIDA	CANTIDAD	Un.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PRELIMINARES:					
1.1.-	Limpieza y acondicionamiento del área	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
1.2.-	Replanteo de aceras y contenes	1.00	P.A.	19,339.40	19,339.40	24,339.40
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1.-	Excavación a Mano material no clasificado	22.05	M³	600.00	13,230.00	
2.2.-	Carga y Bote de Material producto de Excavación, fe=25%	27.56	M³	721.65	19,890.48	
2.3.-	Relleno compactado bajo aceras con apisonado mecánico	23.52	M³	1,057.64	24,875.58	57,996.06
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1.-	Construcción de Contenes con hormigón 180 kg/cm²	147.00	MI	1,450.00	213,150.00	
3.2.-	Construcción de acera frotada y violinada con hormigón 180 kg/cm².	117.60	M²	1,225.00	144,060.00	357,210.00
VI.-	LIMPIEZA FINAL:					
4.1.-	Limpieza Final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL GENERAL.....RD\$						454,545.46
Gastos Indirectos:						
Dirección Técnica		10.00	%	454,545.46	45,454.55	45,454.55
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$						45,454.55
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						500,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción Verja Perimetral Casa Club Cabeza de Toro, Combinada en Muros de Block y Malla Ciclónica de 6".

Ubicación: Cabeza de Toro, Guayubín

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDA	CANT.	UN.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PARTIDAS GENERALES:					
1.1	Limpieza del área	1.00	P.A.	8,000.00	8,000.00	
1.2	Replanteo de obra	1.00	P.A.	10,303.85	10,303.85	18,303.85
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavación a manos en zapata de muros de 6"	20.25	M3	600.00	12,150.00	
2.3	Relleno de reposición en zapatas de muros y columnas	4.50	M3	628.10	2,826.45	
2.4	Carguío y bote de material sobrante producto excavación	25.31	M3	721.65	18,266.77	33,243.22
III.-	HORMIGON ARMADO:					
3.1	Hormigón armado en zapata de muros	8.86	M3	11,557.77	102,401.84	102,401.84
IV.-	MAMPOSTERIA:					
4.1	Bloques de 6", Batones de Ø 3/8" @0.80m (5 hiladas)	75.00	M2	1,373.78	103,033.50	103,033.50
V.-	TERMINACION DE SUPERFICIES:					
5.1	Fraguache	90.00	M2	88.19	7,937.10	
5.2	Pañete	90.00	M2	392.23	35,300.70	43,237.80
VI.-	MALLA CICLONICA:					
6.1	Malla ciclónica de 6 pies de altura, incluye materiales, accesorios y sabaleta doble	75.00	ML	1,897.67	142,325.25	
6.2	Limpieza final y entrega de obra	1.00	P.A.	12,000.00	12,000.00	154,325.25
SUB-TOTAL.....RD\$						454,545.46
Gastos Indirectos:						
Beneficios		10.00	%	454,545.46	45,454.55	45,454.55
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						500,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.

Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín



República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 20 de Noviembre del 2024

Proyecto: Presupuesto Para la Continuación Construcción Casa Club La Peña, Ranchadero.

Comunidad: La Peña, Ranchadero

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1-	PARTIDAS GENERALES:					
1.1.-	Replanteo	1.00	P.A.	3,000.00	3,000.00	
1.2.-	Limpieza final	1.00	P.A.	8,278.49	8,278.49	11,278.49
2-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1.-	Relleno compactado con equipo ligero	67.05	Mt ³	845.92	56,718.94	56,718.94
3-	HORMIGON ARMADO EN:					
3.1.-	Columnas (0.15x0.25m) 4φ3/8" + φ3/8" a 0.20m, hormigón 210 kg/cm2 con ligadora (14 unds)	1.18	m3	73,537.59	86,774.36	
3.2.-	Viga de carga (0.20x0.20m) 4φ3/8" + φ3/8" a 0.20m, hormigón 210 kg/cm2 con ligadora	2.09	Mt ³	41,743.11	87,243.10	174,017.46
4-	MAMPOSTERIA:					
4.1.-	Colocación de bloc de 6" con 0.80 SNP	68.01	Mt ²	1,373.78	93,430.78	93,430.78
5-	PISOS					
5.1.-	Torta de piso de hormigón simple frotado, (H=0.10m), hormigón 210 kg/cm2 con ligadora	111.75	Mt ²	1,065.77	119,099.80	119,099.80
SUB-TOTAL GENERAL					RDS	454,545.46
	GASTOS GENERALES					
	Dirección técnica	10.00%			45,454.55	45,454.55
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					R.D \$	500,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción de 153 m2 de Aceras y 170.00 ml Contenes.

Ubicación: Mangá, Guayubín.

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristí.

No.	PARTIDA	CANTIDAD	Un.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PRELIMINARES:					
1.1.-	Limpieza y acondicionamiento del área	1.00	P.A.	7,500.00	7,500.00	
1.2.-	Replanteo de aceras y contenes	1.00	P.A.	18,363.32	18,363.32	25,863.32
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1.-	Excavación a Mano material no clasificado	25.50	M³	600.00	15,300.00	
2.2.-	Carguío y Bote de Material producto de Excavación, fe=25%	31.88	M³	721.65	23,002.59	
2.3.-	Relleno compactado bajo aceras con apisonado mecánico	30.60	M³	1,057.64	32,363.63	70,666.23
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1.-	Construcción de Contenes con hormigón 180 kg/cm²	170.00	MI	1,450.00	246,500.00	
3.2.-	Construcción de acera frotada y violinada con hormigón 180 kg/cm².	153.00	M²	1,225.00	187,425.00	433,925.00
VI.-	LIMPIEZA FINAL:					
4.1.-	Limpieza Final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL GENERAL.....RD\$						545,454.55
Gastos Indirectos:						
Dirección Técnica		10.00	%	545,454.55	54,545.45	54,545.45
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$						54,545.45
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						600,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción 65 ml de Verja Perimetral del Cementerio de Ranchadero.

Ubicación: Ranchadero

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDA	CANT.	UN.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PARTIDAS GENERALES:					
1.1	Limpieza del área	1.00	P.A.	5,000.00	5,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A.	9,726.63	9,726.63	14,726.63
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavación a manos en zapata de muros de 6"	17.55	M3	600.00	10,530.00	
2.2	Excavación a manos en zapata de columnas	7.90	M3	600.00	4,742.40	
2.3	Relleno de reposición en zapatas de muros	6.83	M3	280.00	1,911.00	
2.4	Relleno de reposición en zapatas de columnas	3.71	M3	280.00	1,037.40	
2.5	Carguío y bote de material producto de excavación	18.66	M3	721.65	13,462.38	31,683.18
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1	Zapata de muros	7.31	M3	11,573.47	84,630.99	
3.2	Zapata de columnas	3.65	M3	13,645.77	49,779.75	
3.3	Columnas de amarre	1.60	M3	68,003.05	108,532.87	242,943.62
IV.-	MUROS DE BLOQUES DE 6":					
4.1	Bloques de 6" BNP, Batones Ø3/8 @ 0.80, (2 hiladas)	26.00	M2	1,720.99	44,745.66	
4.2	Bloques de 6" SNP, Batones Ø3/8 @ 0.80, (9 hiladas)	117.00	M2	1,720.99	201,355.46	246,101.12
V.-	MISCELANEOS:					
5.1	Limpieza final y entrega de obra	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	10,000.00
SUB-TOTAL.....RD\$						545,454.55
Gastos Indirectos:						
Beneficios		10.00	%	545,454.55	54,545.45	54,545.45
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						600,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción de 153 m2 de Aceras y 170.00 ml Contenes.

Ubicación: El Cayal, Guayubín.

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDA	CANTIDAD	Un.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PRELIMINARES:					
1.1.-	Limpieza y acondicionamiento del área	1.00	P.A.	7,500.00	7,500.00	
1.2.-	Replanteo de aceras y contenes	1.00	P.A.	18,363.32	18,363.32	25,863.32
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1.-	Excavación a Mano material no clasificado	25.50	M³	600.00	15,300.00	
2.2.-	Carga y Bote de Material producto de Excavación, fe=25%	31.88	M³	721.65	23,002.59	
2.3.-	Relleno compactado bajo aceras con apisonado mecánico	30.60	M³	1,057.64	32,363.63	70,666.23
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1.-	Construcción de Contenes con hormigón 180 kg/cm²	170.00	MI	1,450.00	246,500.00	
3.2.-	Construcción de acera frotada y violinada con hormigón 180 kg/cm².	153.00	M²	1,225.00	187,425.00	433,925.00
VI.-	LIMPIEZA FINAL:					
4.1.-	Limpieza Final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL GENERAL.....RD\$						545,454.55
Gastos Indirectos:						
Dirección Técnica		10.00	%	545,454.55	54,545.45	54,545.45
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$						54,545.45
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						600,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.
Los volúmenes serán verificados en campo.

Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín



República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 20 de Noviembre del 2024

Proyecto: Presupuesto Para Terminación de la Construcción de Una Cancha Mixta + Graderías + Verja Lateral.

Comunidad: Villa Sinda

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

Coordenadas: 19.723529, -71.399713

No.	PARTIDAS	CANT.	UD	P.U.	VALOR	SUB-TOTAL
1-	MISCELANEOS					
1.1.-	Tablero confeccionado en tola y angulares (incluye aro y malla)	2.00	UN	26,500.00	53,000.00	
1.2.-	Poste voleibol y cajuelas (Tubo 2 1/2X10' y Tubo 3"x 2' incl. Cajuela S/C)	2.00	UN	11,000.00	22,000.00	
1.3.-	Iluminación (incluye luces e instalación)	1.00	P.A.	100,000.00	100,000.00	
1.4.-	Malla de voleibol	1.00	UN	6,000.00	6,000.00	181,000.00
2-	PINTURA EN CANCHA					
2.1.-	Acrilica en columnas y bordillos	58.44	Mt²	244.74	14,302.61	
2.2.-	Acrilica en losa (diferentes colores)	394.11	Mt²	292.58	115,308.70	
2.3.-	Señalización en cancha	1.00	P.A.	25,000.00	25,000.00	154,611.31
3-	HORMIGON ARMADO EN VERJA PERIMETRAL					
3.1.-	Zapata de muro	2.52	Mt³	29,920.00	75,398.40	
3.2.-	Pichones de columnas para anclaje de tubos	0.43	Mt³	86,990.40	37,579.85	
3.3.-	Anclaje de muros con malla ciclónica	0.42	Mt³	31,115.00	13,068.30	126,046.55
4-	MUROS EN VERJA					
4.1.-	Bloques en Muros de 6" B.N.P.	5.60	Mt²	1,629.19	9,123.46	
4.2.-	Bloques en Muros de 6" S.N.P.	11.20	Mt²	1,720.99	19,275.09	28,398.55
5-	TERMINACION DE SUPERFICIE EN VERJA					
5.1.-	Pañete en muros	32.35	Mt²	697.98	22,579.65	
5.2.-	Fraguache en muros	32.35	Mt²	99.80	3,228.53	
5.3.-	Cantos en general	57.60	ML	168.23	9,690.05	35,498.23
6-	PINTURA EN VERJA					
6.1.-	Pintura acrílica en muros	11.08	Mt²	244.74	2,711.72	2,711.72
7-	MALLA CICLONICA DE 6"					
7.1.-	Malla ciclónica de 6' incluye suministro e instalación	28.00	ML	1,425.58	39,916.24	39,916.24
SUB-TOTAL GENERAL					RDS	568,182.60
	GASTOS GENERALES					
	Dirección técnica	10.00%			56,818.26	56,818.26
TOTAL GENERAL DEL PRESUPUESTO					R.D \$	625,000.86

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción Muro Perimetral Funeraria Martín García.

Ubicación: Martín García

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDA	CANT.	UN.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PARTIDAS GENERALES:					
1.1	Replanteo	1.00	P.A.	2,615.56	2,615.56	2,615.56
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavación a manos en zapata de muros de 6"	12.87	M3	544.77	7,011.19	
2.2	Excavación a manos en zapata de columnas	6.27	M3	544.77	3,415.71	
2.3	Relleno de reposición a mano	9.87	M3	327.22	3,229.66	
2.4	Bote de material excavado, a mano en camión 6.0 m3	13.09	M3	721.65	9,446.40	
2.5	Relleno compactado (area general) e=0.15m	60.00	M3	1,391.31	83,478.60	106,581.56
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1	Zapata de muros	4.95	M3	12,549.33	62,119.18	
3.2	Zapata de columnas	2.69	M3	14,889.49	40,052.73	
3.3	Columnas de amarre	1.23	M3	54,409.09	66,923.18	
3.4	Viga de amarre	1.65	M3	40,321.30	66,530.15	235,625.24
IV.-	MUROS DE BLOQUES DE 6":					
4.1	Bloques de 6" BNP, Batones Ø3/8 @ 0.80m	20.88	M2	1,373.78	28,684.53	
4.2	Bloques de 6" SNP, Batones Ø3/8 @ 0.80m	93.92	M2	1,373.78	129,025.42	157,709.94
V.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
5.1	Fraguache	110.00	M2	84.90	9,339.00	
5.2	Pañete	110.00	M2	793.52	87,287.20	
5.3	Cantos	117.20	MI	210.30	24,647.16	
5.4	Mochetas	58.60	MI	214.30	12,557.98	133,831.34
SUB-TOTAL.....RD\$						636,363.64
Gastos Indirectos:						
Beneficios		10.00	%	636,363.64	63,636.36	63,636.36
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						700,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.
Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción de 490 m2 de Aceras y 490.00 ml Contenes.

Ubicación: Guayibin.

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDA	CANTIDAD	Un.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PRELIMINARES:					
1.1.-	Limpieza y acondicionamiento del área	1.00	P.A.	12,000.00	12,000.00	
1.2.-	Replanteo de aceras y contenes	1.00	P.A.	41,377.77	41,377.77	53,377.77
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1.-	Excavación a Mano material no clasificado	73.50	M³	600.00	44,100.00	
2.2.-	Carguío y Bote de Material producto de Excavación, fe=25%	91.88	M³	721.65	66,301.59	
2.3.-	Relleno compactado bajo aceras con apisonado mecánico	92.61	M³	1,057.64	97,947.58	208,349.18
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1.-	Construcción de Contenes con hormigón 180 kg/cm²	490.00	MI	1,398.54	685,284.60	
3.2.-	Construcción de acera frotada y violinada con hormigón 180 kg/cm².	490.00	M²	1,190.70	583,443.00	1,268,727.60
VI.-	LIMPIEZA FINAL:					
4.1.-	Limpieza Final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL GENERAL.....RD\$						1,545,454.55
Gastos Indirectos:						
Dirección Técnica		10.00	%	1,545,454.55	154,545.45	154,545.45
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$						154,545.45
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						1,700,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.
Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 19 de Noviembre del 2024

Proyecto: Construcción de 540 m2 de Aceras y 600.00 ml Contenes.

Ubicación: El Pocito, Guayubín.

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

No.	PARTIDA	CANTIDAD	Un.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PRELIMINARES:					
1.1.-	Limpieza y acondicionamiento del área	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	
1.2.-	Replanteo de aceras y contenes	1.00	P.A.	50,958.38	50,958.38	65,958.38
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1.-	Excavación a Mano material no clasificado	90.00	M³	600.00	54,000.00	
2.2.-	Carguío y Bote de Material producto de Excavación, fe=25%	112.50	M³	721.65	81,185.63	
2.3.-	Relleno compactado bajo aceras con apisonado mecánico	113.40	M³	1,057.64	119,935.82	255,121.44
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1.-	Construcción de Contenes con hormigón 180 kg/cm²	600.00	MI	1,398.54	839,124.00	
3.2.-	Construcción de acera frotada y violinada con hormigón 180 kg/cm².	540.00	M²	1,190.70	642,978.00	1,482,102.00
VI.-	LIMPIEZA FINAL:					
4.1.-	Limpieza Final	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL GENERAL.....RD\$						1,818,181.82
Gastos Indirectos:						
Dirección Técnica		10.00	%	1,818,181.82	181,818.18	181,818.18
TOTAL GASTOS INDIRECTOS.....RD\$						181,818.18
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						2,000,000.00

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.
Los volúmenes serán verificados en campo.



Ayuntamiento Municipal de San Lorenzo de Guayubín

República Dominicana

Calle María Dolores Reynoso No. 25. Tel: 809-572-0244, Fax 809- 572-0244.
Correo Electrónico: ayuntamientoguayubin@hotmail.es RNC: 408000082



Fecha: 03 de Enero del 2025

Proyecto: Construcción 52 ml de Verja Perimetral Combinada en Muros de Block y Malla Ciclónica de 6" Para Protección Estación de Bombeo Hato del Medio Abajo.

Ubicación: Carretera Principal Guayubín - Hato del Medio Abajo.

Municipio: Guayubín.

Provincia: Montecristi.

Coordenadas: (19.6681193, -71.3836941).

No.	PARTIDA	CANT.	UN.	COSTO UNITARIO	VALOR (RD\$)	SUBTOTAL (RD\$)
I.-	PARTIDAS GENERALES:					
1.1	Limpieza del área	1.00	P.A.	12,000.00	12,000.00	
1.2	Replanteo de obra	1.00	P.A.	10,000.00	10,000.00	22,000.00
II.-	MOVIMIENTO DE TIERRA:					
2.1	Excavación a manos en zapata de muros de 6"	11.70	M3	600.00	7,020.00	
2.2	Excavación a manos en zapata de columnas	1.92	M3	600.00	1,152.00	
2.3	Relleno de reposición en zapatas de muros y columnas	5.31	M3	280.00	1,486.80	
2.4	Regado de material sobrante producto excavación	10.39	M3	220.00	2,285.25	11,944.05
III.-	VOLUMETRIA DE OBRA:					
3.1	Hormigón armado en zapata de muros	5.85	M3	11,092.55	64,891.43	
3.2	Hormigón armado en zapata de columnas	0.96	M3	11,613.14	11,148.61	
	Hormigón armado en columnas (5 unidad)	0.50	M3	36,235.01	18,117.50	
3.3	Hormigón simple para anclaje de malla con el muro	0.73	M3	16,038.38	11,667.92	
3.4	Registros de 0.6m x 0.60m + tapas, para protección de válvulas	2.00	UN	10,000.00	20,000.00	
3.5	Bloques de 6", Batones de Ø 3/8" @0.80m (4 hiladas)	41.60	M2	1,779.95	74,045.83	
3.6	Pañete en columnas y muros	37.10	M2	465.32	17,263.52	
3.7	Cantos en columnas	40.00	ML	157.66	6,306.40	223,441.22
IV.-	MALLA CICLONICA:					
4.1	Malla ciclónica de 6 pies + alambre trinchera	48.50	ML	1,897.67	92,037.00	
4.2	Puerta con malla ciclónica de 2.2m x 3.5m	7.35	M2	1,850.00	13,597.50	105,634.50
SUB-TOTAL.....RD\$						363,019.76
Gastos Indirectos:						
Beneficios		10.00	%	363,019.76	36,301.98	36,301.98
TOTAL A CONTRATAR.....RD\$						399,321.74

Notas:

Los precios serán revisados la firma del contrato en fecha de ejecución de la obra.

Los volúmenes serán verificados en campo.