



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUÍ
DEPARTAMENTO DE PLANEAMIENTO URBANO

29 de enero de 2026

A: José Eugenio Montilla
Alcalde

De: César Julio Piccirillo Jones
Director de Planeamiento Urbano

Vía: Andrés Peguero
Encargado de Presupuesto Participativo



Asunto: Informe sobre estudio de prefactibilidad de propuestas para el presupuesto participativo municipal 2026.

Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta.

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos asignados para el PPM 2026, presentados a su conocimiento y consideración en el informe adjunto.

De acuerdo con las visitas realizadas a **cinco (5) comunidades**, se evaluó la viabilidad de los proyectos seleccionados por los comunitarios en dichas localidades. Tomando como referencia el monto máximo por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que las cinco propuestas de proyectos evaluadas de manera positiva **cumplen con los requisitos técnicos y financieros para su ejecución** de parte del Ayuntamiento Municipal.

Los otros (8) proyectos adicionales del PPM 2026, serán donaciones, por lo tanto, no requieren estudio.

Sin otro particular, anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que consideremos más pertinentes.

Atentamente,


César Julio Piccirillo Jones
Director de Planeamiento Urbano
Ayuntamiento Municipal de Cotuí

RNC: 404-00031-6

Teléfono: 809-240-4991

C/ Sánchez, Sector La Esperanza, Cotuí, Prov. Sánchez Ramírez



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI.
OBRA A REALIZAR ATRAVEZ DEL PRESUPUESTO MPARTICIPATIVO
CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES SECTOR CRUCE DE VASQUEZ

PRESUPUESTO					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	VALOR
100.00	PRELIMINARES				
100.01	LETRERO DE OBRA		PA	15,033.20	15,033.20
101.00	LIMPIEZA PRELIMINAR		PA	6,000.00	6,000.00
101.01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	825.00	ML	70.50	58,162.50
102.00	EXCAVACION BAJO CONTENES c=0.10mts, b=0.50mts c=0.50mts	45.00	Mt3	650.00	29,250.00
102.01	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS e=0.20mts	140.00	MT3	706.44	98,901.60
103.00	BADEN A: L=6.00; B=2.0;H=0.20MTS	2.40	UND	18,966.02	45,518.45
103.01	HORMIGON PARA CONTENES	825.00	ML	1,340.85	1,106,201.25
104.00	HORMIGON PARA ACERAS	700.00	ML	1,296.02	907,214.00
104.01	TELFORD b=0.50mts, e=0.20mts (50%de L)	37.00	UND	2,824.36	104,501.32
SUB-TOTAL COSTSO DIRECTOS					2,370,782.32

XI	COSTOS INDIRECTOS	%			VALOR
13.01	RESPONSABILIDAD Y DIRECCION TECNICA	10.00%			237,078.23
13.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			59,270.01
14.01	TRANSPORTE	4.00%			94,835.21
14.02	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%			71,126.41
15.01	JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS	3.00%			71,126.41
15.02	LIQUIDACION DE OBREROS	1.00%			23,708.80
16.01	NOTARIZACION DE CONTRATO	1.00%			11,854.40
16.02	CODIA	0.10%			2,370.88
17.01	ITBIS (NORMA 07-2007) 18%	18.00%			42,675.85
XII	COSTOS INDIRECTOS				614,046.20
XIII	TOTAL GENERAL				2,984,828.52

NOTA: Los precios seran revisadoS a la firma del contrato en la fecha de la ejecucion de la obra.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI.
OBRA A REALIZAR ATRAVEZ DEL PRESUPUESTO MPARTICIPATIVO
CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES SECTOR MAGUACA PRIMERA

PRESUPUESTO					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	VALOR
100.00	PRELIMINARES				
100.01	LETRERO DE OBRA	1.00	UND	15,500.00	15,500.00
101.00	LIMPIEZA PRELIMINAR	1.00	PA	5,000.00	5,000.00
101.01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	635.60	ML	70.50	44,809.80
102.00	EXCAVACION BAJO CONTENES e=0.10mts, b=0.50mts c=0.50mts	26.45	Mt3	650.00	17,192.50
102.01	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS e=0.20mts	116.12	MT3	706.44	82,031.81
103.00	HORMIGON PARA CONTENES	585.60	ML	1,340.85	785,201.76
103.01	HORMIGON PARA ACERAS	580.60	ML	1,296.02	752,469.21
104.00	TELFORD b=0.50mts, e=0.20mts (50%de L)	26.45	UND	2,824.36	74,704.32
104.01	LIMPIEZA FINAL		PA	10,000.00	10,000.00
SUB-TOTAL COSTSO DIRECTOS					1,786,909.41
XI	COSTOS INDIRECTOS	%			VALOR
13.01	RESPONSABILIDAD Y DIRECCION TECNICA	10.00%			178,690.94
13.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%			44,672.74
14.01	TRANSPORTE	4.00%			71,476.38
14.02	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%			53,607.28
15.01	JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS	3.00%			53,607.28
15.02	LIQUIDACION DE OBREROS	1.00%			17,869.09
16.01	NOTARIZACION DE CONTRATO	1.00%			8,934.55
16.02	CODIA	0.10%			1,786.91
17.01	ITBIS (NORMA 07-2007) 18%	18.00%			32,164.37
XII	COSTOS INDIRECTOS				462,809.54
XIII	TOTAL GENERAL				2,249,718.95

NOTA: Los precios seran revisadoS a la firma del contrato en la fecha de la ejecucion de la obra.
Los Volumenes seran verificadoS en campo.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI.
OBRA A REALIZAR ATRAVEZ DEL PRESUPUESTO MPARTICIPATIVO
CONSTRUCCION DE ACERAS, CONTENES Y BADENES SECTOR BENITO

PRESUPUESTO					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	VALOR
100.00	PRELIMINARES				
100.01	LETRERO DE OBRA	1.00	UND	15,500.00	15,500.00
101.00	LIMPIEZA PRELIMINAR	1.00	PA	5,000.00	5,000.00
101.01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	1,078.40	ML	70.50	76,027.20
102.00	EXCAVACION BAJO CONTENES e=0.10mts, b=0.50mts c=0.50mts	26.45	Mt3	650.00	17,192.50
102.01	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS e=0.25mts	172.30	MT3	706.44	121,719.61
103.00	BADEN A: L=6.00; B=2.0; H=0.20MTS	2.40	UND	18,966.02	45,518.45
103.01	HORMIGON PARA CONTENES	389.20	ML	1,340.85	521,858.82
104.00	HORMIGON PARA ACERAS	689.20	ML	1,296.02	893,216.98
104.01	TELFORD b=0.50mts, e=0.20mts (50%de L)	26.45	UND	2,835.54	75,000.00
	LIMPIEZA FINAL		PA	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL COSTSO DIRECTOS					1,786,033.56

XI	COSTOS INDIRECTOS	%		VALOR
13.01	RESPONSABILIDAD Y DIRECCION TECNICA	10.00%		178,603.36
13.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		44,650.84
14.01	TRANSPORTE	4.00%		71,441.34
14.02	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%		53,581.01
15.01	JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS	3.00%		53,581.01
15.02	LIQUIDACION DE OBREROS	1.00%		17,860.34
16.01	NOTARIZACION DE CONTRATO	1.00%		8,930.17
16.02	CODIA	0.10%		1,786.03
17.01	ITBIS (NORMA 07-2007) 18%	18.00%		32,148.60
XII	COSTOS INDIRECTOS			462,582.70
XIII	TOTAL GENERAL			2,248,616.26

NOTA: Los precios seran revisadoS a la firma del contrato en la fecha de la ejecucion de la obra.
Los Volumenes seran verificadoS en campo.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI.
OBRA A REALIZAR ATRAVEZ DEL PRESUPUESTO MPARTICIPATIVO
CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES SECTOR CASTILLO

PRESUPUESTO					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	VALOR
100.00	PRELIMINARES				
100.01	LETRERO DE OBRA	1.00	UND	15,500.00	15,500.00
101.00	LIMPIEZA PRELIMINAR	1.00	PA	5,000.00	5,000.00
101.01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	550.00	ML	70.50	38,775.00
102.00	EXCAVACION BAJO CONTENES e=0.10mts, b=0.50mts c=0.50mts	26.45	Mt3	650.00	17,192.50
102.01	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS e=0.40mts	100.00	MT3	706.44	70,644.00
103.00	BADEN EN H.A: L=4.30; B=1,4 ;H=0.20MTS	1.72	UND	18,966.02	32,621.55
103.01	HORMIGON PARA CONTENES	550.00	ML	1,340.85	737,467.50
104.00	HORMIGON PARA ACERAS	550.00	ML	1,296.02	712,811.00
104.01	TELFORD b=0.50mts, e=0.20mts (50%de L)	26.45	UND	2,824.36	74,704.32
105.00	MURO BAJO ACERA L=363.4; B=0.40MT, e=0.25mtMTS	36.34	UND	2,829.36	102,818.94
	LIMPIEZA FINAL		PA	15,000.00	15,000.00
SUB-TOTAL COSTSO DIRECTOS					1,822,534.82

XI	COSTOS INDIRECTOS	%		VALOR
13.01	RESPONSABILIDAD Y DIRECCION TECNICA	10.00%		182,253.48
13.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		45,563.37
14.01	TRANSPORTE	4.00%		72,901.39
14.02	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%		54,676.04
15.01	JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS	3.00%		54,676.04
15.02	LIQUIDACION DE OBREROS	1.00%		18,225.35
16.01	NOTARIZACION DE CONTRATO	1.00%		9,112.67
16.02	CODIA	0.10%		1,822.53
17.01	ITBIS (NORMA 07-2007) 18%	18.00%		32,805.63
XII	COSTOS INDIRECTOS			472,036.51
XIII	TOTAL GENERAL			2,294,571.33

NOTA:

Los precios seran revisadoS a la firma del contrato en la fecha de la ejecucion de la obra.
Los Volumenes seran verificadoS en campo.





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE COTUI.
OBRA A REALIZAR ATRAVEZ DEL PRESUPUESTO MPARTICIPATIVO
CONSTRUCCION DE ACERAS , CONTENES Y BADENES SECTORSAN PABLO

PRESUPUESTO					
NO.	DESCRIPCION	CANT.	UD	P.U.	VALOR
100.00	PRELIMINARES				
100.01	LETRERO DE OBRA		PA	15,033.20	15,033.20
101.00	LIMPIEZA PRELIMINAR		PA	6,000.00	6,000.00
101.01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	700.00	ML		
102.00	EXCAVACION BAJO CONTENS e=0.10mts, b=0.50mts c=0.50mts	35.00	Mt3	650.00	22,750.00
102.01	RELLENO COMPACTADO BAJO ACERAS e=0.20mts	140.00	MT3	706.44	98,901.60
	BADENES				
103.00	A: L=5.5; B=2.0;H=0.20MTS	2.20	UND	18,965.02	41,723.04
103.01	B: L=6.00; B=2.0;H=0.20MTS	2.40	UND	18,966.02	45,518.45
103.02	C: L=4.5; B=2.0;H=0.20MTS	1.80	UND	18,967.02	34,140.64
103.03	D: L=7.5; B=2.0;H=0.20MTS	3.00	UND	18,966.02	56,898.06
103.04	HORMIGON PARA CONTENES	700.00	ML	1,340.85	938,595.00
103.05	HORMIGON PARA ACERAS	700.00	ML	1,296.02	907,214.00
103.06	TELFORD b=0.50mts, e=0.20mts (50%de L)	70.00	UND	2,824.36	197,705.20
SUB-TOTAL COSTSO DIRECTOS					2,364,479.19

XI	COSTOS INDIRECTOS	%		VALOR
13.01	RESPONSABILIDAD Y DIRECCION TECNICA	10.00%		236,457.76
13.02	GASTOS ADMINISTRATIVOS	3.00%		59,114.44
14.01	TRANSPORTE	4.00%		94,583.10
14.02	SEGUROS Y FIANZAS	3.00%		70,937.33
15.01	JUSTIFICACION DE IMPREVISTOS	3.00%		70,937.33
15.02	LIQUIDACION DE OBREROS	1.00%		23,645.78
16.01	NOTARIZACION DE CONTRATO	1.00%		11,822.89
16.02	CODIA	0.10%		2,364.58
17.01	ITBIS (NORMA 07-2007) 18%	18.00%		42,675.85
XII	COSTOS INDIRECTOS			612,539.06
XIII	TOTAL GENERAL			2,977,018.25

NOTA: Los precios seran revisadoS a la firma del contrato en la fecha de la ejecucion de la obra.

