AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA

ALCALDIA MUNICIPAL

RNC 401051958

Bayaguana, Prov. Monte Plata.
8 de octubre del año 2026

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE BAYAGUANA
RECIBIDO POR
FECHA 10/22
2:00 PM

Al: **Sr. Frangel García Rosario**
Alcalde de Bayaguana

Al: **Modesto Carrera**
Presidente del Concejo de Regidores y demás Ediles.

De: **Ing. Deyris Y. Mejía de Vásquez**
Analista de Prefactibilidad,
Encargada de Obras Públicas Municipales

Vía: **Lic. Primitivo Hernández**
Encargado Oficina de Planificación y Programación Municipal

Asunto: Remisión de Informe Estudio Prefactibilidad de proyectos del Plan de Inversión del Presupuesto Participativo Municipal (PPM)-2027.

Anexos: Expediente con Informe de Prefactibilidad según propuestas.

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios de prefactibilidad efectuados a los proyectos priorizados por los delegados de las comunidades beneficiarias de la inversión de fondos aprobados para el Presupuesto Participativo Municipal del año 2027, para su conocimiento y fines de lugar.

De acuerdo a la visita de campo realizada por el equipo técnico asignado para estos fines, el levantamiento efectuado en los lugares definidos para la ejecución de cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas de cada comunidad, se pudo comprobar que los proyectos cumplen con los requisitos técnicos y financieros para su ejecución por parte del Ayuntamiento Municipal de Bayaguana.

Sin otro particular, anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejándolo a su consideración para las medidas que estime más pertinentes.

Departamento de Obras Públicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA

Ing. Deyris Yohanna Mejia Sosa
Analista de Prefactibilidad
Encargada de la OPM

Oficina Municipal de Planificación y Programación
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

Lic. Primitivo Hernández
Encargado de la OMPP

INFORME DE PRE-FACTIBILIDAD

INFORMACION GENERAL DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PPM-2027

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Aceras y Contenes en el Paraje El Bombón						
Tipología:	Capital Fijo	**X**	Capital Humano		Generación de Conocimiento	
Estado del Proyecto:	Nuevo		Arrastre	**x**		
Fase:	Pre-inversión		Inversión	**X**		
Duración:	60 días					
Costo Total del Proyecto:	RD$1,000,000.00					
Población Beneficiara:	Residentes del Paraje El Bombón, ubicados detrás de la capilla y zonas aledañas.					

1. **¿Cuál es la Problemática?** Dificultad para la movilidad interna y peatonal de la comunidad, agravada en temporada de lluvias por el deterioro de la vía y acumulación de aguas pluviales
2. **¿Que Causa el Problema?** Mal estado de las calles debido a deficiencia en el drenaje pluvial, ausencia de aceras para la circulación peatonal segura y falta de contención de aguas superficiales.
3. **¿A qué Necesidad Responde?** Mejorar la vía de acceso a la escuela, capilla, comercios y demás puntos de interés de la comunidad. Es un requerimiento priorizado por los comunitarios de la zona a través de la Junta de Vecinos, en el marco del proceso del Presupuesto Participativo Municipal.
4. **¿De qué Magnitud es la Necesidad?** Alta. Afecta de manera directa a toda la población del paraje, especialmente a niños, envejecientes y personas con movilidad reducida.
5. **¿Qué se ha hecho en el pasado?** En etapas anteriores del PPM se construyeron los contenes, quedando pendientes la construcción de las aceras y badenes para completar el sistema de drenaje y circulación peatonal.
6. **¿Existe Alguna Legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Sí. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece la competencia del Ayuntamiento en la construcción de infraestructura vial urbana, y la Ley No. 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal.
7. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la END vigente?** Corresponde al Segundo Eje Estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030: Social. "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial".

Departamento de Obras Públicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación de Sistema de Almacenamiento de Agua Potable y Perforación de Pozo Tubular						
Tipología:	Capital Fijo	X	Capital Humano		Generación de Conocimiento	
Estado del Proyecto:	Nuevo		Arrastre	X		
Fase:	Pre-inversión		Inversión	X		
Duración:	60 días					
Costo Total del Proyecto:	RD$1,000,000.00					
Población Beneficiara:	Residentes del Paraje Pulgarín, Municipio de Bayaguana.					

8. **¿Cuál es la Problemática?** Dificultad de acceso al servicio de agua potable en cantidad y continuidad para consumo doméstico en el Paraje Pulgarín.

9. **¿Que Causa el Problema?** La toma de agua existente no está proporcionando el caudal requerido para el abastecimiento. El agua proviene del río a través de una tubería antigua de hierro en mal estado, que presenta averías constantes y es de difícil reparación, afectando la captación y conducción hacia el depósito de almacenamiento.

10. **¿A qué Necesidad Responde?** Garantizar el servicio de agua potable para todos los hogares del paraje. Es un requerimiento priorizado por los comunitarios del Paraje Pulgarín, a través de su Junta de Vecinos, en el marco del proceso del Presupuesto Participativo Municipal.

11. **¿De qué Magnitud es la Necesidad?** Alta. Es una necesidad básica y de salud pública que afecta a la totalidad de la población del paraje.

12. **¿Qué se ha hecho en el pasado?** Construcción de la red de distribución de agua potable con toma directa del río y almacenamiento en una cisterna con capacidad aproximada de 88 m3, con impulsión mediante una bomba sumergible. Sistema que actualmente se encuentra deteriorado y fuera de operación óptima.

13. **¿Existe Alguna Legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Sí. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece como competencia propia del Ayuntamiento el suministro de agua potable en zonas rurales y suburbanas, y la Ley No. 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal.

14. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la END vigente?** Corresponde al Segundo Eje Estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030: Social. "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial".

Departamento de Obras Publicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

NOMBRE DEL PROYECTO: Construcción de Encache de Cañada en el Sector Manolito, Barrio La Tormenta						
Tipología:	Capital Fijo	**X**	Capital Humano		Generación de Conocimiento	
Estado del Proyecto:	Nuevo	**X**	Arrastre			
Fase:	Pre-inversión		Inversión	**X**		
Duración:	90 días					
Costo Total del Proyecto:	RD$1,000,000.00					
Población Beneficiara:	Residentes del Sector Manolito, Barrio La Tormenta, Municipio de Bayaguana.					

15. **¿Cuál es la Problemática?** Inundación recurrente de las viviendas colindantes a la cañada durante la ocurrencia de lluvias de fuerte intensidad, provocando pérdida de ajuares, insalubridad y riesgo para la integridad física de los moradores.

16. **¿Que Causa el Problema?** Lluvias de gran magnitud que aumentan el caudal de la escorrentía superficial. La zanja existente no tiene la capacidad hidráulica para conducir las aguas, debido a su sección irregular, falta de revestimiento y acumulación de sedimentos y desechos sólidos.

17. **¿A qué Necesidad Responde?** Mitigación del riesgo de inundación y saneamiento ambiental de la cañada. Es un requerimiento de los comunitarios afectados, quienes a través de su Junta de Vecinos y el Presupuesto Participativo Municipal han realizado la solicitud de intervención.

18. **¿De qué Magnitud es la Necesidad?** Alta. Compromete la seguridad, la salud y el patrimonio de decenas de familias del sector.

19. **¿Qué se ha hecho en el pasado?** En administraciones anteriores se intervinieron otros tramos de esta cañada y se construyeron alcantarillas pertenecientes a la misma cuenca, quedando este tramo sin intervenir, lo que genera un cuello de botella hidráulico.

20. **¿Existe Alguna Legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Sí. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que faculta al Ayuntamiento para la construcción y mantenimiento de obras de drenaje pluvial y saneamiento, y la Ley No. 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal

21. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la END vigente?** Corresponde al Segundo Eje Estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030: Social y al Cuarto Eje: Sostenibilidad Ambiental. "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial" y "Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible, que gestiona con equidad y eficacia los riesgos y la protección del medio ambiente".

Departamento de Obras Publicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

NOMBRE DEL PROYECTO: Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público de la Calle Principal, Construcción de Baño Sencillo y Reconstrucción de Techo de zinc del Paraje El Platanal.						
Tipología:	Capital Fijo	X	Capital Humano		Generación de Conocimiento	
Estado del Proyecto:	Nuevo	X	Arrastre			
Fase:	Pre-inversión		Inversión	X		
Duración:	30 días					
Costo Total del Proyecto:	RD$1,000,000.00					
Población Beneficiara:	Residentes del Paraje Platanal, Municipio de Bayaguana					

22. **¿Cuál es la Problemática?** Calle principal en condiciones de oscuridad durante la noche, lo que aumenta la percepción de inseguridad de los residentes, limita la movilidad nocturna y el desarrollo de actividades comunitarias. La Capilla del Paraje Plata no cuenta con un baño digno y sanitario. Actualmente los feligreses y comunitarios utilizan una letrina improvisada de zinc en mal estado al fondo del solar, sin sistema de cámara séptica, lo que genera condiciones insalubres, contaminación y falta de dignidad para las actividades religiosas y comunitarias.

23. **¿Que Causa el Problema?** Falta de un sistema de alumbrado público funcional. El sistema existente se encuentra deteriorado y fuera de servicio, sin mantenimiento preventivo. Inexistencia de infraestructura sanitaria en la capilla, falta de recursos económicos de la comunidad para construir un baño formal, y el deterioro total de la letrina provisional de zinc que cumplió su vida útil.

24. **¿A qué Necesidad Responde?** Mejorar la seguridad ciudadana, la visibilidad nocturna y la calidad de vida de los moradores. Es un requerimiento de la comunidad a través de su Junta de Vecinos, priorizado en el marco del proceso del Presupuesto Participativo Municipal. Construcción de un baño sencillo de 1.50m x 1.70m interior (2.00m x 1.80m exterior), con muros de bloque de 6", losa maciza de hormigón de 0.10m para colocación de tinaco de 55 galones, puerta metálica de 0.70m que abre hacia afuera, ventana alta de 0.40x0.40m, inodoro, lavamanos de esquina, y sistema completo de cámara séptica de 3 anillos y filtrante.

25. **¿De qué Magnitud es la Necesidad?** Alta. Afecta la seguridad y la convivencia de toda la población del paraje, especialmente en horas nocturnas. Alta. La capilla recibe semanalmente a personas en misas y actividades comunitarias, sin contar con un servicio sanitario básico, afectando la salud, la higiene y la dignidad humana, especialmente de mujeres, niños y envejecientes.

26. **¿Qué se ha hecho en el pasado?** En pasadas administraciones se colocaron lámparas de alumbrado público, pero actualmente solo quedan vestigios de las mismas, encontrándose la red inoperante. La comunidad construyó de manera provisional una letrina de zinc y madera para resolver la emergencia, pero no cuenta con terminación sanitaria ni

Departamento de Obras Publicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

tratamiento de desechos, por lo que se requiere su sustitución total por una solución definitiva y duradera.

27. **¿Existe Alguna Legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Sí. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece como competencia del Ayuntamiento la instalación y mantenimiento del alumbrado público, y la Ley No. 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal. art. 19 sobre construcción de obras de infraestructura comunitaria, Ley No. 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales sobre manejo de residuales.

28. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la END vigente?** Corresponde al Segundo Eje Estratégico de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END) 2030: Social. "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades, en la que toda la población tiene garantizada educación, salud, vivienda digna y servicios básicos de calidad, y que promueve la reducción progresiva de la pobreza y la desigualdad social y territorial". Y al Tercer Eje: "Una sociedad con cultura de producción y consumo sostenible". Objetivo 2.2.1 - Garantizar el acceso a servicios de salud, agua potable y saneamiento básico en condiciones dignas para la población vulnerable en zonas rurales.

Departamento de Obras Publicas Municipales
AYUNTAMIENTO
BAYAGUANA
Rep. Dom.

NOMBRE DEL PROYECTO: Compra de Equipos Ortopédicos y de Movilidad						
Tipología:	Capital Fijo		Capital Humano	X	Generación de Conocimiento	
Estado del Proyecto:	Nuevo		Arrastre	x		
Fase:	Pre-inversión		Inversión	X		
Duración:	30 dias					
Costo Total del Proyecto:	RD$42,028.21					
Población Beneficiara:	Miembros de ASODIFIMO (Asoc. de Discapacitados Físico-Motores de Bayaguana)					

29. **¿Cuál es la Problemática?** Limitada movilidad y autonomía de personas con discapacidad físico-motora por falta de dispositivos de asistencia.

30. **¿Que Causa el Problema?** Alto costo de sillas de ruedas, andadores, bastones y muletas, inaccesible para familias de bajos ingresos.

31. **¿A qué Necesidad Responde?** Dotar de medios auxiliares que mejoren la calidad de vida e inclusión social, priorizado por ASODIFIMO en la Asamblea Temática de Vulnerables.

32. **¿De qué Magnitud es la Necesidad?** Alta. Impacta directamente la salud y la integración social de 40+ personas con discapacidad del municipio.

33. **¿Qué se ha hecho en el pasado?** Donaciones esporádicas de equipos usados a través de gestiones puntuales, sin una dotación planificada

34. **¿Existe Alguna Legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Sí. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece como competencia del Ayuntamiento la instalación y mantenimiento del alumbrado público, y la Ley No. 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal.

35. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la END vigente?** Tercer Eje: Economía con igualdad de oportunidades para jóvenes.

Departamento de Obras Publicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

NOMBRE DEL PROYECTO: Equipamiento de Oficina para la Asociación de Estudiantes Universitarios de Bayaguana						
Tipología:	Capital Fijo	X	Capital Humano		Generación de Conocimiento	
Estado del Proyecto:	Nuevo	X	Arrastre			
Fase:	Pre-inversión		Inversión	X		
Duración:	15 días					
Costo Total del Proyecto:	RD$42,028.21					
Población Beneficiara:	Asociación de Estudiantes Universitarios de Bayaguana (ASEUBAYA)					

36. **¿Cuál es la Problemática?** Falta de mobiliario y equipos de oficina para gestión de proyectos y clases de refuerzo.

37. ¿Que Causa el Problema? Local de la asociación sin equipamiento básico (escritorios, computadoras, impresora).

38. **¿A qué Necesidad Responde?** Fortalecer capacidad operativa de estudiantes universitarios de bajos recursos.

39. **¿De qué Magnitud es la Necesidad?** Media-Alta. Beneficia a estudiantes activos

40. **¿Qué se ha hecho en el pasado?** La asociación ha funcionado en espacios prestados sin equipamiento propio.

41. **¿Existe Alguna Legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Sí. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece como competencia del Ayuntamiento la instalación y mantenimiento del alumbrado público, y la Ley No. 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal.

42. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la END vigente?** SEGUNDO EJE ESTRATÉGICO Social: "Una sociedad con igualdad de derechos y oportunidades.

Departamento de Obras Públicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

NOMBRE DEL PROYECTO: Equipamiento de Local para Formación de Mujeres						
Tipología:	Capital Fijo	X	Capital Humano		Generación de Conocimiento	
Estado del Proyecto:	Nuevo		Arrastre	X		
Fase:	Pre-inversión		Inversión	X		
Duración:	15 días					
Costo Total del Proyecto:	RD$42,028.21					
Población Beneficiara:	Federación de Mujeres Organizadas de Bayaguana					

43. **¿Cuál es la Problemática?** Local comunitario sin condiciones mínimas para impartir talleres de formación y emprendimiento.

44. **¿Que Causa el Problema?** Ausencia de sillas, mesas, estufa y utensilios para cursos de repostería, manualidades y charlas.

45. **¿A qué Necesidad Responde?** Mejorar espacio para capacitación y empoderamiento económico de la mujer.

46. **¿De qué Magnitud es la Necesidad?** Alta. Impacta a mujeres jefas de hogar del municipio.

47. **¿Qué se ha hecho en el pasado?** Cursos impartidos de forma improvisada con mobiliario prestado.
48. **¿Existe Alguna Legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Sí. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, que establece como competencia del Ayuntamiento la instalación y mantenimiento del alumbrado público, y la Ley No. 170-07 que instituye el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal.

49. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la END vigente?** Segundo Eje Social y enfoque de género.

Departamento de Obras Públicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

NOMBRE DEL PROYECTO: Suministro de Equipos para Barbería Comunitario sin fines de Lucro						
Tipología:	Capital Fijo	x	Capital Humano		Generación de Conocimiento	
Estado del Proyecto:	Nuevo	x	Arrastre			
Fase:	Pre-inversión		Inversión	X		
Duración:	15 días					
Costo Total del Proyecto:	RD$42,028.21					
Población Beneficiara:	Asociación de Envejecientes de Bayaguana					

50. **¿Cuál es la Problemática?** Adultos mayores y personal de ornato y limpieza urbana del municipio con limitado acceso a servicios regulares de barbería por condiciones económicas, afectando su higiene y autoestima.

51. **¿Que Causa el Problema?** Bajos ingresos de la población envejéciente y del personal de limpieza urbana de muy bajos recursos, que no les permite cubrir de manera periódica este servicio básico de higiene personal.

52. **¿A qué Necesidad Responde?** Dotar de máquinas de barbería profesionales, sillas, espejos y material gastable para la implementación de un taller de barbería comunitario con carácter social y sin fines de lucro, como terapia ocupacional y emprendimiento.

53. **¿De qué Magnitud es la Necesidad?** Media. Impacta directamente a envejecientes y al personal de ornato, promoviendo el envejecimiento activo y la dignificación del adulto mayor.
54. **¿Qué se ha hecho en el pasado?** No existe evidencia de un servicio de este tipo con carácter gratuito y permanente para esta parte de la población en el municipio.

55. **¿Existe Alguna Legislación que envuelve el proyecto y sus objetivos?** Sí. Ley No. 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, Ley No. 352-98 sobre Protección a la Persona Envejeciente y Ley No. 170-07 que instituye el Presupuesto Participativo Municipal.

56. **¿A qué estrategia del gobierno corresponde dentro de la END vigente?** Corresponde al Segundo Eje Estratégico de la END 2030: Social. "Protección a adultos mayores y promoción del envejecimiento activo e inclusivo".

Departamento de Obras Públicas Municipales
AYUNTAMIENTO BAYAGUANA
Rep. Dom.

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

RNC-401051958

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:	Presupuesto para la Rehabilitación de Sistema de Almacenamiento de Agua Potable y Perforación de Pozo Tubular	PRESUPUESTO	PPM-2027		FECHA DE CREACION:	16/9/2026
UBICACIÓN:	Paraje Pulgarin	CUENTA #:				
No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total	Total por Nivel
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Letrero de Obra	1.00	pa		0.00	
1.02	Limpieza y Desyerbo General a Mano	165.65	m2		0.00	
					SUB-TOTAL PRELIMINARES	**0.00**
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Relleno de Reposicion en Hoyo	4.50	m3		0.00	
2.02	Relleno Compactado Exterior con Material Granular, E=0.20ma 0.30m	18.48	m3		0.00	
					SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA	**0.00**
3.00	**VERJA PERIMETRAL**					
3.01	Reparacion de Malla Ciclonica	51.80	m2		0.00	
3.02	Pintura General en Muro y Columna	64.20	m2		0.00	
					SUB-TOTAL DE VERJA PERIMETRAL	**0.00**
4.00	**REMOSAMIENTO DE EMBALSE MAS CASETA DE PROTECCION**					
4.01	Limpieza Interior, incluye (extracion de Agua y Lavado de Paredes con Hidrolavadora) 88.08M3	1.00	P.A.		0.00	
4.02	Resane de Superficie Interior para Envalse de Agua Potable	119.26	m2		0.00	
4.03	PINTURA INTERIOR ESPECIAL EPOXI ATOXICA PARA AGUA POTABLE (1 mano imprimacion + 2manos acabado epoxi atoxico), (Rendimiento: 20m2/dia-Brigada de 1 Pintor Industrial + 1 Ayudante, trabajo confinado, con mascarilla).	119.26	m2		0.00	
4.04	Pintura Interior y Exterior Muros de Caseta de Proteccion	38.368	m2		0.00	
4.05	Puerta Metalica de Embalse 1	5.73	p2		0.00	
4.06	Puerta Metalica de Embalse 2	15.09	p2		0.00	
4.07	Puerta Metalica de Caseta de Proteccion	23.83	p2		0.00	
					SUB-TOTAL DE REMOSAMIENTO DE EMBALSE MAS CASETA DE PROTECCION	**0.00**
5.00	**EXTRACCION DE AGUA**					
5.01	Perforacion de Pozo de 8" Encamisado en 6"en tuberia PVC Long. Estimada	180.00	PL		0.00	
5.02	Bomba sumergible 2 HP monofasica 220 V	1.00	ud		0.00	
5.03	Empalme macho 40x1 1/4"	1.00	ud		0.00	
5.04	Codo dado 40 mm	1.00	ud		0.00	
5.05	Llave polietileno 40mm	1.00	ud		0.00	
5.06	Tuveria polietileno PN10 40mm	180	pies		0.00	
5.07	Drisa de 1/2"	250	pies		0.00	
5.08	Alambre vinil 10/3	250	pies		0.00	
5.09	Tapa pozo aluminio 6x1 1/2"	1.00	ud		0.00	
5.10	Mano de obra instalacion	1.00	p.a.		0.00	
5.11	Tape de goma	1.00	ud		0.00	
5.12	Teep 3m	1.00	ud		0.00	
5.13	Grilletes para drisa	1.00	ud		0.00	
5.14	Interconexion a red electrica (inclye alambre vinil 12/3, piezas, tuberias y mano de obra)	1.00	p.a.		0.00	

Preparado Por:

Ing. Deyris Y. Mejia Sosa
Enc. OPM
CODIA 27359

Revisado Por:

Arq. Esmerlin de Jesus
Enc. OPU

Aprobado por:

Frangel Garcia Rosario
Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

RNC-401051958

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:	Presupuesto para la Rehabilitación de Sistema de Almacenamiento de Agua Potable y Perforación de Pozo Tubular	PRESUPUESTO	PPM-2027		FECHA DE CREACION:	16/9/2026
UBICACIÓN:	Paraje Pulgarin	CUENTA #:				

	No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total	Total por Nivel
		SUB-TOTAL DE EXTRACCION DE AGUA					0.00
	4.00	CONSTRUCCION DE REGISTRO 1.00X1.00 para Llave de Paso con Tubo de 6"					
	4.01	Registro 1.00x1.00m	1.00	P.A.		0.00	
	4.02	Llave de Paso de 6"	1.00	ud		0.00	
		SUB-TOTAL DE REMOSAMIENTO DE EMBALSE MAS CASETA DE PROTECCION					0.00
		SUB-TOTAL GENERAL					$ -
	6.00	COSTOS INDIRECTOS					
	6.01	Dirección técnica	10.00	%	0.00	$0.00	
	6.02	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	$0.00	
	6.03	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	$0.00	
	6.04	Transporte	5.00	%	0.00	$0.00	
	6.05	Codia	0.10	%	0.00	$0.00	
	6.06	Itebis	1.80	%	0.00	$0.00	
	6.07	Gastos Administrativos	3.00	%	0.00	$0.00	
	6.08	Estudio de Agua	1.00	pa		$0.00	
							0.00
		TOTAL GENERAL					$ 1,000,000.00

Nota: Volumetria y Costo Unitario Sugeto a Modificacion según la fluctuacion de precio de los materiales y mano de obra al momento de la constratacion.

Departamento de Obras Públicas Municipales AYUNTAMIENTO BAYAGUANA

Preparado Por:

Ing. Alexis Mejia Sosa
Enc. OPM
CODIA: 27359

Revisado Por:

Arq. Esmerlin de Jesus
Enc. OPU

Aprobado por:

Frangel Garcia Rosario
Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

RNC-401051958

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:	Presupuesto para la Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público y Construcción de Baño Sencillo Y Cambio de Techo de Zinc	PRESUPUESTO	PPM-2027		FECHA DE CREACION:	16/9/2026
UBICACIÓN:	Calle Principal del Paraje El Platanal	CUENTA #:				

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total	Total por Nivel
	Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público					
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Letrero de Obra	1.00	pa		0.00	
					SUB-TOTAL PRELIMINARES	**0.00**
2.00	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS**					
2.01	Suministro e Instalacion de Lampara Led Tipo Cobra 150w sin focelda	25.00	ud		0.00	
2.02	Suministro e Instalacion de Cable alimentador de Lampara (ALAMBRE THHN ESTANDAR NO.12 (2.5))	3,280.00	pie		0.00	
2.03	Materiales para conexión especial	1.00	pa		0.00	
					SUB-TOTAL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	**0.00**
					SUB-TOTAL GENERAL SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS	**0.00**
	Construcción de Baño Sencillo con Losa de Hormigón y Cámara Séptica					
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Limpieza, replanteo y demolicion letrina esixtente	1.00	pa		0.00	
					SUB-TOTAL PRELIMINARES	**0.00**
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Excavacion de Zapata corrida (0.4x0.5m)	1.52	m3		0.00	
2.02	Relleno de Reposicion	1.98	m3		0.00	
2.03	Bote de Material Sobrante	2.57	m3		0.00	
					SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA	**0.00**
3.00	**HORMIGON ARMADO 210kg/cm2**					
3.01	Zapata Corrida (0.4x0.25) (7.6ml)	0.76	m3		0.00	
3.02	Columnas C-1, (0.15x0.15)m (4uds)	0.09	m3		0.00	
3.03	Viga de Amarre (0.15x0.20)m (7.6ml)	0.23	m3		0.00	
3.04	Losa Maciza 0.10m (2.00x1.80)	0.36	m3		0.00	
3.05	Acera Perimetral	10.50	m2		0.00	
3.06	Piso de Hormigon e=0.08m en interior	2.55	m3		0.00	
3.07	Dintel Ventana y Puerta	0.04	m3		0.00	
					SUB-TOTAL DE HORMIGON ARMADO 210kg/cm2	**0.00**
4.00	**MUROS DE BLOQUES DE 6"**					
4.01	Muros de Bloques 6"	16.15	m2		0.00	
					SUB-TOTAL DEMUROS DE BLOQUES DE 6"	**0.00**
5.00	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
5.01	Pañete Interior y Exterior	32.30	m2		0.00	
5.02	Cantos	14.00	ml		0.00	
5.03	Pintura Interior y Exterior	32.30	m2		0.00	
					SUB-TOTAL DE TERMINACION DE SUPERFICIE	**0.00**
6.00	**TERMINACION DE TECHO**					
6.01	Antepecho de 0.40m	7.60	ml		0.00	
6.02	Techo de Techo Plano	2.55	m2		0.00	
					SUB-TOTAL DE TERMINACION DE TECHO	**0.00**

Departamento de Obras Publicas Municipales AYUNTAMIENTO BAYAGUANA Dep. Obras

Preparado Por:

Ing. Deyris Y. Mejia Sosa
Enc. OPM
CODIA:27359

Revisado Por:

Arq. Esmerlin de Jesus
Enc. OPU

Aprobado por:

Frangel Garcia Rosario
Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

RNC-401051958

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:	Presupuesto para la Rehabilitación del Sistema de Alumbrado Público y Construcción de Baño Sencillo Y Cambio de Techo de Zinc	PRESUPUESTO	PPM-2027		FECHA DE CREACION:	16/9/2026
UBICACIÓN:	Calle Principal del Paraje El Platanal	CUENTA #:				

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total	Total por Nivel
7.00	**PUERTAS Y VENTANAS**					
7.01	Puerta de Polimetal	1.00	ud		0.00	
7.02	Ventanas Salomonica 0.4x0.4m	1.00	ud		0.00	
7.03	Gancho de Amarre para Tinaco	1.00	pa		0.00	
					SUB-TOTAL DE TERMINACION DE SUPERFICIE	**0.00**
8.00	**INSTALACIONES SANITARIAS**					
8.01	Inodoro Blanco Economico + Accesorios	1.00	ud		0.00	
8.02	Labamano Pequeño + Griferia	1.00	ud		0.00	
8.03	Camara Septica	1.00	ud		0.00	
8.04	Tuberia de PVC 4" SDR41+ ACCESORIOS 5 ML	5.00	ml		0.00	
8.05	Tuberia de PVC 2" SDR41 Ventilacion	1.00	ud		0.00	
8.06	Tinaco Plastico de 265 galones	1.00	ud		0.00	
8.07	Tuberias y piezas de PVC 1/2" (6ml)+ valvula cheque	1.00	pa		0.00	
8.08	Llave de paso y flotador Tinaco	1.00	ud		0.00	
8.09	Conexión desde Capilla	1.00	pa		0.00	
					SUB-TOTAL DE INSTALACIONES SANITARIAS	**0.00**
9.00	**INSTALACIONES ELECTRICAS**					
9.01	Salida para Bombillo + Accesorios	1.00	UD		0.00	
9.02	Salida para Interruptor + Accesorios	1.00	UD		0.00	
					SUB-TOTAL DE INSTALACIONES ELECTRICAS	**0.00**
	SUB-TOTAL GENERAL Construcción de Baño Sencillo con Losa de Hormigón y Cámara Séptica					**0.00**
10.00	**RECONSTRUCCION DEL TECHO DE ZINC**					
10.01	Remosion o desmonte de la Estructura existente (102.00m2)	1.00	pa		0.00	
10.02	Reconstruccion del Techado de Zinc en la Capilla (102.00m2)	1.00	pa		0.00	
					SUB-TOTAL DE RECONSTRUCCION DEL TECHO DE ZINC	**0.00**
	SUB-TOTAL GENERAL					**$ -**
11.00	**COSTOS INDIRECTOS**					
11.01	Dirección técnica	10.00	%	0.00	$0.00	
11.02	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	$0.00	
11.03	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	$0.00	
11.04	Transporte	4.00	%	0.00	$0.00	
11.05	Codia	0.10	%	0.00	$0.00	
11.06	Itebis	1.80	%	0.00	$0.00	
11.07	Gastos Administrativos	3.00	%	0.00	$0.00	
						0.00
	TOTAL GENERAL					**$ 1,000,000.00**

Nota: Volumetria y Costo Unitario Sugeto a Modificacion según la fluctuacion de precio de los materiales y mano de obra al momento de la constratacion.

Departamento de Obras Publicas Municipales AYUNTAMIENTO DE BAYAGUANA Rep. Dom.

Preparado Por:

Ing. Deyris Y. Mejia Sosa
Enc. OPM
CODIA:27359

Revisado Por:

Arq. Esmerlin de Jesus
Enc. OPU

Aprobado por:

Frangel Garcia Rosario
Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

RNC-401051958

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:	Presupuesto para la Construccion de Aceras y Contenes	PRESUPUESTO	PPM-2027		FECHA DE CREACION:	16/9/2026
UBICACIÓN:	Paraje El Bonbon	CUENTA #:				

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total	Total por Nivel
1.00	**PRELIMINARES**					
1.01	Letrero de Obra	1.00	pa		0.00	
1.02	Limpieza y Desyerbo General a Mano	310.50	pa		0.00	
					SUB-TOTAL PRELIMINARES	**0.00**
2.00	**MOVIMIENTO DE TIERRA**					
2.01	Excavacion de Badenes	9.54	m3		0.00	
2.02	Remosion de Conten	8.50	ml		0.00	
2.03	Relleno Compactado con Material Granular Proveniente de Mina, E=0.20ma 0.30m	62.10	m3		0.00	
2.04	Bote Producto de la Remosion y Excavacion	13.50	m3		0.00	
					SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA	**0.00**
3.00	**CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES**					
3.01	Acera Violinada en Hoirmigon Industrial 210kg/cm2, E=0.10m	310.50	m2		0.00	
3.02	Resane de Conten	310.50	ml		0.00	
					SUB-TOTAL DE CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES	**0.00**
3.00	**CONSTRUCCION DE BADENES**					
3.01	Hormigon para Badenes 240kg/cm2, E=0.15m	7.15	m3		0.00	
3.02	Terford para Badenes	9.54	m3		0.00	
					SUB-TOTAL DE CONSTRUCCION DE BADENES	**0.00**
4.00	**TERMINACION DE SUPERFICIE**					
4.01	Limpieza Final	1.00	PA		0.00	
					SUB-TOTAL DE TERMINACION	**0.00**
	SUB-TOTAL GENERAL					$ -
5.00	**COSTOS INDIRECTOS**					
5.01	Dirección técnica	10.00	%	0.00	$0.00	
5.02	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	$0.00	
5.03	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	$0.00	
5.04	Transporte	4.00	%	0.00	$0.00	
5.05	Codia	0.10	%	0.00	$0.00	
5.06	Itebis	1.80	%	0.00	$0.00	
5.07	Gastos Administrativos	3.00	%	0.00	$0.00	
						0.00
	TOTAL GENERAL					**$ 1,000,000.00**

Preparado Por:

Ing. Dewis Y. Mejia Sosa
Enc. OPM
CODIA: 27359

Revisado Por:

Arq. Esmerlin de Jesus
Enc. OPU

Aprobado por:

Frangel Garcia Rosario
Alcalde Municipal

Ayuntamiento Municipal de Bayaguana

RNC-401051958

DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO:	Presupuesto para la Construccion de Encache de Zanja	PRESUPUESTO	PPM-2027		FECHA DE CREACION:	17/9/2026
UBICACIÓN:	Sector Manolito, Barrio La Tormenta	CUENTA #:				

No.	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	Sub-Total	Total por Nivel
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Letrero de Obra	1.00	pa		0.00	
1.02	Limpieza y desyerbo general a Mano	480.00	M2		0.00	
					SUB-TOTAL PRELIMINARES	0.00
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA					
2.01	Corte de Material Inservible para Ampliacion de Zanja	1.89	m3		0.00	
2.02	Bote Producto Excavacion	3.00	m3		0.00	
					SUB-TOTAL MOVIMIENTO DE TIERRA	0.00
3.00	CONSTRUCCION DE ENCACHE					
3.01	ENCACHE DE MURO DE PIEDRA E=0.30M (70% piedra+30% mortero 1:4) Zanja 1 L=160.00ml x 2 lados=320ml	96.00	m3		0.00	
3.02	Losa de Fondo en Hormigon Simple E=0.10m . FROTADO - 1:2:4 Ligado a Mano Zanja 1	16.00	m3		0.00	
					SUB-TOTAL DE CONSTRUCCION DE ENCACHE	0.00
3.00	CONSTRUCCION DE CONTENS					
3.01	Conten Pulido en Hoirmigon Industrial 210kg/cm2, de h=0.40m	5.00	ml		0.00	
					SUB-TOTAL DE CONSTRUCCION DE CONTENES	0.00
4.00	CONSTRUCCION DE BADEN					
4.01	Hormigon Estructural para Badenes E=0.15m Ø 3/8" a 0.20m en AD Ancho de 1.8ml L=6.0 ml	1.62	m3		0.00	
4.02	Terford para Badenes E=0.20m	2.16	m3		0.00	
					SUB-TOTAL DE CONSTRUCCION DE BADENES	0.00
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Limpieza Final	1.00	PA		0.00	
					SUB-TOTAL DE TERMINACION	0.00
	SUB-TOTAL GENERAL					$ -
6.00	COSTOS INDIRECTOS					
6.01	Dirección técnica	10.00	%	0.00	$0.00	
6.02	Fondo De Pensión Ley 6 -86	1.00	%	0.00	$0.00	
6.03	Seguro y Fianza Ley 616	4.50	%	0.00	$0.00	
6.04	Codia	0.10	%	0.00	$0.00	
6.05	Itebis	1.80	%	0.00	$0.00	
6.06	Transporte	3.00	%	0.00	$0.00	
6.07	Gastos Administrativos	3.00	%	0.00	$0.00	
						0.00
	TOTAL GENERAL					$ 1,000,000.00

Departamento de Obras Publicas Municipales AYUNTAMIENTO BAYAGUANA Rep. Dom.

Preparado Por:

Ing. Deyris Y. Mejia Sosa
Enc. OPM
CODIA:27359

Revisado Por:

Arq. Esmerlin de Jesus
Enc. OPU

Aprobado por:

Frangel Garcia Rosario
Alcalde Municipal